

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-ID14-8132 Stengt tunnel manuell stengning

Innhold

1 Stengt tunnel manuell stengning	1
1.1 Materielliste	1

1 Stengt tunnel manuell stengning

1.1 Materielliste

For skilt gjelder skiltstørrelse MS, der annet ikke er spesifisert under.

Materiell	Antall
Skilt 110 Vegarbeid med stolpe og fundament	4
Skilt 808.724 Tunnelarbeid	4
Skilt 713 Vanlig vegviser inkl stolpe og fundament	10
Skilt 940 Kjegler	30
Skilt 930 Sperremerking inkl stativ/stolper og fundament	4

Tabellen viser materielliste for varslings tiltak. I tillegg til varsling kan det være aktuelt å gjennomføre tiltak med bruk av sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikkregulering. Disse tiltakene er beskrevet og gjøres opp gjennom egne prosesser i kap. D1, prosess 14.8.