

D2 Tegninger og supplerende dokumenter

D2-ID14-8141 Flerfeltsveg 1 kjørefelt stengt

Innhold

1 Flerfeltsveg 1 kjørefelt stengt	1
1.1 Materielliste	1
1.2 Skisse av arbeidsvarslingsoppsett.....	2

1 Flerfeltsveg 1 kjørefelt stengt

1.1 Materielliste

For skilt gjelder skiltstørrelse MS, der annet ikke er spesifisert under.

Materiell	Antall
Skilt 149 Kø inkl stolpe og fundament	2
Skilt 110 Vegarbeid inkl stolpe og fundament	2
Skilt 532 V01 (fra 2 til 1 felt) inkl stolpe og fundament	2
Skilt 532 V02 (fra 3 til 2 felt)	2
Skilt 532 H01 (fra 2 til 1 felt)	2
Skilt 532 H02 (fra 3 til 2 felt)	2
Skilt 362 Fartsgrense (50km/t) inkl stolpe og fundament	4
Skilt 362 Fartsgrense (70km/t) inkl stolpe og fundament	2
Skilt 802 Avstand (200 m)	4
Skilt 802 Avstand (300 m)	4
Skilt 802 Avstand (700mm)	4
Oppheving av midlertidig fartsgrense <i>Ordinær fartsgrense 80km/t:</i> Skilt 364 Slutt på særskilt fartsgrense (50km/t) inkl stolpe og fundament	2
<i>Ved andre fartsgrenser brukes:</i> Skilt 362.60 Fartsgrense (60km/t)	2
Skilt 362.70 Fartsgrense (70 km/t)	2
Skilt 362.90 Fartsgrense (90km/t) inkl stolpe og fundament	2
Skilt 906H Hindermarkering inkl fundament (ensidig)	40
Skilt 906V Hindermarkering inkl fundament (ensidig)	40
Signal 1098 Gult blinksignal	2

Tabellen viser materielliste for varslingstiltak. I tillegg til varsling kan det være aktuelt å gjennomføre tiltak med bruk av sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikk-regulering. Disse tiltakene er beskrevet og gjøres opp gjennom egne prosesser i kap. D1, prosess 14.8.

Ved uoverensstemmelse mellom materielliste og skisse i punkt 1.2, gjelder materielliste for dette varslingstiltaket.

1.2 Skisse av arbeidsvarslingsoppsett

Nedenfor er det vist et typisk eksempel på arbeidsvarslingstiltak for arbeid med 1 kjørefelt stengt på flerfelts veg. Skisse er hentet fra *håndbok N301 Arbeid på og ved veg, Vedlegg 3, eksempel 3.07 Kortvarig arbeid i høyre felt på 4-feltsveg. Øvrige aktuelle eksempler er eksempel 3.08 Kortvarig arbeid i venstre felt på 4-feltsveg og eksempel 3.09 Kortvarig arbeid i høyre felt på 6-feltsveg*

Skissen inneholder som minimum varslingstiltak. Utover varslingstiltak, kan skissen også inneholde tiltak knyttet til sikring, varslings- og sikringskjøretøy og/eller trafikkregulering. Der skissen ikke inneholder tiltak knyttet til sikring, varslings- og sikringskjøretøy og trafikkregulering kan det likevel være aktuelt å kombinere varslingstiltaket med slike tiltak.

