

Komponentfunksjon		Faganvendelse Eksempler, synonymer	Eksempler Merknader, synonymer
A	Bærende / Romdannende	Bærende, romdannende konstruksjonsprodukter	Bjelker, Vegger, Søylar - Stål, Tre, Betong, Tegl, Gips - Rammer og oppheng for bygningdeler
B	Innebyggende	Innebygde byggprodukter	Beskyttende, Begrensende, Isolasjon, Vindsperre, Fuktsperre, Folie, Spikerslag
C	Kompletterende / Utspringende	Kompletterende og påmonterte bygningsdeler/produkter	Balkonger, Karnapper, Takoppbygg, Rammer, Festemateriell
D	Åpne	Innvendig og utvendig i bygningskonstruksjon og tekniske systemer	Dører, Vinduer, Porter, Luker
E	Bekledende	Overflatebekledning og overflatebehandling	Belegg, Maling, Himling
F	Innredende Veggfast	Fast inventar, fast utstyr ("veggfast"), tilknyttet bygget	Faste skap og innredninger (f.eks. auditorieinnredning)
G	Møblerende / Utstyr / Inventar	Løst inventar: Utstyr, Maskiner, Brukerutstyr	Stoler, Bord, Reoler, Løse skap, Bordlamper, Gardiner, Kjøkkenmaskiner, Kjøleskap.
H	Hjelpende (Mobilt)	Mobilt hjelpeutstyr tilknyttet bygningsdrift	Trucker, Lifter, Biler for drift, Verktøy, Serviceutstyr
I	Produserende	Fysisk produksjon av Gass, Varme, Kulde, Elektrisk energi.	Kjeler, Generatorer, Aggregater, Solceller, Energibrønn
J	Forsterkende	Utstyr plassert mellom produserende og overførende	Vifter, Pumper, Forsterkere
K	Overførende / Transporterende	Kanaler, Rør, Kabler, Føringer	Rør, Kanaler, Kabler, Ledninger, Kabelføringer, Transportskiner, Gjennomføringer.
L	Omformende / Vekslende	Alle former for varmeveksling, varmeavgivelse, overføring av energi og effekter.	Varme-/Kjølevekssler, Varme-/Kjølebatterier, Frekvensomformer, Radiatorer, Varmekabler
M	Filtrerende / Rensende	Filtre (og rensende produkter) for alle medier.	Filter for Vann, Luft, Elektrisk energi
N	Lagrende	Produkter for lagring og oppbevaring av alle typer masser og mengder.	Tanker, Beholdere, Kondensatorer, Batterier, Magnetiske og Optiske Lagringsenheter
O	Prosesserende	Utstyr som utfører en prosess under videreføring av informasjon og signaler	AV-Maskiner, Datamaskiner, Hub'er (Smart-Hub'er), Routere, PBX, Sentralenheter for Elektroniske systemer, Servere, Nettkontrollsentere.
P	Ikke i bruk		
Q	Vernende / Dempende	Sikkerhetsutstyr, Elektrisk vern, Skjermer, Vakter	Sikkerhetsventiler, Overspenningsavledere, Lynavleder, Termostater.
R	Registrerende	Utstyr som registrere verdier, størrelser, forhold eller masser. Alle former for måling av Mengder og Volum.	Detektorer (Temperatur, Fukt, Brann, Innbrudd), Mikrofoner, Videokameraer.
S	Stengende / Regulerende	Regulering, struping, stenging	Strupeventiler, Reguleringsventiler, Stengeventiler, Ventiler for Ventilasjon, Reguleringsspjeld, Stengespjeld, Regulatorer.
T	Ikke i bruk		
U	Uttakende	Uttaksenheter for vann, luft, gass, elektrisk energi, signaler	Kraner, Uttakspunkt for Lys, Belysningsarmaturer, Stikkontakter, Uttaksbokser, Tele- og Datakontakter, Antennekontakter
V	Utvendig	Veier, plasser, sletter	
W	Ikke i bruk		
X	El. produkter	Basert på IEC-norm 750 (1983) / NEC321 (med X_ foran). Hovedsakelig for tavlekomponenter og komponenter montert i elektriske fordelinger. Noen komponenter kan merkes med X_ selv om de ikke er montert i tavle. Eks. Elektriske motorer, Brytere, Vendere.	Komponenter monter i tavler vil normalt være merket etter NEC321. Byggherren kan da bestemme at intern omnummerering i tavle ikke er nødvendig ettersom produktet har korrekt produktbetegnelse uten X_ foran.
Y	Spesielt	Spesielle komponenter for digitale bygningsmodeller	

Komponentfunksjon		Faganvendelse Eksempler, synonymer	Eksempler Merknader, synonymer
Z	Spesielle prosessutstyr for virksomheten.	Spesielle komponenter og utstyr for bedriftens prosesser.	
Æ	Bør ikke brukes		
Ø	Bør ikke brukes		
Å	Bør ikke brukes		

Komponentfunksjon		Faganvendelse Eksempler, synonymer	Eksempler Merknader, synonymer
A	Bærende / Romdannende		
AA			
AB	Bjelke	Bjelker, Drager, Dip, Bæring	
AC			
AD	Dekker	Plassbygde dekker	
AE	Elementer	Monteringsferdige, Prefabrikerte elementer	
AF	Fagverk	Bindingsverk, Stenderverk, Rigler, Rigel	
AG	Glassfelt	Glass i glasstak	Ikke vinduer
AH	Fundamenter	Peler, pelehode, grunnrager, pilar, punktfundament, sålefundament, gulv på grunn	
AI			
AJ			
AK	Komplette konstruksjoner	Komplette enheter, Bygningsmessige konstruksjoner, Store bygningsmessige bærekonstruksjoner	
AL	List / Beslistning	Listverk, Gulvlister, Taklister, Dørister, Folist, Gerikt, Holkil, Vaskelist, Vannbord, Vindski, Hjørnebord.	Utvendig og innvendig belistning
AM			
AN			
AO	Oppbyggende / Utførende	Foring: Betong, Lettklinkel, Leca, Tegl, Murstein, Treverk, Treplank, Stål, Sprøytebetong	Utforing, Oppforing, Nedforing, Utlekking, Opplekking, Nedlekting, Kledningsbord, Bordkledning, Påstøp, Forblending
AP	Plate	Bygningsmessige plater: Veggplater, Gulvplater, Gipsplater, Sponplater, Trefiberplater, Finérplater	Plater beregnet for videre behandling, Perforert plate, Kledningplater.
AQ			
AR	Ramme / Oppheng	Rammeverk. For bygningsmessige konstruksjoner: Montasjerammer, Stativ, Braketter, Opphengsskinner, Festeprofil, Stålprofil, Baner, Barduner, Stag, Fundamenter, Små bærekonstruksjoner	Rammer som ikke er systemer. For utstyr: CR_
AS	Søyle	Bærende stolper	Søyler som ikke er systemer
AT			
AU	Åpninger	Utsparing, hull	Åpning etablert under bygging, hullboring og hulltak etter bygging
AV	Vegg	Komplett konstruksjon	Når ikke eget system
AW			
AX			
AY			
AZ			

Komponentfunksjon		Faganvendelse Eksempler, synonymer	Eksempler Merknader, synonymer
B	Innebyggende		
BA	Armering, Forsterkning	Innstøpt bjelke, Vinkeljern, Stålvinkel, Kamstål, Armeringsnett	Støpeskjøter, Forankringsklo, Forskaling
BB	Beskyttende / Stoppende	Membran, Folie, Duk, Blyskjerm	Bl.a. i forbindelse med fuktighet
BC	Begrensende	Vindplate, Vindpapp, Støysperre	
BD			
BE			
BF	Fuging	Fugemasse, Fugeinnlegg, Fugeprofil, Kitt, Silikon	Fuger, Foging, Foger
BG	Pakning, Tetning		
BH			
BI	Isolasjon	Glassull, Mineralull	Alle typer isolasjon unntatt brannisolasjon; se QZ
BJ			
BK			
BL			
BM			
BN			
BO			
BP	Avretningsmasse	Påstøp, Puss, Sparkel, Helsparkling, Tynnavretting, Mørtel	Avretting av alle overflater
BQ			
BR			
BS	Spikerslag		
BT			
BU			
BV			
BW			
BX			
BY			
BZ			

Komponentfunksjon		Faganvendelse Eksempler, synonymer	Eksempler Merknader, synonymer
C	Kompletterende / Utspringende		
CA			
CB	Balkong		Så fremt disse ikke er egne system
CC	Baldakin		Så fremt disse ikke er egne system
CD	Karnapp		Så fremt disse ikke er egne system
CE			
CF			
CG	Rampe / Repos	Gangbaner, Rullestolramper, Elefantrist, (repoer) Store rister (for mindre rister benyttes MR)	Så fremt disse ikke er egne system
CH			
CI			Så fremt disse ikke er egne system
CJ			
CK	Komplett konstruksjon	Komplett installasjon, Komplett enhet, Utsyr	Systemnr. må beskrive hvilken konstruksjon/enhet.
CL			
CM	Kjemiske stoffer	Lim, Tilsetningsstoff, Pigmenter, Fargestoff, Herder, Tynner, Primer, Grunning, Lake, Lut, Såpe, Sepe, Glykolblanding, Kjølemedium, Olje	Kan også benyttes for "naturlige stoffer": Luft, Vann, Gass
CN			
CO	Kobling, Overgang	Muffer, Flenser, Bend, Bøy, Albu, Fittings – (Fysisk overgang, forbindelse eller retningsendring), Jordingsmuffe. Adapter.	
CP	Pipe / Skostein	Eksosrør, Røykrør	
CQ	Festemateriell	Skruer, Bolter, Nagler, Stift, Klammer, Hengsler, Sikringsbolter	
CR	Rammeverk / Oppheng	Rammekonstruksjon for Utstyr og Installasjoner, Montasjerammer, Stativ, Braketter, Opphengsskinner, Stålprofil, Baner, Barduner, Stag, Unistrut, Kabelbro, Kabelstige, Kabelbaner, Støttebein, Bunnramme, Sykkelstativ.	Så fremt disse ikke er egne system. Rammer for bygningmessige konstruksjoner: AR_
CS			
CT	Trapp / Leider	Videltrapp, Taktrapp, Stiger	Så fremt disse ikke er egne system
CU			
CV			
CW			
CX	Tunnel / Bru (inne/ute)	Gangbruer, Tunneller, Broer	Så fremt disse ikke er egne system
CY			
CZ			

Komponentfunksjon		Faganvendelse Eksempler, synonymer	Eksempler Merknader, synonymer
D	Åpnende		
DA			
DB	Dør med brannklasse	Brannører	Ytterører og innerører
DC			
DD			
DE			
DF	Foldedør / Foldevegg	Skyveegger	Skyvedører: DI_
DG			
DH			
DI	Dør - innvendig	Innvendige Dører; Ståldører, Tredører, Glassdører, Skyvedører	Innerører
DJ			
DK	Kjøretøyregulering	Bom, pullert, sperretrinn	For faste pullerter, se VM
DL	Luke	Renseluker, Inspeksjonsluker, Brannluker, Røyluker, Overlysluker, Tilfluktsromsluker, Seglass, Tomdel, Inspeksjonsdel, Kumlokk	Alle former for luker
DM			
DN			
DO			
DP	Port	Rulleporter, Foldeporter, Skyveporter	Porter inne og ute
DQ			
DR			
DS			
DT	Dør - tilfluktsrom	Tilfluktsromsdører	
DU	Dør - utvendig	Utvendige Dører; Inngangsdører, Utgangsdører, Dører mot det fri.Ståldører, Tredører, Glassdører, Skyvedører	Ytterører
DV	Vindu	Innervinduer, Yttervinduer, Takvinduer	Inne og ute, Grupperes (ikke glassfelt)
DW			
DX			
DY			
DZ			

Komponentfunksjon		Faganvendelse Eksempler, synonymer	Eksempler Merknader, synonymer
E	Bekledende		
EA			
EB	Overflatebekledning	Veggbelegg, Gulvbelegg, Banebelegg, Vinylbelegg, Linoleum, Tepper, Matter, Dørmatter, Fliser, Skifer, Stein, Tregulv, Parkett, Panel, Baderomspanel, Rørmantling, Takpapp, Beslag (blikk, stål, aluminium)	Ulike typer grupperes etter løpenummer. Plater med ferdig overflate/overflatebehandling, Veggplater, Perforert plate, Gesimsbeslag, Sålbenkbeslag, Sokkelbeslag
EC	Overflatebehandling	Maling, Lakk, Beis, Lut, Impregnering, Antigraffiti, Trebehandlingsolje, Vedlikeholdsolje, Strie, Tapet	Ulike typer grupperes etter løpenummer
ED			
EE			
EF			
EG			
EH	Himling	Himlingsplater, Himlingskassetter, Himlingsspiler, Takplater	Alle typer himling også systemhimlinger
EI			
EJ			
EK			
EL			
EM			
EN			
EO			
EP			
EQ			
ER			
ES			
ET			
EU			
EV			
EW			
EX			
EY			
EZ			

Komponentfunksjon		Faganvendelse Eksempler, synonymer	Eksempler Merknader, synonymer
F	Innredende Veggfast		
FA	Ventilert arbeidsplass	Avtrekkskap, Avtrekksbenker, LAF-Benk, Punktavsug, Næravsug, Kjøkkenhetter, Avtrekkshefter	
FB	Benk / Bord / Plate / Tavle	Arbeidsbenker, Arbeidsbord, Skrivebord, Oppslagstavler, Skrivetavle, Whiteboard	Veggfast
FC	Beslag	Kjøkkenbeslag, Laboratoriebeslag, Rustfritt Beslag	Benyttes ved våte rom
FD	Disk / Skranke	Kateter	
FE			
FF	Fryserom		Fryseskap: GF_
FG			
FH	Hylle / Reol		Veggfast
FI	Kabinett	Kabinett, Dusjhjørne, Dusjkabinett (prefabrikkert)	
FJ			
FK	Kjølerom / Svalrom		Kjøleskap: GK_
FL			
FM			
FN			
FO	Sittebenk / Sofa / Stol	Sofa, Klappstol, Stoler, Krakk, Toalettsete, Klossettsete	Veggfast
FP			
FQ			
FR	Rom	Prefabrikerte Rom, Spesialrom; Tørkerom, Audiorom	Fryserom: FF_ - Kjølerom: FK_
FS	Skap / Skuff	Alle typer fastmonterte skap - El. skap, Kabinett, Rack (brannskap: se -UO)	Veggfast. Tavle, elektrisk underfordeling: Selve skapet/fordelingen, som system, skal har eget systemnr.
FT	Speil		
FU	Utstyr, utsmykning		Inne og ute, Fastmonterte aktivitetsapparater, lekeapparater, kunst
FV	Vaskemaskin	Sengevaskemaskiner, Bilvaskemaskiner	Store, innbebygde
FW			
FX	Krok / Knagg / Håndtak	Løftekroker, Dørvridere, Panikkbeslag (for døråpning)	
FY			
FZ			

Komponentfunksjon		Faganvendelse Eksempler, synonymer	Eksempler Merknader, synonymer
G	Møblerende / Utstyr / Inventar		
GA	Automat / Maskin	Kjøkkenmaskiner, Kaffetrakter, Kaffemaskin, Juice, Kakkaomaskin	
GB	Benk / Bord / Plate / Tavle	Arbeidsbenker, Arbeidsbord, Skrivebord, Oppslagstavler, Skrivetavle, Whiteboard	Løst utstyr
GC			
GD	Dekontamator	Bekkenspyler	Desinfisering
GE	Autoklaver		Sterilisering
GF	Fryseskap	Fryseboks, Frysedisk	Fryserom: FF_ - Kjølerom: FK_
GG	Gardiner / Forheng	Gobeliner, Senetepper, Filmlerret	
GH	Hylle / Reol		Løst utstyr
GI			
GJ			
GK	Kjøleskap / Kjøledisk	Kjøleboks, Svaleskap	Kjølerom: FK_
GL	Lås / Beslag	Låskasser, Låssylinder, Låskontakt, Systemsylinder	Grupperes etterløpenummer
GM	Mattlbereding	Gryter, Panner, Komfyr, Mikrobølgeovn, Plater, Stekebord, Kokeskap, Dampskap	Varmeskap for mat
GN	Nøkler	Nøkkelkort, Systemnøkkel	Typeunik
GO	Sofa / Sittebenk		Gruppering etter løpenummer - typeunik merking
GP	Stol		Gruppering etter løpenummer - typeunik merking
GQ	Seng / Liggebenk	Løst utstyr	
GR			
GS	Skap / Skuffer		Løst utstyr
GT	Tørkeskap / Varmeskap		Ikke for mat
GU	Løst utstyr, utsmykning		Aktivitetsapparater, lekeutstyr, flyttbar kunst
GV	Vaskemaskin	Klær, Mopper, Instrumentvaskemasin, Oppvaskemaskiner	
GW	Vekt	Komplette vekter. Veieapparater, måleapparater, veieseller.	For veieselle eller selve sensoren, se RV
GX	Holder	Toalettrollholdere, Tørkepapirstativ, Dispenser, Såpeholder, Sepebeholder	
GY	Avfallsbeholder	Avfallsbøtte, søppelbøtte, papirkurv, bosspann	
GZ			

Komponentfunksjon		Faganvendelse Eksempler, synonymer	Eksempler Merknader, synonymer
H	Hjelpende (Mobilt)		
HA	Automobil / Bil		
HB	Rullebord / Tralle	Lasteapparat	
HC	Container / Vogn	Containere, kasse, patron for rørpost	
HD			
HE			
HF			
HG			
HH			
HI			
HJ			
HK			
HL			
HM	Maskin	Komprimatorer, Kverner	All typer maskiner som ikke har egen betegnelse
HN			
HO			
HP			
HQ			
HR			
HS	Rullestol	Gåstoler	
HT	Truck / kran	Løfteredskap Stasjonære og mobile kraner	
HU			
HV	Verktøy		
HW			
HX			
HY			
HZ			

Komponentfunksjon		Faganvendelse Eksempler, synonymer	Eksempler Merknader, synonymer
I	Produserende		
IA			
IB	Brenner	Oljebrenner, Gassbrennere	
IC	Solceller/solfangere	Solceller, solfangere, kombinasjonsaggregater	Til produksjon av elektrisitet ved hjelp av fotoelektrisk effekt. For termisk varmeopptak fra sollys. Kogenerering av lys og varme. CHPaggregat (combined heat and power.)
ID	Kjel for destruksjon	Kjeler for søppelforbrenning	
IE	Elektrokjel	Elementkjel, Elektrodekjeler	Vann og damp
IF	Kjel for fast/bio brensel	Biokjeler	
IG	Generator	For Strømproduksjon, Reservekraft, Nødstrøm	
IH			
II			
IJ			
IK	Kuldeaggregat	Kjølemaskin, Frysemaskin, Varmepumpe, Kjøleuniter, Splituniter (på system =358), Romkjølere	Hele maskinen = IK -> selve kompressoren = JK
IL	Energibrønn	Infiltrasjonsbrønn, indirekte kollektorbrønn for varmpumpe	Brønn for varme eller kjøling
IM	Motor	Forbrenningsmotorer: Dieselmotor, Bensinmotor, Sterlingmotor	Aktuator: KA_ - Elektomotor: XM_
IN			
IO	Oljekjel		
IP	Gasskjel	Propan etc	
IQ			
IR			
IS	Spesielt		
IT	Trykklufftaggregat (enhet)	Trykkluffmaskin, Trykkluffkompressor	Hele maskinen = IT -> selve kompressoren = JK
IU	Turbin		
IV	Aggregatenhet	Ventilasjon: f.eks. kompakttaggregat, Støvsuger, Sentralstøvsuger - Sammensatt utstyr	Komplett aggregat = IV -> selve viften = JV
IW			
IX			
IY			
IZ			

Komponentfunksjon		Faganvendelse Eksempler, synonymer	Eksempler Merknader, synonymer
J	Forsterkende		Tur/tilluft = J_4__ Retur/fraluft = J_5__
JA			
JB			
JC			
JD			
JE			
JF	Forsterker	Lydforsterker, Lysforsterker, Signalforsterkere,	
JG			
JH			
JI			
JJ			
JK	Kompressor	Selve Kompressoren -> Komplett Maskin Se I_	
JL			
JM			
JN			
JO			
JP	Pumpe	Pumper for alle medium. Sirkulasjonspumpe(-40), Isvannspumpe(-41), Gjenvinningspumpe(-50), Trykkøkingspumpe, Brennstoffpumpe, Prosesspumpe, Matevannspumper, Kondenspumpe, Manuell pumpe	Ulike typer grupperes etter løpenummer gruppe. De ulike pumper brukes i ulike systemer slik at oppdelingen blir tilfredstillende. Tur = JP4__ Retur = JP5__
JQ	Pumpe i VA-installasjoner	Utomhus ,Avløpspumper, Grunnvannspumpe, Kommunalt Nettvann, Matepumpe	VA=1m utenfor yttervegg - Ulike typer grupperes etter løpenummer gruppe.
JR			
JS			
JT			
JU			
JV	Vifte	Tilluftsvifte(-40), Innblåsningsvifte(-40), Fraluftsvifte(-50), Avtrekksvifte(-50), Omluftsvifte(-60), Aksialvifter, Kjøletårsvifte, Fordampervifte, Kondensatorvifte	Ulike typer grupperes etter løpenummer gruppe. Det skal benyttes JV4_ for tilluftsvifter og JV5_ for fraluftsvifter.
JW	Spesialvifte	Røygassvifter, EX-vifter, Gassvifter, Prosessvifter, Transportvifte, Sugeenhet, Luftport uten varme, Rørpostvifter	For eksempel komponent i en støvsuger
JX			
JY			
JZ			

Komponentfunksjon		Faganvendelse Eksempler, synonymer	Eksempler Merknader, synonymer
K	Overførende / Transporterende		
KA	Aktuator	Spjeldmotor, Ventilmotor, Servomotor, El.- /Pneum.-/Hydraulisk, Låsmotor, Motorlås, Dørlukker, Magnetholder (for brannrør)	
KB			
KC			
KD	Drivhjul / Drev	Reimskive, Tannhjul, Drivknote	Se også: KO_ og LG_
KE	Induktiv energioverføring	Komponent for overføring av elkraft til bærbare enheter og transportmiddel uten direkte kobling.	
KF			
KG	Gjennomføring	Hylse	
KH	Transportenhet (hevende, forflyttende)	Heisstol, Heiskurv, Bånd for: Transportbånd, Rulletrapper, Rullebånd,	NB kan også ha samme benevnelse som system
KI			
KJ	Jordingskomponenter	Jordelektrode, Jordleder, Jordskinne	Jordelektrode nedgravd i bakken, fundamentjord, ringjord, spyd, jordplate.
KK	Kanal	Ventilasjons- og el.kanaler, Metallkanal, Plastkanal, Kunststoffkanal, Kabelkanal, Installasjonskanal, Sykeromskanal	
KL			
KM	Mast / Antenne	Stolpe, Stang, Flaggstang for flagg og vimpler	
KN	Nedløp	Avløp, Sluk, Vannlås	
KO	Kraftoverføring	Drivrem, Kilerem, Kjede, Kjetting, Wire, Brems, Snor, Tau	Se også: KD_ og LG_
KP			
KQ	Rør - spesielt	Oljerør, Eksosrør, Røkgass, Rørpostrør, Trekkerrør, Elektrikerrør, Takrenner, Taknedløp	Se også utvendig eksosrør: CP_
KR	Rør - generelt	Rør, Væske, Damp, El (Installasjonsrør)	
KS	Skinne / Bane / Spor	Strømskinner, Transportskinner, Gardinskinner, gardinstang, Jordingsskinne	Televift, Conveyer
KT	Deler	Deler til kanal- og rørsytemer. Bend, avgrening, albu, anboringsklammer. Lokk.	
KU	Kombinert kabel	Samlekabel, flatkabel	Kabler med flere spenninger. Komplette kabelbaner.
KV	Høyspenningskabel > 1000V		Høyspenningskabler, høyspenningsledning
KW	Lavspenningskabel 50 til 1000V	50V til 1000V - Bl.a. Styrestrøm og kraftkabler 230V og 400V	Lavspenningskabel, ledning, (sterkstømskabel)
KX	Lavspenningskabel < 50V	0V til 49V - SD-system, IT-kabler(metall), Signalkabel	Svakstrømskabel, Ledning, Patchesnor, Koaksialkabel
KY	Optisk kabel	IT-kabel, Fiberkabler	
KZ	Slange	Fleksibelt rør, Fleksible kanaler, Kompensator, Vibrasjonsdemper på rør	Fleksible koblinger for å oppta vibrasjoner. Slinger på trommel: UO_

Komponentfunksjon		Faganvendelse Eksempler, synonymer	Eksempler Merknader, synonymer
L	Omformende / Vekslende		
LA			
LB	Varmeomformende med vifte	Aerotempere, Luftvarmer, Tørrkjølere, Kjøletårn, Viftekonvektor, Varmeluftsporter	Uniter med egen vifte og kombinerte varme/kjøleapparater med vifte.
LC	Kjøleomformende med vifte	Fan-coil	Uniter med egen vifte. For kombinerte varme/kjøleapparater benyttes LB. For aggregater med kompressor se –IK
LD	Kjøleflater	Kjøletak, Kjølebafler, Kjølehimling	For kombinerte varme/kjøleflater benyttes LH. Kjølebatterier = LK
LE	Kondensator	DX, Condenser	Kjølesystem
LF	Fordamper	DX, Evaporator	
LG	Gear, clutch	Komplett enhet for kraftutveksling. Mekanisk: Hastighetsregulator, Rotasjonsregulator	Se også: KD_ og KO_
LH	Varmeplate	Radiatorer, Panelovner, Varmetak, Varmehimling, Eswa	Benyttes også for kombinerte varme/kjøleflater. Varmebatterier = LV
LI	Varmeelement	Motorvarmer, Elektriske Varmeelementer	
LJ			
LK	Kjøleomformende	Kjølebatteri, Veksler, Konvektor	Gjennomstrømning (uten egen vifte)
LL	Lyskilde	Lyspære, Lysrør, Lysstoffrør, Glødelampe, Halogen, Damplampe	Alle former for lyskilder
LM			
LN	Likeretter	Likerettere	
LO	Omformer	Signalomvandler, Signalomformer, Måleverdiomformere, Converter, Direct Box, DI box (for audio signal), HF modulator	
LP	Pens / Veksel / Sjalter	Vekselventil	Rørpost, Telelift, Conveyer
LQ	Vekselretter	DC/AC-omformer	
LR	Frekvensomformer	Elektronisk hastighetsregulator, Mykstarter, Rotasjonsregulator, Frekvensregulator	For regulering av hastighet/turtall
LS	Strålevarme	Stråleovner, Stråletak, Gassovn, Peis	
LT			
LU	Luftfukter	Dampbefukter, Skivebefukter, Dysebefuktere	
LV	Varmeomformende	Varmebatteri, Varmevexler, Konvektor	Gjennomstrømning (uten egen vifte)
LW			
LX	Varmegjenvinner	Kryssvarmeveksler, Roterende Varmevexler, Glykogjenvinnere, Batteriveksler	
LY			
LZ	Varmekabel / Varmerør	Rørslynge, Varmeslynge, Elektriske Varmekabler	

Komponentfunksjon		Faganvendelse Eksempler, synonymer	Eksempler Merknader, synonymer
M	Filtrerende / Rensende		Tur/tilluft = M_4__ Retur/fraluft = M_5__
MA	Absoluttfilter	Hepafilter, RO-filter (vannbehandling)	
MB	ABC-filter	Krigsfilter, Tilfluktsromsfilter	
MC	UV-filter	UV-lampe	
MD			
ME	Elektrostatisk filter	Ioniserende, Elysator	
MF	Luftfilter	Grovfilter, Finfilter, Posefilter	
MG	Fettfilter		
MH			
MI			
MJ			
MK	Kondenspotte	Kondensutskiller, Kondensavskiller, Dreneringspotter, Drenspotter	
ML	Luftutskiller	Mikrobobleutskillere, Luftepotter	
MM	Membran	Tynn duk for luftgjennomstrømning, Tynn filterduk	
MN			
MO	Utskiller	Oljeutskiller, Fettutskillere	
MP			
MQ			
MR	Rist / Sil	Inntaksrist, Avkastrist, Ytterveggrist, Takhatt, Jethette, Slukrist, Fotskraperister	
MS	Syklon	Støvutskiller	
MT	Tørke	Tørkefilter, Avfukter, Vannavskiller, Vannutskiller, Oljetørker, Trykkløstørker	
MU	Filter for Lyd / Bilde / Frekvensutjevner	Grafisk equaliser (Equalizer/Limiter), Elektronisk Gate (Quad Noise Gate), Kompressor i lydsystem (Stereo Compressor/Limiter/Gate)	
MV	Vannfilter	Filtrering av vann	for RO-filter se MA
MW	Vannbehandling	Vannbehandling for lukket rønett og forbruksvann	For behandling av vann i varme-, kjøle- og prosesssystemer. Drikkevann
MX	Støyfilter	Elektrisk støy	
MY			
MZ			

Komponentfunksjon		Faganvendelse Eksempler, synonymer	Eksempler Merknader, synonymer
N	Lagrende		
NA			
NB	Batteri / UPS	Strømbatterier, Strømakкумуляtor, No-Break, Avbruddsfri strømforsyning, Batteripakke	
NC	Kondensator	Elektrisk	Alternativt: XC_
ND			
NE			
NF			
NG			
NH			
NI	Informasjonslagring	Diskett, Hardisk, CD, Tape, Magnetbånd, Film, Kasset, Papirer, Dokumenter, Lister	Brukerhåndbøker, Håndbok, Perm, Veiledning, Instruks (Digitale, Elektroniske eller Papirformat)
NJ			
NK	Kum	Septiktank, Pumpekum, Trekkekummer	
NL			
NM	Badekar / Basseng		
NN			
NO	Åpen tank	Kar	
NP			
NQ			
NR			
NS			
NT	Tank med trykk	Gasstank, Trykklufttank, Ekspansjonstanker, Trykkavgasser, Deareater	
NU	Tank uten trykk	Vanntanker, Isvannstanker, Oljetanker, Drivstofftanker, Kondenstank, Matevannstank, Oppsamlingstanker, Akkumulatortanker, Prosesstanker, Sisterner, Avfallsbeholder, Afallsbøtte, Sjøpølbøtte, Sjøpølbøtte, Bosspann, Papirkurv	Oppbevaring og lager: Alle tanker og beholdere uten trykk (med ubetydelig trykk). Container: -HC
NV	Vekt, Lodd	Motvekt, last, tyngde	
NW	Varmtvannsbereder		Tank med varmeelement(el,vann, damp)
NX	Toalett	Toaletter, Klosett, Bidé, WC, Urinal, Pisssoar	
NY	Servant	Servanter, Vasker, Vaskekummer, Utslagsvask	
NZ	Brannslukningsapparat	Brannslukningsapparater, Håndslukkeapparater	

Komponentfunksjon		Faganvendelse Eksempler, synonymer	Eksempler Merknader, synonymer
O	Prosesserende		
OA	AV-maskiner	Lyd og Bilde: Videomaskiner, Videokanoner, Transview, Filmfremvisere, Båndopptagere, Kassettspillere, CD-spillere, Projektor, Projector, DVD-spiller	
OB	Shuntgruppe	Shuntgrupper komplett	(for selve shuntventilen, se SB..)
OC			
OD	Datamaskin	PC, Dataterminal	
OE	Energimåler	Sentralenhet for utregning av energi	Elektrisk-, varme- og kjøleenergi
OF	Systembærer	Virtuelle objekter for system-komponenter der det ikke er ett naturlig objekt som starter et system. Systembærer ventilasjonssystem, rørsystem væske, rørsystem for gass eller trykkluft, avløpssystem, brannslukkingssystem	Også for å tilpasse til modelleringsverktøy som ikke tillater enkelte objekter å være systembærere.
OG			
OH			
OI			
OJ			
OK			
OL			
OM	Mottaker / Sender	Modem, Signalmottakere, Radiosendere, Radiomottaker, Alarmsender, Posisjonssender, Personsøker, IR-sender, Teleslynge	
ON			
OO			
OP	PBX		
OQ	Dataprogram, programvare	Software	
OR	Router, Fordeler	HUB, Switch, CSS, Bro, Fordelerskap, Rørfordeling, Luftfordeler, Slot, Splitter	Kommunikasjonsmidtpunkt, Koblingsskap i alle typer system.
OS	Sentralenhet, Mikser i Lydsystem	Kontrollenhet (se også OU), Hovedsentral, Dataserver, Telefonsentral, Alarmsentral, Brannsentral, Master-Node i LON, EIB eller BUSS-system, Miksebord (Mixing Console)	Nivå over OU
OT	Telefonapparat	Mobiltelefon, Walkie Talkie (Transceiver)	
OU	Undersentral	Kontrollenhet (se også OS), Subsentraler, PLS, DDC, CPU, Node, Scenariomodul, Logikkmodul, Bustilkoblingsmodul, Enhet for prosessering i lydsystemer: Lydmatrise (Digital Matrise), Romklangenhet, Forsinkerenhet (Digital Delay)	En modul inneholdende en CPU, Nivå under OS. Endestasjon for røpøst.
OV			
OW			
OX			
OY			
OZ			

Komponentfunksjon		Faganvendelse Eksempler, synonymer	Eksempler Merknader, synonymer
Q	Vernende / Dempende		
QA			
QB	Belastningsvakt	Effektvakt	
QC			
QD	Differansetrykkvakt	Filtervakt	(med elektrisk signal)
QE	Elektrisk vern	Vern for elektrisk utstyr, Overspenningsvern, Overspenningsavledere, Spenningsvakt, 0-spenningsvern, EMP- vern (elektromagnetisk puls), Jordfeilbryter, Jordplate, Jordelektrode.	Se også XF_ for sikringer etc Jordfeilvarsler = QS
QF	Strømningsvakt	Flow-switch, Vindvakt	
QG			
QH	Fuktvakt	Hygrostat, Vannvakt, Regnvakt (QH90), Snøvakt (QH99)	
QI			
QJ			
QK			
QL	Lyddemper	Lydfelle, Lydplater, Lydisolasjon	
QM	Mekanisk beskyttelse	Vern, Beslag, Beskyttelseslist, Fender, Puller, Håndtak, Håndløper, Rekkverk, Gelender, Skjerm, Låsbeslag, Dørpumpe, Dekkplate, Gjerde, Gitter, Stengsel, Dråpefanger, Bom, Sperre, Sikringsnett	Bygningsmessig beskyttelse innvendig i bygget. For utvendig se VM.
QN	Nivåvakt		(med elektrisk signal)
QO	Overtrykksventil	Sjokkventiler (Tilfluktsrom), Luft, Væske	
QP	Trykkvakt	Pressostat	(med elektrisk signal)
QQ	Vibrasjonsvakt		
QR	Rotasjonsvakt		
QS	Strømvakt	Overvåking av elektrisk strøm, Jordfeilvarsler	
QT	Temperaturvakt	Termostat (av/på), Frostvakt, Termokontakt.	(med elektrisk signal)
QU			
QV	Sikkerhetsventil		
QW			
QX	Solavskjerming	Persienner, Markiser, Raster	
QY	Lynavleder		
QZ	Brannvern	Mekanisk eller bygningsmessig brannbeskyttelse. Brannisolasjon, Branntetting, Branntetning, Røyktetting, Røyktetning.	Komplett brannvegg; se AV

Komponentfunksjon		Faganvendelse Eksempler, synonymer	Eksempler Merknader, synonymer
R	Registrerende	Sensor, giver, føler. Se også Q	Tur/tilluft = R_4__ Retur/fraluft = R_5__
RA	AV-opptaker	Kamera, Mikrofon, Fotografiapparat	
RB	Bevegelse	Bevegelsesdetektor, Tilstedeværelsesdetektor, IR-Detektor, Infrarød, Presensføler, Glassbruddsdetektor (lyd og rystelse)	
RC	Seismometer	Seismisk detektor (Rystelse, lyd, varme)	
RD	Differansetrykkgiver	Differansetrykkløser, Differansetrykktransmitter, Differensmåling med elektr.signal.	Kan også brukes ved diff.måling av andre variabler. For manuelt instrument, se RQ
RE	Elektriske variabler	Effektmåler, Strømmåler, Spenningsmåler, Intensitet, Måletrafo	
RF	Strømningsmåler	Flow Rate, Mengdemåler, Luftmengdemåler, Vannmengdemålere, Målekors, Måleblende, Strømningsgiver, Volummeter	Sensor for mengdemåling - volum og hastighet Massestrøm, Volumstrøm
RG	Posisjon / Lengde	Magnetkontakt, datamus, pekeredskap	
RH	Fuktighetsgiver	Humidity, Fuktføler, Luftfuktighetsføler, Fuktighetsdetektor, Hygrometer (RHxx1), Vannføler, Regnføler (RH90), Snøføler (RH99)	
RI	Termometer	Avlesning av temperatur, Visende instrumenter – manuell avlesning.	Det skal benyttes RI4_ for i tilluft/tur og RI5_ for i fraluft/retur o.s.v. se veiledning
RJ	Fotocelle	Fotocelle, Lysføler, Solføler	
RK	Kortleser	Kortlesere, registrerende, avlesende, tastatur	
RL			
RM	Multifunksjonell, Kombinert føler	Værstasjon, Multivippe med bevegelsesmelder (i bus-system)	Sammensatt enhet, multiregistrerende.
RN	Nivågiver	Nivåmåler, Høydemåler	
RO			
RP	Trykkgiver	Trykkløser, Trykktransmitter, Vakumføler	
RQ	Manometer, Trykkmåler	Avlesning av trykk og differansetrykkmåler, U-rør, Visende instrumenter – manuell avlesning.	
RR	Giver generelt	Følere/ sensorer/ givere av annen type enn øvrige under R-	Eksempel: Konduktivitetssensor (vannets ledningsevne), pH-måler
RS	Hastighetsmåler	Strømningsføler, Speedometer, Frekvensmålere, Rotasjon, Vindmåler, Vindhastighetsmåler, Vindføler	Hastighetsmåler for mengdeberegning: RF_
RT	Temperaturgiver	Temperaturføler, Temperaturtransmitter. For frostvakt se QT	Det skal benyttes RT4_ for i tilluft/tur og RT5_ for i fraluft/retur
RU	Ur	Ur, Tidsur, Årsur, Ukeur, Klokke	Urbryter og Timer: XO_
RV	Veieceller	Veieceller, Fastmontert eller løs vektsensor. Veieapparater, Måleapparater, vekter.	For komplett vekt, se GW
RW	Virkningsgradsmåler	Komplett enhet	
RX	Målepunkt		
RY	Gassdetektor/Røykdetektor	CO2-detektor, CO2-føler, Luftkvalitetsmåler, Brannmelder, Linjedetektor	Registrering av Branngasser
RZ	Branndeteksjon	Følere knyttet direkte til brannalarmsystem. Optisk røykdetektor, Linjedetektor, Ionisk røykdetektor, Varmedetektor, Flammedetektor, Aspirasjonsdetektor, Multisensor eller multikriterie	Manuell brannmelder se XS_. Brannsentral, se OS_, OU_

Komponentfunksjon		Faganvendelse Eksempler, synonymer	Eksempler Merknader, synonymer
S	Stengende / Regulerende		Tur/tilluft = S_4__ Retur/fraluft = S_5__
SA	Reguleringsventil, manuell	Manuelle ventiler	2-Veis, 3-Veis, Fireveisventiler, Shuntventiler, Radiatorventil
SB	Reguleringsventil, motorstyrt	Motorstyrte ventiler, Direktvirkende, Pneumatiske	2-Veis, 3-Veis, Fireveisventiler, Shuntventiler, Radiatorventil
SC	Stengeventil, motorstyrt	Motorstyrte, Av/På, Magnetventil, Spjeldventiler	
SD	Alarmventil sprinkler		
SE	Ekspansjonsventil		
SF	Fraluftsventil	Ventilasjon: Avtrekksrist, Fraluftsrist, Avtrekksventiler	Ytterveggsris: MR_ , Punktavsug: FA_
SG	Tilbakeslagsventil / Overtrykkspjeld	Hindre tilbakeslag	
SH	Hurtigkobling	Uttakspost med aut.avstengning	Se også: U_ - Uttak
SI	Effektregulator	Triac, Programkobler, Dimmer, Lysdimmer	Regulering av avgitt effekt
SJ	Jevntrykksventil	Reduksjonsventiler, Stabilisator, Tømmesentraler, Sprinklerventiler, Alarmventiler (sprinkler)	Automatisk trykkregulering
SK	Strømningsregulator - CAV	Reguleringsenhet for konstant volum, - luftmengde	Automatisk luftmengderegulering
SL			
SM	Stengeventil, manuell	Avstengingsventiler - Vann/Væske	Se også: U_ - Uttak
SN			
SO			
SP	Trykkutjevsningsventil	Overstrømningsventiler, Differansetrykksregulator	
SQ	Strømningsregulator - VAV	Reguleringsenhet for variabelt volum, - luftmengde	Automatisk luftmengderegulering
SR	Reguleringsspjeld	Innreguleringspjeld, Strupespjeld	
SS	Stengespjeld	Ventilasjon: Inntak, Avkast, Omluft, By-Pass, Ledeskinnespjeld, Frostsikringsspjeld.	Av/på og modulerende
ST	Tilluftsventil	Ventilasjon: Tilluftsrist, Innblåsningsventiler, Tilluftskjerm	Ytterveggsrist: MR_
SU	Sugetrykksventil	Undertrykksventil, Vakumventil	
SV	Strupeventil	Innreguleringsventiler Vann/Væske	
SW	Plenumskammer	Med Spjeld: Tilluftskammer, Fraluftskammer, Tilluftsboks	Kan inngå i komplett ventil: SF_ eller ST_
SX	Regulator		Regulator for alle reguleringsenheter
SY			
SZ	Brannspjeld / Røykspjeld		

Komponentfunksjon		Faganvendelse Eksempler, synonymer	Eksempler Merknader, synonymer
U	Uttakende		
UA	Uttak alarm		
UB	Blandebatteri	Servantbatterier, Termostatbatterier, Dusjbatterier, Sanitærarmaturer	
UC			
UD	Uttak data	Datakontakt	
UE	Uttak el	Stikkontakt, fastmontert ladeuttak for mobile enheter	
UF	Fellesuttak	Uttak felles kablingssystem (f.eks. tele og data), Uttak fiberkabel, Uttak optisk fiber	
UG	Uttak gass		Alle type gasser - ulike typer skilles på løpenr. system
UH	Høytaler	Høretelefoner, Headset (også med mikrofon), Subbass (Subwoofer), Loudspeaker	Avgir lyd
UI			
UJ	Skriver	Listeutskrift, Printer, Skriveutstyr	
UK	Kontrollpanel / Tablå	Betjeningspanel, Instrumentpanel, Styringspanel, Betjeningsstablå, Brannmannspanel, Betjeningsterminal, Driftsterminal, Manøverbord	Komplett panel med brytere, lamper, display el.lign. Ikke datamaskin
UL	Uttak trykkluft	Trykkluftuttak	Alle type trykkluft - ulike trykk skilles på løpenr. system
UM	Monitor / Display	TV-skjerm, Dataskjermer, Display, Digitalt viserinstrument	
UN	Nødbelysning		
UO	Trommel	Tromler for slanger, ledninger, brannslangetrommel	Inkl. oppheng, slanger, ledninger - Brannskap
UP	Belysningsarmatur	Lampe, Spotlight, Lyskaster, Lysarmatur	Lyskilde/pære kan få egen betegnelse: LL_
UQ			
UR	Uttak radio	Uttak "lyd", Kontakt for radio/musikk, Uttakspanel	
US	Stasjon	Start, Endestasjon, Avslutningskap	Rørpost, Telelift, Conveyer
UT	Uttak telefon	Telefonkontakt	
UU			
UV	Uttak vann	Vannuttak, Tappedsted, Vannkran, Vannutkaster	
UW			
UX	Koblingsboks	(Små skap eller bokser som inneholder tilkoblingsklemmer.) Krysskoblingsskap, patchepanel	Se også: FS_ og XX_
UY	Uttak antenne	Antennekontakt	
UZ	Dyse / Spreder	Sprinklerhode, Injektor, Dusjhode, Hånddusj, Dusjgarnityr, Nøddusj.	

Komponentfunksjon		Faganvendelse Eksempler, synonymer	Eksempler Merknader, synonymer
V	Utvendig	Veier, plasser, sletter	
VA			
VB	Bærelag	Stein, Pukk, Fyllmasser	
VC			
VD	Dekke	Grus, Asfalt, Betong, Singel, Bark, Jord	
VE			
VF			
VG	Gress	Plen, torv, slette	
VH			
VI			
VJ			
VK	Kantstein, heller	Steiner, forstøtning, trappestein	
VL	Masse	Løsmasser, Fyllmasser, Drenslag, Dreneringsmasser	
VM	Mekanisk beskyttelse	Vern, Beslag, Beskyttelseslist, Fender, Puller, Håndtak, Håndløper, Rekkverk, Gelender, Skjerm, Låsbeslag, Dekkplate, Gjerde, Gitter, Stengsel, Dråpefanger, Bom, Sperre, Sikringsnett	Kun utvendig - innvendig = QM
VN			
VO			
VP	Planter, busker, trær		
VQ			
VR			
VS	Skilt	Henvising, Tavle, Veiviser, Klebetekst, Bokstaver, Tall, Merking, Merketape	Utvendig og innvendig
VT			
VU			
VV			
VW			
VX			
VY			
VZ			

Komponentfunksjon		Faganvendelse Eksempler, synonymer	Eksempler Merknader, synonymer
X	El. Produkter	Basert på IEC-norm 750 (1983) / NEC321 (med X_ foran). Hovedsakelig for tavlekomponenter.	Alternativer er oppgitt for komponenter som skal ha annen betegnelse når de ikke er montert i tavle.
XA			
XB			
XC	Kondensator	Elektrisk	Alternativt: NC_
XD	Komp. for binærlogikk		
XE			
XF	Komponenter for vern	Sikrigner, Motorvern, Sikringsautomater, Automatsikring, Bimetall	Se også: QE_
XG	Komponenter for krafttilførsel	Spenningsmodul, Strømtilførsel, Strømforsyningsenhet, Nettdel, Powesupply. I tavle også: Batteri	Alternativt: NB_ for større selvstendige enheter
XH	Komponenter for signalering	Signallampe, Varsellampe, Lysdiode, Ringeklokke, Alarmklokke, Sirene, Stillingsviser, Summer, Horn	
XI	Potensiometer	Potmeter	
XJ			
XK	Releer / Kontaktorer	Reléer, Hjelperele, Målerele	
XL	Induktiv komponenter	Drosselspole,	
XM	Motor	Elektromotorer	Aktuator: KA_ - Forbrenningsmotor: IM_
XN	Integrerte kretser	for analogteknikk	
XO	Urbryter / Timer		Ikke NEC. Se:RU_ for UR, Klokke
XP	Komponenter for måling og prøving	Visende og registrerende måleinstrumenter, Instrument med visere, Viserinstrument	Digitalt instrument, Display: UM_
XQ	Effektbryter	Lastbryter for kraftteknikk, Sikringsskillebrytere	Koblingsapparat i energikrets
XR	Motstand		
XS	Bryter / Vender / Knapp / Vippe	Switch, Utløserbrytere, Endebyrter, Trykknapper, Manuelle brannmeldere	Koblingsapparat for kontroll- og teleteknikk
XT	Transformator	Trafo, Spenningstransformatorer for opp- og nedtransformering av spenning, Lader	Måletrafo: RE_
XU			
XV	Halvlederkomponenter og elektronrør	Transistorer, Dioder (Lysdioder=XH_), Tyristorer	
XW			
XX	Rekkeklemmer / Samlesignal	Koblingspunkt, Fellesfeil, Felles driftsignal, Potensialfrie signaler, Synkroniseringspuls	BUS-system: utgang
XY			
XZ	Terminering og tilpasning	Inngangsmodule, Utgangsmodule, Inngangskort, Utgangskort, I/O-board, Gateway, Linjemodule, Sløfeskort, Adresseenhet, Interface, Grensesnitt	BUS-system: brett med flere utganger Normalt teletekniske komponenter

Komponentfunksjon		Faganvendelse Eksempler, synonymer	Eksempler Merknader, synonymer
Y	Spesielt	Spesielle komponenter for digitale bygningsmodeller	
YA	Virtuelle systemkomponenter i distribuerende system	For ventilasjonssystem, rørsystem for væske, gass eller trykkluft, avløpssystem, brannslukkingssystem, elkraft, tele- og automatisering, bygningsmessige systemer	Virtuelle objekter for systemkomponenter som starter et system der det ikke er en naturlig komponent som starter systemet.
YB	Virtuelle grupperende systembærere	Benyttes om systemkomponenter for systemer som henger sammen fysisk og om systemkomponenter for systemer som er en ren gruppering	Virtuelle objekter for systemkomponenter for en ren gruppering av komponenter
YC	Koblingspunkt	Koblingspunkt for tekniske installasjoner som elkraft, SD, data, alle typer alarmer og VVS (ventilasjon, vann, avløp, gass, sugesystemer)	Koblingspunkt som settes på artikler fra andre disipliner
YD			
YE			
YF			
YG			
YH			
YI			
YJ			
YK			
YL			
YM			
YN			
YO			
YP			
YQ			
YR			
YS			
YT			
YU			
YV			
YW			
YX			
YY			
YZ			

Komponentfunksjon		Faganvendelse Eksempler, synonymer	Eksempler Merknader, synonymer
Z	Spesielle prosessutstyr for virksomheten.	Spesielle komponenter og utstyr for bedriftens prosesser.	
ZA			
ZB			
ZC			
ZD			
ZE			
ZF			
ZG			
ZH			
ZI			
ZJ			
ZK			
ZL			
ZM			
ZN			
ZO			
ZP			
ZQ			
ZR			
ZS			
ZT			
ZU			
ZV			
ZW			
ZX			
ZY			
ZZ			