



UTTAK FOR JULEBELYSNING I SANDVIKA VEST

Dagens uttak for julebelysning i Sandvika Vest skal erstattes med nytt. Tiltaket gjelder 29 stk. master i Claude Monets alle.

Dagens uttak:



Nytt uttak skal være:

- Uttak: 1-fas stikk med jord (EI-nr 3680468), IP66. Monteres i 4m høyde. Samme hull som dagens løsning skal benyttes.
- Mastefeste fra Stansefabrikken. Lakkert i RAL9004 (sort), for montering på mast med Ø133. Borres 2 hull i mast for skruer eller popnagler. Datablad er vist i s. 2. Gjelder stolpefeste LA000103, festeplate LA000104 og bolt 002-01-0140.
- Kabel fra uttak til masteluke. Eksisterende kabel gjenbrukes.
- Stolpeinnsats og koblingsklemmer i masteluke: boks IP 65 eller bedre, bestykket med 1 stk. to-polet 6A automat med C-karakteristikk. Koblingsklemmer IP23.



Eksempel fra Bekkestua:

