SONE-FARGER:

- Ren-sone
- Intermediær-sone
- Vaskehall-sone
- Skitten-sone

Ombygging kontorlokaler

Nytt tilbygg

SNITT A

SNITT B

SNITT B2

UTEAREAL

Kontor 6,6 m²
Kontor 12,4 m²
Kontor 6,2 m²
Vindfang 9,5 m²
Gang 15,6 m²
Hall 84,2 m²
Kontorlandskap 89,5 m²
15 arbeidsplasser
Garderobe 6,6 m²
Bk 3,1 m²
EL-tavle 1,1 m²
HC/wc 5,6 m²
Wc 3,1 m²
Tele-tekn. 4,3 m²
Kopi/ data/ rekvisita 13,8 m²
Kontor utrykningsleder 20,1 m²
Garderobe IUA 14,4 m²
Garderobe utrykningstøy 59,8 m²
Vaskerom 14,4 m²
wC 5,0 m²
Grov dusj 2,5 m²
Lager brannmateriell 70,1 m²
Lager 17,0 m²
Kompressor 4,9 m²
Røykdykkerverksted 24,2 m²
Verksted 43,1 m²
Nødstrømsaggregat 13,6 m²
Tørkerom (2025) 9,5 m²
Tøyle rom 10,2 m²
Kjemikalierom 2,5 m²
Disponibelt rom 25,4 m²
Barrieremaskin 14,4 m²
Gang 4,5 m²
Åpent lager 10,1 m²
Wc H 2,4 m²
medisinskap
Entre/ korridor 10,1 m²
Wc D 2,1 m²
skohylle
sittbenk
skap
Fin gard. D 21,2 m²
Fin gard. H 29,7 m²
Vaske- og tørkerom 15,1 m²
vask + speil
skohylle + kroker
Dusj D 3,8 m²
Dusj H 7,7 m²
benkeplate
Avkledning D 7,0 m²
Avkledning H 9,1 m²
Sluse 2,5 m²
Korridor 11,4 m²
Garlukke
WC-Unisex 1,7 m²
Bk 2,7 m²
Lager 10,0 m²
Lager -Gitterbur
Fyrrom 26,4 m²
Sluse 3,7 m²
Pulver-lager/ fylling 56,1 m²
Garasje FIG 49,9 m²
Høylager sivilforsvaret 478,7 m²
Vognhall 402,0 m²
Vaskehall 117,3 m²
Vask Spyler
mulighet for dekk
NY INNGANG
INNGANG FELLES FRA OPPBRAG
Maskiner/ovnsmaskin og pulser
7800
600
22800
26200
2800
14 998
10 250
15 150
10 101
7 750
280
7 420

#Bedriftsnavn\Dokumenter\Dokumentmaler\AP -1 Tittel Plan 1. et. Brannstasjon Revisjon Revisjonsdato Revisjonsnummer Målestokk 1:200

asplan viak

Prosjekt: **Kopstad Brannstasjon**
Gnr/ Bnr: 100/ 140

Oppdragsgiver: **VIB**
Kopstadveien 11, Nykirke 3180 Norge

Fase: **Rammesøknad**

Tegning: **Plan 1. et. Brannstasjon**

Oppdragsnr.: 650589-01
Dato opprettet: 07.11.2025

Koordinatsystem: NTM
Tegn: LL/SLK/JØGA
Kontr:

Høydedatum: NN2000

Målestokk: 1:200 (A3)
Dato revisjon.

Tegn. nr.: **AP -1**
Fag Type Et. Løpenr

Rev.: