

MOT EKEBERGVEIEN
EKSISTERENDE GRØNTAREAL



NR	BESKRIVELSE	DIMENSJON	MATERIALE	ANTALL	MERKNAD
1	Kumring med bunn, fals, H: 580mm	1400	BET	1	
2	Kumring, fals, H: 1000mm	1400	BET	1	
3	Alustige 6 trinns eller likeverdig	-	ALU	1	
4	Kumring, fals, H: 500mm	1400	BET	1	
5	Rør SN8, L: 2,0m	110	PVC-U	1	
6	AR pakning F-910	110	Gummi	2	Lufterør og trekkerør
7	Topplate, eksentrisk mannhull Ø650mm.	1400	BET	1	
8	Justeringsring, not og fjær, H:var	650	BET	1	
9	Avslutningsring fals FA50, H:50mm	650	Gummi	1	
10	Flytende ramme og tett lokk D400	650	STJ	1	
11	Drenspumpe med vippestyring for start og stopp.	-	-	1	3 fase. Inkludert kjetting for oppheng og elektrisk styring.
12	Combi pakning F-911	75	Gummi	1	
13	AR pakning F-910	160	Gummi	1	
14	Isoleringslokk inkl. festbraketter	650	XPS	1	T:60mm
15	Støttering	650	ALU	2	

NR	BESKRIVELSE	DIMENSJON	MATERIALE	ANTALL	MERKNAD
1	Kumring med bunn, fals, H: 580mm	1400	BET	1	
2	Kumring, fals, H: 1000mm	1400	BET	1	
3	Alustige 6 trinns eller likeverdig	-	ALU	1	
4	Kumring, fals, H: 500mm	1400	BET	1	
5	Rør SN8, L: 2,0m	110	PVC-U	1	
6	AR pakning F-910	110	Gummi	2	Lufterør og trekkerør
7	Topplate, eksentrisk mannhull Ø650mm.	1400	BET	1	
8	Justeringsring, not og fjær, H:var	650	BET	1	
9	Avslutningsring fals FA50, H:50mm	650	Gummi	1	
10	Flytende ramme og tett lokk D400	650	STJ	1	
11	Drenspumpe med vippestyring for start og stopp.	-	-	1	3 fase. Inkludert kjetting for oppheng og elektrisk styring.
12	Combi pakning F-911	75	Gummi	1	
13	AR pakning F-910	160	Gummi	1	
14	Isoleringslokk inkl. festbraketter	650	XPS	1	T:60mm
15	Støttering	650	ALU	2	

Oslo kommune-Bymiljøetaten		Original format A1	Fag VA
Ekeberg kunstgressbane 2		Tegningens filnavn L&V_T_kundetaljer	Underlagets filnavn T_kundetaljer
VA-Anlegg		Målestokk	
Pumpekum (POV)		1:20	
Seksjon VA-teknikk Nedre Skøyenvei 2, 0276 OSLO Tlf: 21585000	Dato	13.03.2014	Konstr./Tegnet
	Oppdragsnr.	125886	Tegningsnr.
		VA-125886-508	Kontrollert FARS
			Godkjent SAG
			Rev.
			1

Oslo kommune-Bymiljøetaten		Original format A1	Fag VA
Ekeberg kunstgressbane 2		Tegningens filnavn L&V_T_kundetaljer	Underlagets filnavn T_kundetaljer
VA-Anlegg		Målestokk	
Pumpekum (POV)		1:20	
Seksjon VA-teknikk Nedre Skøyenvei 2, 0276 OSLO Tlf: 21585000	Dato	13.03.2014	Konstr./Tegnet
	Oppdragsnr.	125886	Tegningsnr.
		VA-125886-508	Kontrollert FARS
			Godkjent SAG
			Rev.
			1