

Rombehandlingsskjema								
Romn ummer	Romnavn	Plan	Areal	Fri romhøyde	Himling	Gulv	Vegg	Comments
						Gulvoverflate		
101	Gang	Level 01	23,36 m²	2400	Nedforet systemhimling	Banebelegg med oppbrett / innfelt gulvmatte	Malt gips robust	
102	Tørkerom	Level 01	5,52 m²	2400	Nedforet systemhimling	Banebelegg med oppbrett	Malt gips robust / våtromsplater	
103	Fingarderobe	Level 01	14,43 m²	2400	Nedforet systemhimling	Banebelegg med oppbrett	Malt gips robust	
104	Gard.	Level 01	4,48 m²	2400	Nedforet systemhimling	Banebelegg med oppbrett	Malt gips robust	
105	WC	Level 01	1,74 m²	2400	Nedforet systemhimling	Banebelegg med oppbrett	Malt gips robust	
106	Dusj	Level 01	2,46 m²	2400	Nedforet systemhimling - hygiene	Banebelegg med oppbrett	Våtromsplater	
107	Gard.	Level 01	2,46 m²	2400	Nedforet systemhimling	Banebelegg med oppbrett	Malt gips robust	
108	Vaskerom	Level 01	14,34 m²	2600	Nedforet systemhimling	Epoxy med oppbrett	Malt gips robust / våtromsplater	
108a	Utstyrssluse	Level 01	0,72 m²	2400	Nedforet systemhimling	Banebelegg med oppbrett	Malt gips robust	
109	WC	Level 01	1,68 m²	2400	Nedforet systemhimling	Banebelegg med oppbrett	Malt gips robust	
110	Gard.	Level 01	2,46 m²	2400	Nedforet systemhimling	Banebelegg med oppbrett	Malt gips robust	
111	Dusj	Level 01	2,44 m²	2400	Nedforet systemhimling - hygiene	Banebelegg med oppbrett	Våtromsplater	
112	Gard.	Level 01	4,44 m²	2400	Nedforet systemhimling	Banebelegg med oppbrett	Malt gips robust	
113	WC	Level 01	1,74 m²	2400	Nedforet systemhimling	Banebelegg med oppbrett	Malt gips robust	
114	Lager ren tøy	Level 01	1,88 m²	2400	Nedforet systemhimling	Banebelegg med oppbrett	Malt gips robust	
115	Renhold	Level 01	3,07 m²	2400	Nedforet systemhimling	Banebelegg med oppbrett	Malt gips robust / våtromsplater	
116	Vognhall	Level 01	127,44 m²	5800	-	Epoxy med oppbrett	Sandwichpanel / konstruksjonplater	Omfang og behov for evt. akustisk regulering på vegg eller i tak vurderes som del av detaljprosjektering
117	Vaskehall	Level 01	63,72 m²	5800	-	Epoxy med oppbrett	Sandwichpanel / konstruksjonplater	Omfang og behov for evt. akustisk regulering på vegg eller i tak vurderes som del av detaljprosjektering
118	Sluse	Level 01	4,71 m²		Som eksisterende*	Som eksisterende*	Som eksisterende*	
119	Verksted/lager	Level 01	15,90 m²		Som eksisterende*	Som eksisterende*	Som eksisterende*	
120	Garderobe	Level 01	5,69 m²	2400	Nedforet systemhimling	Banebelegg med oppbrett	Malt gips robust	
121	Dusj/wc	Level 01	3,11 m²	2400	Nedforet systemhimling	Banebelegg med oppbrett	Våtromsplater	
122	Driftshall	Level 01	173,48 m²		Som eksisterende*	Som eksisterende*	Som eksisterende*	
123	Kompressor/tavlerom	Level 01	9,08 m²		Som eksisterende*	Som eksisterende*	Som eksisterende*	
124	Lager (container)	Level 01	15,30 m²		Som eksisterende*	Som eksisterende*	Som eksisterende*	
201	Gang	Level 02 ny	6,72 m²	2400	Nedforet systemhimling	Banebelegg med oppbrett	Malt gips robust	
202	Teknisk	Level 02 ny	37,56 m²	2700	Direktemonterte himlingsplater	Banebelegg med oppbrett	Malt gips robust	
203	Møterom/spiserom	Level 02 ny	27,40 m²	2700	Nedforet systemhimling / direktemonterte himlingsplater	Banebelegg med oppbrett	Malt gips robust	Omfang og behov for evt. akustisk regulering på vegg eller i tak vurderes som del av detaljprosjektering. Se snitt 11 for utforming av himling.
204	Kontor 2p.	Level 02 ny	14,13 m²	2700	Nedforet systemhimling	Banebelegg med oppbrett	Malt gips robust	
205	Gang	Level 02 ny	9,93 m²	2400	Som eksisterende*	Som eksisterende*	Malt gips robust	
206	Kontor 2p.	Level 02 ny	15,90 m²	2700	Som eksisterende*	Som eksisterende*	Malt gips robust	
207	Lager	Level 02 ny	7,06 m²	2400	Som eksisterende*	Som eksisterende*	Som eksisterende*	
208	Lager	Level 02 ny	6,06 m²	2400	Som eksisterende*	Som eksisterende*	Som eksisterende*	

FORKLARINGER og MERKNADER

Som eksisterende*

Der det er angitt 'som eksisterende' skal eksisterende overflater videreføres. Dersom eksisterende himling, gulv eller veggoverflater blir berørt av hulltaking og/eller av oppgradering av tekniske installasjoner skal bygningsmessige tiltak for å tilpasse eksisterende overflater til dette tas med.

Farger

Alle produkter og farger skal tas ut av ARK og forelegge BH til godkjenning i god tid før bestilling (min. 2 uker).

F01	2026-06-05	Tilbudsgrunnlag		kabtu	evmer	joatr
Rev.	Dato	Utarbeidet	Beskrivelse	Fagkontroll	Godkjent	
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.						Målestokk (gjelder A1)
Ibestad kommune						
Ibestad brannstasjon Rombehandlingsskjema						
Norconsult		Oppdragsnummer	Tegningsnummer		Revisjon	
		52505145	A-64-00-01		F01	