

Symboler:

-  Utgang til det fri
-  Rømningsretning
-  Brannalarmsentral, utplasseres av RIE
-  Hovedangrepsvei
-  Håndslukker, utplasseres av RIV
-  Manuell melder, utplasseres av RIE

Dører:

- EI30 EI₂ 30-Sa
- EI60 EI₂ 60-Sa
- EI30C EI₂ 30-CSa
- EI60C EI₂ 60-CSa

Alle dører, porter, luker etc i brannklassifiserte konstruksjoner må være klassifisert Sa.

Vindu:

- EI60 EI 60

Konstruksjoner:

- EI 30
- EI 60

Skravurer:

-  Rømningsvei
-  Utenfor tiltaket

Informasjon:

Risikoklasse: 2
Brannklasse: 1

Dører til og i rømningsvei i RKL 2 områder skal ha fri bredde på minimum 0,86 meter.

Branntekniske installasjoner:

- Brannalarmanlegg: Kategori 2 (iht. NS3960 og NS-EN 54-serien)
- Nøbelysning (iht. NS-EN 1838)

Sjakter:

Sjakter skal branntettes i dekket, eller utføres som egen branncelle. Ventilasjonssjakter kan utføres med brannmotstand minst E30 dersom de branntettes i dekket.

Annet

Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med brannkonseptet. Den har ikke status som byggetegning.

F0	1	2026-06-05	For anskaffelse	JTL/KaBTu	OrBOI	JoATr
Rev.	Dato	Utarbeidet	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Ibestad kommune	Målestokk (gjelder A1) 1 : 100
-----------------	-----------------------------------

Ibestad brannstasjon
Brannplaner

Norconsult	Oppdragsnummer 52505145	Tegningsnummer F-21-00-01	Revisjon F01
------------	----------------------------	------------------------------	-----------------

2026-06-05 10:01:33