

Krav til universell utforming Post i Butikk

Veiledende krav som gjelder for Postkontor/Bedriftssenter/Post i Butikk

Krav og normer til utforming	
Atkomst til inngang	Hinderfri og mest mulig horisontal atkomst til inngang
	Stigning; maks 1:20 med horisontalt hvileplan for hver 0,6 m stigning
	Kant ikke høyere enn 20 mm ved overgang mellom fortau og gangfelt
	God belysning
Inngang og planløsning	Trinnfri atkomst til kundelokale
	Rampe; minimum 1,5 m bred, maks stigning 1:12, rekkverk med to håndlister (i 0,7 og 0,9 cm høyde)
	Trapp; hovedtrapp minimum 1,1 m bred, hvileplan/repos minimum 1,5 m, rekkverk med to håndlister (0,7 og 0,9 cm høyde over forkant trinn) og kontrastmerking av trinn
	Dør; Manuell åpning maks 2 kg (20 N) belastning, skyvedør med automatisk åpning - ikke bare karusell, ingen terskel, god kontrastmerking av store glassflater
	Heis; Minste gulvflate 2,0 m x 1,4 m (dybde x bredde), døråpning minimum bredde 1,1 m, betjeningspanel som skal kunne brukes av orienterings- og bevegelseshemmede
	God belysning
	Kommunikasjonsveier til og i kundelokaler med tilfredsstillende snuareale for rullestol, minimum 1,5 m x 1,5 m