



Vedlegg E Beskrivelse av leveransen

1. Beskrivelse av oppdraget

Oppdragsgiver skal gjennomføre rydding av om lag 45 dekar granskog fordelt på norsk gran (10 dekar) og sitkagran (35 dekar) i Lonkanfjorden i Møysalen landskapsvernområde.

Trærne skal felles eller ringbarkes. Endelig fordeling mellom felling og ringbarking vil bli avgjort i dialog med tilbyder, men det kan legges til grunn omtrent 50 / 50 fordeling.


Trær som felles må kvistes og kappes i lengder på 2-3 meter slik at de får god kontakt med bakken.

Det skal se fint ut langs stien på nordsiden av fjorden (ca. 5-10 meter ut på hver side av stien), og i nærheten av eksisterende bebyggelse. Dette innebærer at kvist må brennes langs stien og i nærheten av bebyggelse.

Om lag 40 m³ tømmer av egnet kvalitet og dimensjon skal legges i nærheten av sjøen, maksimalt 25 meter fra strandlinjen, slik at tømmeret er tilgjengelig for senere uttransportering med båt. Oppdragsgiver vil, i dialog med valgt leverandør, avklare hvor det er mest hensiktsmessig å legge til rette for uttak av dette tømmeret, herunder om uttaket bør skje fra plantefelt på nord- eller sørsiden av fjorden.

Under følger en oversikt over de aktuelle områdene.

Oversikt over aktuelle områder på nordsiden av Lonkanfjorden:



Høystakkneset


- Felt nr. 20, 23 og 24 på kart
- Totalt areal ca. 8 dekar.
- Hogstklasse 3 (2011)
- 200 m3, 80% Sitka, 20% NG.

Steinhaugen

- Felt nr. 25, 26, 29 og 30 på kart
- Totalt areal ca. 18 daa.
- Hogstklasse 3,5-4 (2011)
- 700 m3, hovedsakelig sitka (50-100 m3 NG) - mye tømmer av bra størrelse.
- Veldig glissent/spredt i felt nr. 25.

Gammelgården

- Felt nr. 31 på kart.
- Totalt areal 6 daa.
- Hogstklasse 4 (2011)
- 200 m3, Sitka (30% NG).





Oversikt over aktuelle områder på sørsiden av Lonkanfjorden:



Sørbotnneset

- Felt nr. 48 på kart.
- Totalt areal 17 daa.
- Hogstklasse 3 (2011)
- 200 m3, Sitka (30% NG).



Se vedlegg J «Rapport om uttak av gran i Møysalen 2011» for mer detaljert informasjon om området.

2. Tilkomst til området

Utstyr og personell må fraktes inn med båt. Etter oktober er det fare for at den innerste delen av fjorden kan bli islagt.

Lonkanfjorden ligger en liten halvtimes båttur fra Stokmarknes (ca. 20 km) og ca. 10 minutter fra Hennes.

3. Miljøkrav

Det må utvises forsiktighet under arbeidet, slik at den stedegne vegetasjonen ikke får unødig skade. Ved bruk av motorsag skal det brukes biologisk nedbrytbar kjedeolje.

Det skal ikke benyttes motorisert kjøretøy.

4. Absolutte minimumskrav til tilbudt personell

Leverandøren skal tilby personell med relevant kompetanse og arbeidserfaring for oppdraget. Kravene nedenfor er absolutte minimumskrav.

1. Arbeidsleder

Leverandøren skal tilby én person med ansvar for arbeidsledelse og gjennomføring av oppdraget. Vedkommende skal ha minst 2 års relevant erfaring fra skogrydding, hogst, vegetasjonsrydding, linjerydding, naturrestaurering eller tilsvarende arbeid.

2. Praktisk erfaring med skogrydding

Alt personell som skal utføre rydding, felling eller annet arbeid med motorsag, ryddesag eller tilsvarende utstyr, skal ha gjennomført relevant motorsagkurs og ha praktisk erfaring fra tilsvarende arbeid.

3. Erfaring fra arbeid i sårbare områder

Minst én av de tilbudte personene skal ha erfaring fra praktisk arbeid i terreng eller naturområder hvor det har vært nødvendig å ta særskilte hensyn til vegetasjon, terreng, naturverdier eller risiko for terreng- og ferdselsskader.

Én person kan dekke flere minimumskrav, forutsatt at vedkommende har den nødvendige kompetansen og erfaringen.

Leverandøren skal bekrefte oppfyllelse av de absolutte minimumskravene i Vedlegg I.

Oppdragsgiver kan ved behov be om CV eller annen dokumentasjon som underbygger at kravene er oppfylt.

Det tilbudte personellet skal være de samme personene som faktisk gjennomfører oppdraget. Utskifting av personell krever skriftlig samtykke fra oppdragsgiver.

Merk at manglende oppfyllelse av de absolutte minimumskrav vil medføre at tilbudet avvises.

5. Underveisrapportering, sluttresultat og frist for ferdigstillelse

Leverandøren skal sende en kortfattet statusrapport til nasjonalparkforvalter hver uke. Statusrapporten skal oppgi fremdrift i arbeidet, herunder hvor mye areal som er ryddet, samt påløpte kostnader og gjennstående økonomisk ramme.

Oppdraget anses som fullført når de avtalte arbeidene er utført i samsvar med kravene i dette vedlegget og eventuelle skriftlige anvisninger fra nasjonalparkforvalter, og arbeidene er godkjent av nasjonalparkforvalter etter sluttbefaring.

Leverandøren skal kontakte nasjonalparkforvalter for avtale om sluttbefaring når arbeidene nærmer seg ferdigstillelse.

Leverandøren skal fortløpende følge med på påløpte kostnader. Dersom avtalens øvre økonomiske ramme på 2,9 mill. kr ekskl. mva. er i ferd med å nås før arbeidene er ferdigstilt, skal leverandøren uten ugrunnet opphold varsle nasjonalparkforvalter og avvente videre instruks. Arbeid utover avtalt økonomisk ramme kan bare utføres etter skriftlig godkjenning fra oppdragsgiver.

Dersom avtalens øvre økonomisk ramme nås før alle aktuelle områder er ryddet, kan oppdragsgiver beslutte at oppdraget skal avsluttes uten at samtlige områder ferdigstilles. Oppdraget anses i så fall som fullført når oppdragsgiver skriftlig har besluttet at oppdraget avsluttes innenfor den økonomiske rammen.

Avtalt mengde tømmer for uttransportering med båt skal ligge klart senest 1. oktober 2026.

Arbeidene skal være avsluttet senest 15. desember 2026.

6. Prising av oppdraget

Leverandøren skal prise oppdraget i eget prisskjema. Prisene skal dekke alle kostnader som er nødvendige for å utføre arbeidet i samsvar med kravene i dette vedlegget, med mindre annet fremgår uttrykkelig av prisskjemaet.

For motormanuelt arbeid skal leverandøren prise felling og ringbarking per dekar. For felling skal det skilles mellom mindre norsk gran og større sitkagran. Felling omfatter felling, kvisting og oppdeling av stammene i lengder på ca. 2–3 meter, slik at virket får god kontakt med bakken.

Det skal i tillegg oppgis timepris for felling og/eller ringbarking av enkeltstående eller spredte trær og for eventuelt annet tilleggsarbeid, for eksempel brenning av kvist. Tilleggsarbeid kan bare utføres etter skriftlig avtale med oppdragsgiver.

Om lag 40 m³ tømmer av egnet kvalitet og dimensjon skal legges i nærheten av sjøen, maksimalt 25 meter fra strandlinjen, slik at tømmeret er tilgjengelig for senere uttransportering med båt. Eventuelt merarbeid knyttet til dette faktureres etter avtalt timepris for tilleggsarbeid, forutsatt at arbeidet er skriftlig avtalt med oppdragsgiver.

Dersom det er rom for det innenfor den økonomiske rammen, kan det bli aktuelt å utvide oppdraget til å omfatte ytterligere områder. Slik utvidelse kan bare skje etter skriftlig avtale med oppdragsgiver.

Vedlegg F - Prisskjema skal fylles ut.


7. Opsjoner

Oppdragsgiver har opsjon på å utvide oppdraget til å omfatte ytterligere områder på sørsiden av fjorden, dersom behov, kapasitet og økonomisk ramme tilsier det. Opsjonen gjelder felt nr. 49, 50, 51 og 53, som samlet utgjør om lag 15 dekar og hovedsakelig består av norsk gran.

Opsjonen kan utløses helt eller delvis etter skriftlig beslutning fra oppdragsgiver. Arbeid under opsjonen skal utføres på samme vilkår og til samme enhetspriser som gjelder for hovedoppdraget, med mindre annet avtales skriftlig.

Oppdragsgiver er ikke forpliktet til å benytte opsjonen.

Kart over området:



8. Befaring

Oppdragsgiver vil legge til rette for felles befaring torsdag 2. juli 2026.

Oppdragsgiver organiserer og dekker felles båttransport fra Stokmarknes til befaringsstedet og retur på befaringsdagen.

Øvrige kostander i forbindelse med deltakelse på befaringen, herunder reise til og fra Stokmarknes, dekkes av den enkelte deltaker/leverandør.

Spørsmål som stilles under befaringen, og svar av betydning for konkurransen, vil bli anonymisert og gjort tilgjengelig for alle leverandører via KGV EU-Supply.

Frist for påmelding via KGV EU-Supply: onsdag 1. juli 2026 kl. 12.00.

Oppmøtested og tidspunkt:

Avreise med felles båttransport torsdag 2. juli 2026 kl. 10:00 fra Hotell Richard With på Stokmarknes.