

Miljøkrav i mindre anleggsprosjekter:

Krav #	Navn på kravet	Kravformulering	Dokumentasjon
1	Miljøoppfølgingsplan (MOP)	Byggherre skal lage en miljøoppfølgingsplan som skal oppdateres av Entreprenør etter gjennomført oppstartsmøte. Miljøoppfølgingsplanen skal oppdateres ved å evaluere og supplere innholdet med hensyn til fremdriftsplan, slik at planen blir hensiktsmessig for oppfølging i byggefasen. Entreprenør er ansvarlig for at kravene som er stilt følges. MOP-en skal revideres og tilpasses i takt med prosjektets utvikling. Revisjon og tilpasning skal godkjennes av byggherre.	Miljøoppfølgingsplan godkjent av byggherre.
Klimagassutslipp i byggefasen			
2	Transport	Kjøretøy som benyttes til transport av masser og avfall til og fra anleggsplassen skal minimum være euroklasse 6/VI. Transport skal planlegges slik at antall kjøring og tomgang reduseres mest mulig.	Byggherre kan gjennomføre stikkprøvekontroller på anleggsplassen. Entreprenøren skal ved forespørsel kunne fremvise dokumentasjon på euroklasse for kjøretøy i bruk. Forenklet plan for reduksjon av antall kjøring skal være inkludert i MOP.
3	Tomgangskjøring	Det tillates ikke tomgangskjøring på eller i nærheten av anleggsplassen. Kjøretøy og maskiner skal slås av ved stopp utover 2-3 minutter.	Byggherre kan gjennomføre stikkprøvekontroller på anleggsplassen gjennom observasjon.
4	Anleggsmaskiner	100 % av totale registrerte motortimer for anleggsmaskiner benyttet i prosjektet bestilt via minikonkurranse skal gjennomføres med bruk av HVO100. Kravet gjelder ikke der det ikke finnes maskiner og utstyr som kan benytte biodrivstoff. Med biodrivstoff menes flytende biodrivstoff som oppfyller gjeldende bærekrafts- og omsetningskrav i norsk regelverk.	Entreprenøren skal dokumentere oppfyllelse av kravet gjennom: - oversikt over maskiner benyttet i prosjektet - registrerte motortimer per maskin - drivstofftype benyttet per maskin/per periode Dokumentasjonen skal inngå i prosjektets sluttrapportering.

Avfall

5	Avfallsreduksjon og sortering i byggefase	Entreprenør skal planlegge og gjennomføre arbeidene slik at avfallsmengden reduseres, og at avfall håndteres på en miljømessig forsvarlig måte. Minimum 80 % av avfallet (målt i vekt) skal kildesorteres. Følgende fraksjoner skal som minimum sorteres og leveres til godkjent mottak: • Plast (ikke inkl. PVC) • PVC • Kumgods/støpejern/metall • Betong • Trevirke/trær/røtter • El-avfall/ledninger • Restavfall Avfall skal holdes ryddig på anleggsplassen og leveres fortløpende til godkjent mottak.	Det skal utarbeides en kort sluttrapport når arbeidene er ferdig som viser faktisk fordeling av avfallet, fordelt på ulike fraksjoner, mengde (kg), sorteringsgrad (%), andel materialgjenvunnet avfall (%) og mottakssted for de ulike fraksjonene.
6	Håndtering av overskuddsmasser	Ressurspyramiden for overskuddsmasser skal følges: - Massene i første omgang forsøkes gjenbrukt i samme anlegg. - Deretter forsøkes massene gjenbrukt i nærliggende anlegg/annet anlegg. - Er dette ikke mulig, forsøkes massene sendt til materialgjenvinning. - Er dette fortsatt ikke mulig, skal massene deponeres. Frest eller oppgravd asfalt skal leveres til mottak registrert under kontrollordningen for asfaltgjenvinning.	Dokumentasjon på vurderingene som er gjort for å følge ressurspyramiden (kan være møtereferat, e-poster, mv.). Kvittering fra asfalmottak. Dokumentasjon leveres byggherre etter forespørsel.