

VEDLEGG G - SELSKAPETS YTELSER

Universell utforming av Oslo S
Totalentreprise med Samspill

<K.xxxxx>



Innhold

1.	Innledning	3
2.	Tjenester levert av Selskapet	3
2.1	Tilgang til Selskapets Byggeplass	3
2.2	Informasjonssystemer levert av Selskapet	3
2.3	Data levert av Selskapet	4
2.4	Sikkerhetsopplæring for arbeid i og ved spor	4
3.	Selskapsmaterialer	4
3.1	Generelt	4
3.2	Jernbanekomponenter	4
3.3	Lavspenning	5
3.4	Teleutstyr	6
3.5	Stasjonsmøblering	6
4.	Tiltransport av rammeavtaler	6
4.1	Kontaktledningsmateriell	6

1. Innledning

Dette Vedlegget beskriver tjenester og materialer som Selskapet skal levere til Leverandøren. Leverandøren skal levere alt han trenger for utførelse av Arbeidet med unntak for det som er spesifikt beskrevet i dette Vedlegget.

2. Tjenester levert av Selskapet

2.1 Tilgang til Selskapets Byggeplass

Fra Kontraktsignering vil Selskapet gi Leverandøren og hans arbeidsstokk tilgang til Selskapets Byggeplass.

Leverandøren er kjent med at han vil være på Selskapets Byggeplass sammen med andre leverandører. Han vil videre måtte samarbeide med andre leverandører og tillate Selskapet og andre leverandører å benytte fasiliteter (f.eks. veier og åpne publikumsarealer) på området for denne Kontrakten.

2.2 Informasjonssystemer levert av Selskapet

Selskapet vil levere følgende informasjonssystemer til Leverandøren:

2.2.1 Prosjektets Ferdigstillelssystem

Selskapet vil levere datasystemet for prosjektets Systematiske ferdigstilling i Omega 365 som Leverandøren skal benytte. Systemet vil gjøres tilgjengelig 14 Dager etter kontraktsignering.

2.2.2 Prosjektets samhandlingsløsning

Selskapet vil levere datasystemet for prosjektets samhandlingsløsning i Omega 365 som Leverandøren skal benytte for dokumentutveksling med Selskapet. Systemet vil gjøres tilgjengelig 14 Dager etter kontraktsignering.

2.2.3 Prosjektets endringsordresystem

Selskapet vil levere datasystemet for prosjektets endringshåndtering i Omega 365 som Leverandøren skal benytte for all endringshåndtering under Kontrakten. Systemet vil gjøres tilgjengelig 14 Dager etter kontraktsignering.

2.2.4 Prosjektets informasjonssystem for registrering og oppfølging av data fra Leverandøren

Selskapet vil levere datasystemet HMSREG for overføring av data fra Leverandørens adgangskontrollsystem mv. Leverandørens systemer må kunne levere data til dette. Systemet vil gjøres tilgjengelig 14 Dager etter kontraktsignering.

2.2.5 Prosjektets BIM-server

Selskapet vil levere datasystemet Novorender som BIM-server for modellbasert samhandling mellom Selskapet og Leverandøren. Leverandørens systemer må kunne levere data til dette. Systemet vil gjøres tilgjengelig 14 Dager etter kontraktsignering.

2.2.6 Kvalitets- og avvikshåndtering

Selskapet vil levere tilgang til datasystemet Omega 365 for kvalitet som Leverandøren skal benytte for kvalitet og avvikshåndtering. Systemet vil gjøres tilgjengelig 14 Dager etter kontraktsignering.

2.2.7 Prosjektets verktøy for lappeplanlegging

Selskapet vil levere datasystemet Hoylu som verktøy for aktivitetsplanlegging og samhandling mellom Selskapet og Leverandøren. Systemet vil gjøres tilgjengelig 14 Dager etter kontraktsignering.

2.2.8 Kontraktsmengde og mengdekontroll

Selskapet skal levere tilgang til datasystemet Omega 365 for kontraktsmengder, som leverandøren skal benytte for mengde kontroll og grunnlag for fremdriftsmåling. Modulen i systemet vil gjøres tilgjengelig 14 Dager etter kontraktsignering.

2.3 Data levert av Selskapet

2.3.1 Objektinformasjon fra vedlikeholdssystemene

På forespørsel fra Leverandøren vil Selskapet levere ut informasjon om funksjonelle lokasjoner og objektinformasjon fra Selskapets vedlikeholdssystemer Maximo (BaneData), Lydia og Propely. I sin forespørsel må Leverandøren spesifisere utstrekningen per fag det ønskes levert informasjon om.

2.4 Sikkerhetsopplæring for arbeid i og ved spor

Selskapet vil levere obligatorisk introduksjon til sikkert arbeid i og ved spor (sikkerhetskurs del 1). Sikkerhetsopplæringen har gyldighet på ett år og skal repeteres innen utløp av gyldighetsperioden.

3. Selskapsmaterialer

3.1 Generelt

For å sikre standardiserte løsninger, både for permanente og midlertidige installasjoner, skal utstyr og materiell listet nedenfor kjøpes inn av Selskapet i henhold til betingelsene gitt under.

Leverandøren skal sende varsel til Selskapet om type og mengde Selskapsmateriell han har behov for. Varslingstiden i tabellene under er tiden fra Leverandøren varsler Selskapet til materialene er tilgjengelige på angitt leveringssted.

3.2 Jernbanekomponenter

UTSTYR ELLER MATERIELL	LEVERINGSBETINGELSER I HENHOLD TIL INCOTERM	VARSLINGSTID	SPESIELLE BETINGELSER
SKINNER	Incoterm FCA ved Bane NOR depot ved Hauer seter, Akershus, Norge	6 måneder	Leverandøren skal være ansvarlig for inspeksjon før overtakelse og godkjenning av skinner ved depotet på Hauer seter. Leverandøren skal være ansvarlig for transport av skinner fra depotet på Hauer seter og lagring og installasjon av skinner på Byggeplassen. Skinner leveres i lengde på 120m.
SVILLER	Incoterm FCA Spenncon AS, Hønefoss, Norge	12 måneder	Leverandøren skal være ansvarlig for inspeksjon før

			overtakelse og godkjenning av sviller ved depotet. Leverandøren skal være ansvarlig for transport av sviller fra depotet og lagring og installasjon av sviller på Byggeplassen. Sviller leveres fra depotet med ferdig innfestede Pandrol innfesting FE, inklusive klips, isolatorer og skinnepads.
VEKSLER & KRYSS	Incoterm EXW, ved Vossloh Nordic Switch System AB, Örebro, Sverige	12 måneder	Leverandøren skal bevitne og akseptere FAT ved fabrikken for alle vekslere og kryss. Leverandøren skal være ansvarlig for vekslerne og kryssene etter akseptert FAT. Leverandøren skal være ansvarlig for transport av vekslere og kryss fra fabrikken samt lagring, installasjon og testing på Byggeplassen.
OVERGANGSSKINNER	Incoterm FCA ved Bane NOR depot ved Hauer seter, Akershus, Norge	12 måneder	Leverandøren skal være ansvarlig for inspeksjon før overtagelse og aksept av overgangsskinner ved depotet på Hauer seter. Leverandøren skal være ansvarlig for transport av overgangsskinner fra depotet og lagring og installasjon av sviller på Byggeplassen.
ISOLERTE SKINNESKJØTER	Incoterm FCA ved Bane NOR depot ved Hauer seter, Akershus, Norge	12 måneder	Leverandøren skal være ansvarlig for inspeksjon før overtagelse og aksept av isolerte skinneskjøter ved depotet på Hauer seter. Leverandøren skal være ansvarlig for transport av isolerte skinneskjøter fra depotet og lagring og installasjon av sviller på Byggeplassen.

3.3 Lavspenning

UTSTYR ELLER MATERIELL	LEVERINGSBETINGELSER I HENHOLD TIL INCOTERM	VARSLINGSTID	SPESIELLE BETINGELSER
SPORVEKSELVARME	"Delivery Duty Paid" (DDP) på leveringsadresse i samsvar med Incoterms 2010	2 måneder	

3.4 Teleutstyr

UTSTYR ELLER MATERIELL	LEVERINGSBETINGELSER I HENHOLD TIL INCOTERM	VARSLINGSTID	SPESIELLE BETINGELSER
MONITORER OG ANVISERE	Leveres "Delivered Duty Paid" (DDP) til Industriveien 25, Skedsmokorset	2 måneder	
STOLPER OG OPPHENG TIL ANVISERE OG MONITORER	Leveres "Delivered Duty Paid" (DDP) på avtalt leveringssted i henhold til Incoterms 2010	4 måneder	
HØYTTALERE	Leveres "Delivered Duty Paid" (DDP) på avtalt leveringssted i henhold til Incoterms 2020	3 måneder	
OVERVÅKNINGS-KAMERA		3 måneder	
ADGANGSKONTROLL		1 måned	

3.5 Stasjonsmøblering

UTSTYR ELLER MATERIELL	LEVERINGSBETINGELSER I HENHOLD TIL INCOTERM	VARSLINGSTID	SPESIELLE BETINGELSER
BENKER		2 måneder	
AVFALLSBEHOLDERE		2 måneder	
PUBLIKUMSSKILT		4 måneder	Ny avtale er forventet inngått innen Q1 2027.
JERNBANE- OG ADVARSELSSKILT		2 måneder	

4. Tiltransport av rammeavtaler

4.1 Kontaktledningsmateriell

Selskapets rammeavtaler for kontaktledningsmateriell tiltransporteres til Leverandøren. Leverandøren skal kartlegge, prosjektere og planlegge innkjøp av nødvendig materiell. Leverandøren skal selv varsle rammeavtaleleverandørene i rett tid med prognoser for nødvendig materiell. Videre skal Leverandøren selv avrope og bestille materialet i rett tid i henhold til varslingsstidene angitt i tabellen under. Leverandøren skal i alle tilfeller vise til Selskapets rammeavtale i dialog med rammeavtaleleverandørene.

UTSTYR ELLER MATERIELL	LEVERINGSBETINGELSER I HENHOLD TIL INCOTERM	VARSLINGSTID	SPESIELLE BETINGELSER
KL-MATERIELL		6 måneder	