

# Søknad om fysiske tiltak i vassdrag

Innsendt: 09.06.2026 08:51

Referanse-ID: SRU-9T6

Skjema-ID: AFK-115



**AGDER**  
fylkeskommune

## Informasjon

### Om søker

### Type søker

Velg det som passer

☒ Organisasjon

### Din organisasjon

Organisasjonsnavn DAGFIN SKAAR AS

Organisasjonsnummer 982310482

Gatenavn og - nummer Postboks 2523

Postnummer 4678

Poststed KRISTIANSAND S

Gatenavn og - nummer 3. etasje  
Østre Strandgate 80

Postnummer 4608

Poststed KRISTIANSAND S

Kontaktperson Eirin Reinskou

E- post til kontaktperson eirin@dagfinskaar.no

### Annen organisasjon

Søker du på vegne av en annen organisasjon? ☒ Ja

### Organisasjon du søker på vegne av

Organisasjonsnavn VENNESLA KOMMUNE

Organisasjonsnummer 936846777

Gatenavn og - nummer Postboks 25

Postnummer 4701

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Poststed             | VENNESLA                       |
| Gatenavn og - nummer | Herredshuset<br>Venneslamoen 1 |
| Postnummer           | 4700                           |
| Poststed             | VENNESLA                       |

---

|               |            |
|---------------|------------|
| Kontaktperson | Arne Vatne |
|---------------|------------|

---

## Sted

### Lokalisering av tiltaket

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Gårdsnummer                  | 24                                  |
| Bruksnummer                  | 37                                  |
| Kommune                      | Vennesla kommune                    |
| Navn på bekk/ elv/ innsjø    | Stølebekken, Rauåna og Moseidbekken |
| VannforekomstID (hvis kjent) | 021-1232-R og 021-1485-R            |

---

## Enkel vurdering

### Enkel vurdering

|             |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Bekreftelse | <input checked="" type="radio"/> Nei, tiltaket gjelder ikke punktene ovenfor |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|

---

## Utdypende forklaring

## Definisjoner

## Om vassdraget

### Vannforekomst

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Type vannforekomst? | <input checked="" type="checkbox"/> Bekk med årssikker vannføring |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|

---

## Fisk

|                                                             |                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Er det fisk i vannforekomsten eller i ovenforliggende vann? | <input checked="" type="radio"/> Ja |
| Hvilke arter?                                               | Ørret (Salmo trutta)                |

**Vil tiltaket berøre et gyteområde enten direkte eller i rimelig nærhet nedstrøms tiltaket?**

☒ Nei

**Er du kjent med om det er gjennomført biologiske registreringer i tilknytning til tiltaket?**

☒ Ja, legg ved på slutten av skjema.

**Er det hentet ut rapport for nedbørsfeltet (for eksempel fra nevina. nve. no)?**

☒ Ja, legg ved på slutten av skjema.

---

## Tiltaket

### Formål

**Hva er formålet med tiltaket?**

☒ Kryssing

☒ Kabellegging

---

## Beskrivelse av tiltaket

**Beskriv tiltaket du skal gjøre og hvorfor du skal gjøre det. Dersom det foreligger faggrunnlag (konsulentutredning) beskrives likevel tiltaket kort.**

Tiltaket innebærer å etablere en ny vannforsyning mellom Smååsane og Støleheia, inkludert ledningsanlegg, to trykkøkere, en pumpestasjon og nytt høydebasseng. Hovedformålet er å styrke forsyningssikkerheten og beredskapen i Vennesla kommune ved å sikre tilstrekkelig vannkapasitet, reservevann og brannvann til næringsområdene på Støleheia.

Rørtraséen følger i hovedsak eksisterende traktor veg opp til Støleheia og etableres med PE-ledninger dimensjonert for både forbruk og brann vann. Langs traséen planlegges to trykkøkere og én pumpestasjon. Fra foten av Støleheia føres ledningen gjennom borehull i fjell på om lag 830 meter hver før den kobles til nytt høydebasseng. Høydebassenget dimensjoneres for ca. 1500 m<sup>3</sup> totalt volum, men med mulighet for en fremtidig utbygging av enda et kammer på 1500 m<sup>3</sup>. Traséen vil ha en varierende bredde på mellom 5 og 15 meter. Det vil ikke være behov for å etablere anleggsveier utenom traséen.

Rørtraséen vil krysse Rauåna omtrent ved pel 1850, og vil krysse Moseidbekken omtrent ved pel 450. Ved pel 2500 og pel 2250 vil rørtraséen krysse

**Er det avklart med NVE om tiltaket er konsesjonspliktig etter vannressursloven, jmfør allmenne interesser?**

## Konsekvenser

**Skal tiltaket gjennomføres av personer med vassdragsøkologisk kompetanse?**

☒ Ja

**Er det gjennomført en faglig vurdering (faggrunnlag) med beskrivelse av konsekvenser av tiltaket og eventuelt avbøtende tiltak?**

☒ Ja, legg ved på slutten av skjemaet.

**Kan tiltaket, etter søkers vurdering, endre vannføring eller påvirke flom- og erosjonsforhold i vassdraget?**

☒ Nei

**Beskriv hvorfor:**

Det skal byttes ut eksisterende bekkekryssninger med nye løsninger, og det vil bli gjort mindre justeringer av bekkeløpet, som ikke forventes å føre til endringer i vannføring eller påvirke flom- og erosjonsforhold i bekkene.

**Er det, etter søkers egen vurdering, behov for en faglig vurdering av mulige konsekvenser av tiltaket og eventuelle avbøtende tiltak?**

☒ Ja

**Beskriv hvorfor:**

Det er gjort en egen konsekvensutredning for fagtema vannmiljø og naturmangfold i vann i forbindelse med tiltaket.

**Kan tiltaket, etter søkers vurdering, ha negative konsekvenser for fisk?**

☒ Nei

**Beskriv hvorfor:**

Etter ferdigstillelse skal bekkekryssninger opprettholde fiskens frie vandringsvei, og kantvegetasjon skal reetableres.

---

## Avbøtende tiltak

**Beskriv hvordan tiltaket kan gjennomføres for å unngå eller begrense negativ påvirkning på naturmiljøet (fisk, andre ferskvannsorganismer, kantsone, annet biologisk mangfold, vannkvalitet og hydrologi). Beskriv avbøtende**

Bekkekryssningene skal utformes med hensyn til akvatiske organismer som fisk og insekter etter veileder for etablering av frie fiskeveger. Det skal ikke gjennomføres arbeid direkte i bekkeløpet i gyteperioden til ørret på høsten i perioden august - oktober. Kantvegetasjon langs vassdragene skal ikke fjernes i perioden april - juni. Gravearbeider skal utføres så skånsomt som mulig,

**tiltak kort selv om faggrunnlag foreligger.**

og gjennom hele anleggsperioden skal bekkene overvåkes for partikkelforurensning. Det vises til vedlegg om konsekvensutredning av fagtema vannmiljø og naturmangfold i vann utarbeidet av Dagfin Skaar AS.

---

## Lovverk

### Forhold til annet lovverk

**Foreligger det en godkjent reguleringsplan for området som er hjemlet i plan- og bygningsloven, eller pågår det slik planbehandling?**

☒ Ja

**Beskriv nærmere:**

Prosjektet følger av et rekkefølgekrav i reguleringsplanen, og er i tråd med forsyningsforskriften

**Foreligger det tillatelse/konsesjon etter annet lovverk eller andre sektormyndigheter, eller er saken under behandling etter slike lovverk (forurensningsloven, vannressursloven, jordlova eller andre lover)?**

☒ Vet ikke

**Er tiltaket avklart med avdeling for kulturminnevern i Agder fylkeskommune?**

☒ Ja

**Har berørte grunneiere gitt samtykke til tiltaket?**

☒ Nei

---

## Vedlegg

### Last opp oversiktskart og detaljkart hvor tiltaket er markert

**Last opp oversiktskart og detaljkart hvor tiltaket er markert**

Oversiktskart\_krysningspunkter.pdf (0.65 MB)  
52505035-RIVEG-W-00-01.pdf (7.2 MB)  
52505035-RIVEG-W-20-01.pdf (0.88 MB)  
52505035-RIVEG-W-20-03.pdf (0.78 MB)  
52505035-RIVEG-W-20-04.pdf (0.82 MB)  
52505035-RIVEG-W-30-01.pdf (1.29 MB)

---

## **Vedlegg: biologiske registreringer**

### **Vedlegg: biologiske registreringer**

KU\_vannmiljø\_Smaasane\_-  
\_Støleheia\_m\_vedlegg.pdf (4.37 MB)  
Notat\_Natur-vannledning.pdf (1.3 MB)

---

## **Vedlegg: rapport fra nedslagsfeltet**

### **Vedlegg: rapport fra nedslagsfeltet**

Nedbør\_Moseidbekken.pdf (0.88 MB)  
Nedbør\_Rauana.pdf (1.04 MB)

---

## **Vedlegg: faglig grunnlag for habitattiltak**

### **Vedlegg: faglig grunnlag for habitattiltak**

## **Vedlegg: faglig vurdering av konsekvenser**

### **Vedlegg: faglig vurdering av konsekvenser**

## **Andre vedlegg**

### **Andre vedlegg**

bokskulvert\_med\_tilpassninger-RIVA-Z-XX-XX.pdf (1.61 MB)  
52505035-VA-NOT-BOKSKULVERT-01\_(1).pdf (4.55 MB)

---