

Vinterdriftstandard Adkomstveg (VDA) kommunalveg Malvik Kommune					
Vinterdrift Formålsbygg			Parkeringsplasser, skolegårder, gang- og sykkelveier eller fortau skal ha samme standard som tilstøtende veg, og tiltak utføres samtidig. Utkalling for brøyting og strøing vil bli gjort via vårt varslingssystem eller per telefonsamtale. Enkelte aktiviteter kan varsles dagen før, avhengig av værforhold og behov.		
Godkjente føreforhold			VdA		
Tilstand på vegen			Hardt og jevnt snø/isdekke med maks 10 cm løs snø (også ved gjennomslag)		
Friksjon (gjelder strøareal)			Større enn 0,25		
Hard snø/is	Tykkelse		Mindre en 5 cm		
Innsats ved værhendelse			VdA		
Maks tid for gjennomkjøring ved brøyting			8 timer		
Maks tid for gjennomkjøring ved strøing			8 timer		
Start brøyting			Ved utkalling		
Start sandstrøing			Ved utkalling		
Sandstrøing ifbm. snønedbør			Ved utkalling		
Tidskrav for gjenoppretting av godkjente føreforhold etter værhendelse			16 timer		
Tidskrav for gjenoppretting av godkjente føreforhold etter værhendelse med hensyn til tykkelse og ujevnheter på hard snø/isdekke			72 timer		