

## Instruks for brøyting av kommunale veier

1. Snøbrøyting av kommunale veier skal igangsettes etter utkalling fra kommunen til enhver tid, ansvarlige for vinterdrift av kommunale veier og plasser ved driftsleder veg på dagtid (07.00-15.00) på hverdager. Utenom dette er det vakthavende ved Malvik kommune.
2. Ved tiltak som blir igangsatt ved værhendelse som krever brøyting eller strøing skal kommunens digitale vinterdriftssystem benyttes, Telefonsamtale kan også benyttes.
3. Leverandøren skal selv holde alt brøyte og strø materiell
4. Vegbane med tilhørende fortau, holdeplasser og møteplasser m.m. skal ryddes i full bredde.
5. Snø skal ikke plasseres slik at den er til hinder for frisikt og fremkommelighet
6. Gang- og sykkelveger skal prioriteres på lik linje som kjøreveger. Brøyting av gang- og sykkelveger skal minst være så bra, at forgjengere ikke velger å gå i kjørebane.
7. Snørydding av p-plasser og andre plasser ved skoler, barnehager, offentlige kontorer o.l. skal skje før disse åpner. I forbindelse med fridager og/eller helg, skal det ikke ryddes uten at det er helt nødvendig.
8. Bortkjøring og etterrydding utføres av kommunens egne ressurser. Behov for bortkjøring og etterrydding meldes til driftsleder veg påfølgende virkedag. Dersom kommunens ressurser er begrenset, så kan det bli aktuelt å leie inn aktører for å dekke behovet. Slike tiltak vil ikke være bundet av de rodegrensene som er definert.
9. Medgått tid vil bli registrert i kommunens vinterdriftssystem. På utkalling skal det kun faktureres ut timer på effektiv tid (den tid som kjøretøyet berører den aktuelle roden). Rapport frembrakt i vinterdriftssystemet skal benyttes som fakturagrunnlag.
10. Snøen skal ikke kastes direkte på hus, biler og lignende ved brøyting av vegarealet
11. Det må ikke gjøres skade på vegrekkverk, gjerder, trafikkskilt, lysanlegg og annet vegutstyr. Føreren må vise aktsomhet ved passering av vegobjekt som kan være til hinder. Dersom skader oppstår, skal dette meldes til Malvik kommune fortløpende.
12. Arbeidene med brøyting skal gjennomføres i henhold til krav til arbeidsvarsling jf. SVV håndbok 301