

FARGE KONSEPT UTVENDIG

Kledning foreslås utført som beiset, brun/svært, dobbelfals stående kledning.

Yttervinduer foreslås som trevinduer med utvendig aluminiumsbeslag i en mørk RAL-farge som harmonerer med ytterkledningen.

Utvendig panel tilknyttet inngangene til de ulike avdelingene males i identitetsfarge for gjeldende avdeling. Forslag til farger er som følger:




GUL
AVDELING




JOTUN 1124 SKAGENGUL
NCS S 1832-Y81R

BLÅ
AVDELING



JOTUN 5445 DELICATE BLUE
NCS S

GRØNN
AVDELING



JOTUN 7653 STOCKHOLMSGRØNN
NCS S 5010-G30Y

HOVEDINNGANG



JOTUN 20118 AMBER RED
NCS S 4050-Y80R



FARGE KONSEPT INNVENDIG



FARGE KONSEPT INNVENDIG

Fargene er holdt i naturlige og jordnære toner – et bevisst grep for å skape en dempet atmosfære i en ellers fargerik barnehagehverdag preget av leker, tegninger og ulike sanseinntrykk.

På innvendige vegger er det foreslått lys, hvitlasert furu med synlig trestruktur overalt, bortsett fra i rom som krever baderomsplater.

Vi foreslår en tydelig fargepalett i kommunikasjonsveiene i hele bygget.

PALETT I



HVITT LASERT FURU PANEL MED SYNLIG TRESTRUKTUR
AKSENT FARGE PÅ VEGGEN NCS S 3020-Y70R
LAMINAT DØR I NCS S 3005-B20G
LYS GRÅ VINYL NCS S 2000-N

PALETT II




HVITT LASERT FURU PANEL MED SYNLIG TRESTRUKTUR
AKSENT FARGE PÅ VEGGEN NCS S 3020-Y70R
LAMINAT DØR I NCS S 3005-B20G
LYS VARMERE VINYL NCS S 2005-Y30R

OBS! Det velges enten palett I eller palett II.

KOMMUNIKASJONSAREALER

PALETT I

GROVGARDEROBE



FINGARDEROBER / GANG I PERSONALFLØY



PALETT II

GROVGARDEROBE



FINGARDEROBER / GANG I PERSONALFLØY




OBS! Det velges enten palett I eller palett II.

TOALETTER/STELLEROM/BK/VOGNSKUR/GARDEROBER TIL ANSATTE


Rom som krever baderomsplater, er følgende: toaletter, stellerom, BK, vognskur, renholdssentral og garderober.

PALETT I



GRØNN FARGE TIL BADEROMSPANEL NCS S 4010-G30Y
LAMINAT DØR I NCS S 3005-B20G
MØRKERE BEIGE VINYL NCS S 4005-Y20R

PALETT II



BEIGE FARGE TIL BADEROMSPANEL NCS S 1505-Y30R
LAMINAT DØR I NCS S 3005-B20G
MØRKERE BEIGE VINYL NCS S 4005-Y20R

OBS! Det velges enten palett I eller palett II.

PERSONALDEL

Personalet i barnehagen har behov for ro og hvile i pauserom, samt konsentrasjon på arbeidsplasser når de ikke er sammen med barna. For å støtte dette utformes personaldelen med duse og rolige farger som bidrar til å skape et dempet miljø.

PALETT I



HVITT LASERT FURU PANEL MED SYNLIG TRESTRUKTUR
AKSENT FARGE PÅ VEGGEN NCS S 3020-Y70R
LAMINAT DØR I NCS S 3005-B20G
LYS GRÅ VINYL NCS S 2000-N

PALETT II



HVITT LASERT FURU PANEL MED SYNLIG TRESTRUKTUR
AKSENT FARGE PÅ VEGGEN NCS S 3020-Y70R
LAMINAT DØR I NCS S 3005-B20G
LYS VARMERE VINYL NCS S 2005-Y30R

OBS! Det velges enten palett I eller palett II.