

Del III

Vågstranda kyrkje

- Rehabilitering tak



Vestnes kyrkjelege fellesråd



Innhold

Del III – Beskrivelse av arbeider.....	3
Beskrivelse av tiltak	3
Oppsummering.....	4

Del III – Beskrivelse av arbeider

Beskrivelse av tiltak

Skifersteinen på hele hovedtaket, og på sakristiet skal byttes ut.

Arbeidet inkluderer riving av eksisterende tak og levering av avfall til godkjent deponi. Alt av rigg og drift skal også være inkludert i prisen.



Skifertekkingen skal legges på lekter. Det må påregnes at skip og sakristi kan ha ulike tekkemetoder, og dette skal registreres, men det skal benyttes lik tekkemetode for begge takene når takene nå skal tekkes om.

Det skal benyttes skiferspiker med høy korrosjonsbestandighet, tilpasset skifertekking og eksponert utvendig miljø. Spiker skal ha dokumentert kvalitet og levetid tilsvarende taktekkingen ellers.

Det er ikke avdekket råteskader, men basert på erfaring kan sperrer, spesielt utraftsperrer, ha skjulte råteskader. Tilbyder skal derfor prise eventuell utskifting av utraftsperrer, med utførelse lik opprinnelig konstruksjon.

Nye bygningsdeler/arbeid:

- Nye loddbord, 5/4" bord høvlet
- Nye vassbord i overgang mellom tårn og tak over skip
- Nye vindskibord – 1" bord høvlet
- Oppretting av skottrenner på skip
- Nye lekter: 36x68 steinleker, 1x2" sløyfelekter
- Snøfangere i to høyder, tilpasset bygget (varmgalvaniserte)

- Nye skvettjern
- Ny altaskifer 18x18'' ca 244 m² skip, 44 m² sakristi – totalt 288 m²
 - Takflate skip ca H 6,8 x L 18 m
 - Takflate sakristi ca H 5,5 x L 4 m

Alt trevirke som skal benyttes i nye bygningsdeler og utbedringer, skal være av god kvalitet, tettvokst furu. Synlige overflater skal være høvlet. Materialet skal grunnes før montering, en må bruke ren linoljemaling av god kvalitet, *uten alkydforsterkinger*.

Beslag og renner

Mønekam skal utføres med vulst i toppen og i materiale tilpasset øvrige beslag og tekking. Ved utføring i kobber skal godstjukkelse være minimum 0,7 mm, eller dokumenteres likeverdig ut fra profil. Dimensjon på renner og nedløp skal økes og tilpasses takflater og forventede vassmengder, minimum 150 mm renne og 85mm nedløp

Beslag, renner og nedløp som står i kontakt med, eller tar imot avrenning fra, eksisterende kobbertekking på tårnkrans/spir skal utføres i kobber eller anna dokumentert kompatibelt materiale. Sink, aluminium og galvanisert stål skal ikke benyttes der de kan bli utsette for direkte kontakt eller avrenning fra kobber.

Opsjoner

Ber også om opsjonspris på alternative festmetoder for steinen:

- Opsjon med klipsspiker
- Syrefast skruing

Oppsummering

De beskrevne løsningene for på Vågstranda kyrkje er utarbeidet på grunnlag av tilstandsrapporten og den kjennskapet vi har til bygget i dag.

Dersom det under utføringa blir avdekket skader, mangler eller forhold som ikke er omtalt i konkurransegrunnlaget, skal dette meldes omgående til byggherren før arbeidet fortsetter på aktuell bygningsdel. Utførende har ansvar for å ta nødvendige kontrollmål på staden og utarbeide egne mengdeberegninger som grunnlag for tilbud og utførelse.

Oppdraget er en totalentreprise, så endelige løsninger og detaljprosjektering er utførende sitt ansvar. Endelig løsning skal fremlegges for byggherre for godkjenning før utførelse.

Opsjonene skal prises, men er ikke en del av vurderingssummen