

Oversikt på ventiler Brekke VBA

Område	Tag	Dimensjon	Ventiltype	Styring	Regulering	Antall	År	Wafer/Lug
Avløp	SLA1:PV03	DN100	Keystone Fig. 14/16	Pneumatisk	ON/OFF	1	1999	Wafer
Avløp	SLA2:PV03	DN100	Keystone Fig. 14/16	Pneumatisk	ON/OFF	1	1999	Wafer
Filtrert vann	FIL1:RV11-51	DN200	Keystone Fig. 14/16	Pneumatisk	Regulering	10	1999	Wafer
Filtrert vann	FIL1:RV61-71	DN200	BOAX-B	Pneumatisk	Regulering	4	2014	Lug, byttes til wafer
Blåseluft	FIL1:PV13-53	DN150	Keystone Fig. 14/16	Pneumatisk	ON/OFF	10	1999	Wafer
Blåseluft	FIL1:PV63-73	DN150	BOAX-B	Pneumatisk	ON/OFF	4	2014	Lug, byttes til wafer
Råvann	FIL1:PV11-51	DN200	Keystone Fig. 14/16	Pneumatisk	ON/OFF	10	1999	Wafer
Råvann	FIL1:PV61-71	DN200	BOAX-B	Pneumatisk	ON/OFF	4	2014	Lug, byttes til wafer
Råvann	INN:RV01-02	DN400	Keystone Fig. 14/16	Pneumatisk	Regulering	2	1999	Wafer
Modningsvann	SLA1:PV01	DN200	Keystone Fig. 14/16	Pneumatisk	ON/OFF	1	1999	Wafer
Spylevann	SPY:RV01	DN250	Keystone Fig. 14/16	Pneumatisk	Regulering	1	1999	Wafer
Spylevann	SPY:RV02	DN250	Keystone Fig. 14/16	Pneumatisk	Regulering	1	1999	Wafer
Modningsvann	SLA2:PV01	DN200	Keystone Fig. 14/16	Pneumatisk	ON/OFF	1	1999	Wafer
Klarvann	SLA1:PV02	DN200	Keystone Fig. 14/16	Pneumatisk	ON/OFF	1	1999	Wafer
Klarvann	SLA2:PV02	DN200	Keystone Fig. 14/16	Pneumatisk	ON/OFF	1	1999	Wafer
Spylevann	FIL1:PV14-54	DN250	Keystone Fig. 14/16	Pneumatisk	ON/OFF	10	1999	Wafer
Spylevann	FIL1:PV64-74	DN250	BOAX-B	Pneumatisk	ON/OFF	4	2014	Lug, byttes til wafer
Spylevann	SPY:PV01	DN250	Keystone Fig. 14/16	Pneumatisk	ON/OFF (endres til manuell)	1	1999	Wafer
Filtrert vann inn til klorkontakt	UTL:RV01	DN500	Keystone Fig. 14/16	Pneumatisk	Regulering (endres til on/off)	1	1999	Wafer
Slam ut fra basseng	SLA1-2:HV03-4	DN100	Keystone Fig. 14/16	Manuell	-	4	1999	Wafer
Blåseluft	Mangler tag	DN150		Manuell	-	2		Nye Lug
Klarvann fra spylevannbasseng	SLA1-2:HV01-2	DN200	Keystone Fig. 14/16	Manuell	-	4	1999	Wafer
Spylevann	Mangler tag	DN250	BOAX-B	Manuell	-	2	2014	Lug
Spylevann	Mangler tag	DN250		Manuell	-	2		Nye Lug
Råvann	Mangler tag	DN300	BOAX-B	Manuell	-	2	2014	Lug
Filtrert vann	Mangler tag	DN300	BOAX-B	Manuell	-	2	2014	Lug
Råvann	FIL2.HV01/FIL1.HV01	DN400	Keystone Fig. 14/16	Manuell	-	2	1999	Wafer i dag, byttes til lug
Råvann L1/L2	Mangler tag	DN400	BOAX-B	Manuell	-	2	2014	Lug
Filtrert vann	FIL2.HV02/FIL1.HV02	DN400	Keystone Fig. 14/16	Manuell	-	2	1999	Wafer i dag, byttes til lug
Filtrert vann L1/L2	Mangler tag	DN400	BOAX-B	Manuell	-	2	2014	Lug
Spylevann	SPY:HV05	DN400	Keystone Fig. 14/16	Manuell	-	1	1999	Wafer
På samlestock (pumper inn)	INN:HV06:07	DN400	Keystone Fig. 14/16	Manuell	-	2	1999	Wafer
Slam/rentvann	SLA1-2:HV05	DN50	Keystone Fig. 14/16	Manuell	-	2	1999	Wafer
Omløp klorkontaktbasseng	Mangler tag	DN500	Keystone Fig. 14/16	Manuell	-	1	1999	Wafer
Utløp klorkontaktbasseng	Mangler tag	DN500	Keystone Fig. 14/16	Manuell	-	1	1999	Wafer

Råvann	INN HV01	DN600	Keystone Fig. 14/16	Manuell	-	1	1999	Lug
--------	----------	-------	---------------------	---------	---	---	------	-----

Ventiler som fjernes og blendes:

Spylevann	SPY:PV02	DN250	Keystone Fig. 14/16	Pneumatisk	ON/OFF	1	1999	Blendes og fjernes
Råvann/filtrert vann	UTL:HV01	DN400	Keystone Fig. 14/16	Manuell	Ratt	1	1999	Blendes og fjernes