

SKILTLISTE																				
Profil nr.	Pos. nr.	Symbol	Enhet	Skiltnr.	Størrelse	Foliekl.	Oppsett Antall	VD-profil	1) Høyde u.k. skilt	2) Side- avstand	Eksentrisitet	Monterings- høyde	Mastehøyde (TM1)	Mastehøyde (TM2)	Antall master	Type mast	Type fundament	C-C avstand	Z-verdi topp fundament (TM3)	Merknad
0.000	1			362.50 206.0 723.11	LS LS 0.600 (m) x 0.360 (m)	Klasse 2 Klasse 2 Klasse 2	1 1 1		37.182	0.500	0.000	2.000	2.600		1	Rør ø60mm	Standard betongfundament H=500mm		35.182	fjernast
0.000	2			362.50	LS	Klasse 2	1		35.895	0.500	0.000	2.000	2.600		1	Rør ø60mm	Standard betongfundament H=500mm		33.895	fjernast
0.000	3			362.50	LS	Klasse 2	1		36.910	0.500	0.000	2.670	3.270		1	Rør ø60mm	Opplandsfundament eller tilsvarende		34.240	nytt skilt
0.000	4			522.0	400x400 mm	Klasse 1	1		35.953	0.500	0.000	2.000	2.390		1	Rør ø60mm	Standard betongfundament H=500mm		33.953	eksiterande skilt som skal stå
0.000	5			362.50 206.0 723.11	LS LS 0.600 (m) x 0.360 (m)	Klasse 2 Klasse 2 Klasse 2	1 1 1		37.977	0.500	0.000	2.670	3.270		1	Rør ø60mm	Opplandsfundament eller tilsvarende		35.307	nytt skilt
0.000	6 7			100.1	LS	Klasse 2	2		48.472	0.500	0.000	2.000	2.613		1	Rør ø60mm	Standard betongfundament H=500mm		46.472	fjernast
0.000	8 9			116.0 808.799	LS LS (fareskilt)	Klasse 2 Klasse 2	2 2		48.784	0.500	0.000	2.000	2.613		1	Rør ø60mm	Standard betongfundament H=500mm		46.784	skiltplate fjernast
0.000	10 11			362.70	LS	Klasse 2	2		48.784	0.500	0.000	2.000	2.600		1	Rør ø60mm	Standard betongfundament H=500mm		46.784	eksiterande skilt som skal stå
0.000	12			902.0H	MS	Klasse 2	1		35.206	0.500	0.000	0.800	1.425		1	Rør ø60mm	Standard betongfundament H=500mm		34.406	fjernast

No	Liste								Antall	Hastighet	Areal (m2)	Lengde (m)	Virkelig lengde (m)	Bredder (m)	Merknad
	Navn	Symbol	Type	Farge	Materiotype	Utleggingsmetode	Profilering	Fresemetode							
1	Helttrukken kantlinje		Symbol	Hvit	Ekstrudert plast	Ekstrudert	Ingen profilering	Nei	2	<=50 Km/h	69.987	699.869	699.869	0.10	
2	Varsetlinje		Symbol	Gul	Ekstrudert plast	Ekstrudert	Ingen profilering	Nei	1	<=50 Km/h	27.000	270.000	360.000	0.10	

Revisjon	Revisjonen gjelder			Utarb	Kontr
				Godkjent	Rev. dato
 E6 Lundamo bru Lundamo bru Skilt- og oppmerkingsplan Tabell - Nye Skilt			Tegningsdato		29.04.2025
			Bestiller		Thorstein Kjøe
			Produsert av		Odd Rune Våge
			Prosjektnummer		C16939
			Profilnummer		C16939-010_E6-Lundamo-bru
			Arkivreferanse		
Konkurransegrunnlag			Målestokk A1-format		1:500
			Koordinatsystem		EUREF89NTM10/NN2000
			Tegningsnummer / revisjonsbøstev		L002
Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv		
oddvag					