

Skjema fordeling:

INTERNT I FORDELING			UTSTYR I FORDELING		EKSTERNT UT/INN
Kursnr./samlesk.	Vernstype	Komponenter i hovedsystem	R.kl. ELSI	Kabeltype	Kabel ID
-XQ001 4/63A -XQ002 3/40A -XF001 2/16A - C -XF002 2/16A - B -XQ101 4/10-25A 30/300mA -XQ102 4/10-25A 30/300mA -XQ103 4/10-25A 30/300mA -XQ104 4/10-25A 30/300mA -QE002 kWh -RE001 -XS002 XK XK XK XK PEX 5G50 AI -QT001 -XS001 DØRBRYTER VARMEELEMENT 200W -LI001 -UP001 -UE001 2 LYSSTYRING RJ N Fra netteier Overspenningsvern – grov/mellomvern kWh-måler Termostatstyrt varme i fordeling Lys i fordeling Stikk i fordeling Dør: åpen – lukket Synkpuls fra måler Kurs til styrestrøm Sikring/Vern utløst Lysstyring, fjernstyring av/på Status kontaktor Astrour Styringsnode i armatur Vender: av-på-auto Lyskurs nord 1 Lyskurs nord eksisterende EX 9 stk lys Lyskurs sør Reserve					
Info: Dimensjonerende belastningsstrøm og kortslutningsdata må beregnes/verifiseres før fordelingen settes i produksjon. SPENNING: 230V FORD. SYS: IT Ik MAKS: — Ik MIN: — KAPSLING: Ref. beskrivelse FORM: Ref. beskrivelse Forklaring: -XF – Automatsikring -XQ – Effektbryter Revisjon Revisjonen gjelder Utarb Kontr Godkjent Rev. dato Tegningsdato Bestiller Produsert for Prosjektnummer Prosjektfasenummer Arkivreferanse Målestøkk A1-format Koordinatsystem Tegningsnummer / revisjonsbokstav N001					