


Landskapsbehandling og terrengtilpassing

- ### Prinsipper for avtaking og mellomlagring av frøbankjord



- Jordbruksområder/dyrket mark**

- Alle berørte områder skal istandsettes innen første vekstsesong etter at anlegget er ferdig og ny E6 er åpnet.

Eksisterende E6 skal fjernes

- ## Elvekanten

Rekkverk, gjerder og kantstein

- Brurekkverk på begge sider av bru og på murer. Tilpasses veggrekkverk.
- Veggrekkverk som skal benyttes er rør-rekkverk (to rør). Rør-rekkverk er gunstig mot sideareal da det ikke har skarpe kanter. Rør-rekkverk gir god tilpasning til tettstedet.
- Avkjørsel i sør avgrenses av kantstein (granitt) mot gang- og sykkelveg mot nabobygg. Plen inn mot bygg.

Areal til prosesskode i kapitel 7:

- Gjerde settes mot eiendomsgrense, Asbjørn Krogstad AS

Kulturminner

Dersom man i løpet av bygge- og anleggsarbeid i marka oppdager gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området skal arbeidet stanses og melding sendes fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml) § 8 annet ledd. Både tiltakshaver og utførende entreprenør har ansvar for at denne aktsomhets- og varslingsplikten overholdes.

Fremmede arter

- Det skal gjennomføres en kartlegging av fremmede arter før anleggsstart. Ved evt. funn, skal det lages en tiltaksplan for håndtering av fremmede arter som skal vise hvilke tiltak som må iverksettes for å hindre spredning av arter
- Det er registrert hagelupin i sentrum sør for området slik at det kan være forekomster innenfor byggeområdet.

Midlertidig rigg- og anleggsområder

- Områdene må sikres på forsvarlig måte slik at de ikke utgjør fare for liv og helse for omgivelsene.
- Området skal istandsettes og revegeteres samtidig som ny E6 og brua ferdigstilles, og senest innen første vekstsesong etter at anlegget er ferdig.

Arbeld i elva

- Tegnforklaring:**

- | | |
|---|--|
|  | Jordbruksareal/dyrket mark
Settes i stand som tilstøtende areal, Bonden tilsår selv, |
|  | Grasbakke, tilsås, Vegfylinger/- skjæringer, samt gammel veggrunn og restarealer,
100 % grasfremgende (10 kg/daa) |
|  | Plen tilsås i eksisterende jordmasser (mellomlagret).
Tilsås med 100 % fremgende av plen 'Villa' (10 kg/daa) |
|  | Revegetering med eksisterende jordmasser, Tilsås med 30-50 % fremgende av grasbakke 'Natur' |
|  | Eksisterende trær |

