



VA Produktbibliotek				
Stykkliste				
Pos.nr.	Beskrivelse	Dimensjon	Antall	Kommentar
1	Mellomring med kuleventil	DN100	2	-
2	Kjerneboringspakning	24-50	3	-
3	Kjerneboringspakning	105-175	3	-
4	Krage med løsflens lang	DN100-110	2	Til utenfor kumvegg
5	Flens med serviceuttak	DN100	4	Modulbasert armatur
6	Ventilhus	DN100	4	Modulbasert armatur
7	Kjerneboringspakning	DN160 PVC	1	-
8	Senterdel ventilkryss	DN100	1	Modulbasert armatur
9	Konsoll	-	1	-
10	Kumring med bunn for vannkum	DN1600	1	-
11	Stengbar brannventil	DN100	1	-
12	Blindflens	DN100	1	-
13	Kumstige	1700	1	-
14	Krage med løsflens lang	DN100-125	1	Til utenfor kumvegg
15	Skjøtekopling strekkfast	DN100	1	-
16	Kjerneboringspakning	60-100	1	-
17	Mellomring m. to uttak m. kuleventil	DN100	1	-

Rev	Endring		Utf.	Kontr.	Dato
Utført av	Kontr. av	Ansvarlig	Dato	Målestokk	
J-A Fagerjord	R Skog	J-A Fagerjord	13.05.2026	1:20	
Oppdragsgiver				Format	
Narvik Vann KF				A1	
Tittel				FASCON oppdragsnr.	
				20230912	
Vannkum erstatter kum 19111				FASCON oppdragsleder	
				J-A Fagerjord	
				Tegningsstatus	
				Anbudstegning	
				Tegningsnummer:	
				H-501	
				Status	Rev.
				B	00