

BESKRIVELSE – LEVERING OG PLANTING AV TRÆR

1. Omfang

Levering, planting og etablering av løvtrær av type rogn (*Sorbus aucuparia*) eller lønn (*Acer platanoides* / *Acer pseudoplatanus*), inkludert nødvendig jordarbeid, oppbinding og etterarbeider.

2. Plantemateriale

- Treslag: Rogn eller lønn
- Kvalitet: Minimum kvalitet iht. NS 4400 (eller tilsvarende standard for planteskolevarer)
- Stammeomkrets: Minimum 10 cm målt 1 meter over rothals
- Trær skal være friske, godt utviklede og fri for skader, sykdommer og skadedyr
- Rot: Klumpøkede eller containerdyrkede trær

3. Transport og mellomagring

- Trær skal transporteres og håndteres slik at skader på røtter, bark og krone unngås
- Rotsystem skal til enhver tid holdes fuktig frem til planting
- Midlertidig lagring skal utføres forsvarlig

4. Planting

- Planting skal utføres i henhold til gjeldende normer og beste praksis
- Plantegrop dimensjoneres minimum 1,5 ganger rotklumpens diameter
- Jord forbedres ved behov med egnet vekstmedium
- Trær skal plantes i korrekt dybde (rotkrage i terrengnivå)

5. Oppbinding

- Hvert tre skal forankres med 2–3 stolper (impregnert tre)
- Oppbinding skal utføres med fleksibelt, skånsomt materiale som ikke skader stammen
- Oppbinding skal sikre stabilitet, men samtidig tillate naturlig bevegelse

6. Etterarbeid

- Vanning ved planting og i etableringsperioden

- Etableringsgjødsling ved behov
- Etableringspleie i minimum én vekstsesong inkluderes
- Rydding av overskuddsmasser og avfall

7. Dokumentasjon

- Leverandør skal dokumentere plantematerialets opprinnelse og kvalitet
- Eventuelle avvik skal rapporteres

8. Garantiperiode

- Minimum 1 års garanti på plantematerialet
- Trær som ikke etablerer seg tilfredsstillende skal erstattes uten ekstra kostnad