

Insu2-nasuni-02/fredrikstafl/ProjektO10265138-01110265138-01-03_ARBEIDSOMRAADE131_tegninger_daklavl_landskapsplan.dwg, -Layout: (J002 M1_20) - Plottet av: ellisabh, Dato: 2026.06.05 kl 12:19



Diagram illustrating the cross-section of a landscape construction. The layers from top to bottom are:

- Stauder (0.2 m)
- Vekstjord, t: 40 cm (7.0 m)
- Separasjonsduk, ev. forklifte masse (9.0 m)
- Pukk 8-16, t: 60 cm
- Eksisterende undergrunnsmasse

100 cm tykkelse på filtermedie, utgjør av vekstjord og pukk, separert med separasjonsduk som transporteres vann til pukklaget. Øverste del av pukklaget kan ev. erstattes med forklitte masser for å unngå bruk av plast i grunnen.

[illegible]