

# K2471 CT-Link Controller



## Industriell PC for mottak og behandling av alarmer

**Utstyrstype:** Server for pasientvarslingsanlegg

**Bruk:** Kommuniserer via trådløs IP mottaker, DECT system og andre systemer f eks brannalarm. Mottar, behandler og sender ut alarmer.

**Beskrivelse:** CT-Link Controller er en industriell PC som benyttes ved alle Televakt/CT-Link installasjoner.

Den mottar signaler fra trådløse mottakere, brannsentral og eventuelle andre systemer. Hendelsene loggføres, behandles og kan sendes ut på DECT telefoner, GSM/SMS korridordisplayer og personsøkere.

Det er lagt vekt på stabilitet, sikkerhet, liten størrelse og lavt støynivå. Innebygd watchdog for overvåking av PC. Har nettverkstilkobling, 5 stk comporter og 4 stk USB porter. Følger med strømforsyning men kan tilkobles til 24V nødstrømsanlegg

### Betjening:

**Skjerm, mus & tastatur** Betjenes som vanlig pc. Endringer gjøres i Televakt programvaren. Kan fjernstyres eller tilkobles flere skjermer

### Spesifikasjoner:

Varenummer: K2471  
Farge: Aluminium  
Vekt: 2,7 Kg  
Mål: (B)195 mm \* (D)200 mm \* (H) 90mm  
Tilkoblinger: 3 X ethernet, 4 X USB, 6 X RS232, høyttaler, VGA  
Operativsystem: Windows embedded standard 7  
Strømforsyning: 9-36V DC, Strømforbruk: 1A ved 19V  
Konstruksjon: Aluminiumchassis med viftefritt design.  
Montering: På vegg eller stående på hylle.  
Godkjenning: CE-godkjent og FCC-godkjent

### Tilbehør:

K2792: Lisensnøkkel

Alt innen:  
Pasientvarslingssystemer  
Overfallsalarmer  
Callingsystemer  
Dect telefoni

**CURACOM**

post@curacom.no  
www.curacom.no  
Tlf: 66 81 35 90