"\\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\Alesund\252\02\252502339\BIM\1 Elektro\Arkfil\Lay_I_Belysningsplan - Maråkvegen.dwg - RoOOk - Utskriftsdato: 2026-06-25, 09:17:50 - LAYOUT = IN107 - XREF = T_I_Trekkerør_Joker, NO_RUTENETT, T_I_Gatelys - Maråkvegen, T_I_Grøftesnitt, T_I_mur_gjerder_konflikter, T_I_Linja AS, T_I_Telenor, T_I_VANN, FKB_Bygning, FKB_Veg, NO_Vei skravur"

Maråkvegen

MAST NR.	MASTE-HØYDE	WATT-STYRKE	KOORDINATER		MERKNADER:
			X	Y	
UP101	7m	37.5W	1456768.839	84547.774	Mastetopparmatur BEGA 85 328 K3
UP102	7m	37.5W	1456780.671	84563.498	Mastetopparmatur BEGA 85 328 K3
UP103	7m	37.5W	1456800.060	84582.312	Mastetopparmatur BEGA 85 328 K3
UP104	7m	37.5W	1456829.308	84600.824	Mastetopparmatur BEGA 85 328 K3
UP105	7m	37.5W	1456858.186	84614.118	Mastetopparmatur BEGA 85 328 K3
UP106	7m	37.5W	1456885.490	84628.837	Mastetopparmatur BEGA 85 328 K3
UP107	7m	37.5W	1456914.385	84643.814	Mastetopparmatur BEGA 85 328 K3
UP108	7m	37.5W	1456932.670	84665.085	Mastetopparmatur BEGA 85 328 K3
UP109	7m	37.5W	1456946.766	84683.778	Mastetopparmatur BEGA 85 328 K3
UP110	7m	37.5W	1456969.474	84693.603	Mastetopparmatur BEGA 85 328 K3
UP111	7m	37.5W	1456998.857	84700.331	Mastetopparmatur BEGA 85 328 K3
UP112	7m	37.5W	1457018.672	84708.435	Mastetopparmatur BEGA 85 328 K3
UP113	7m	37.5W	1456948.710	84623.448	Mastetopparmatur BEGA 85 328 K3

Grøftesnitt

Maråkvegen

Rør i grøft langs Maråkvegen
-1x75mm veilys
-1x75mm reserve



Rør i veibanen langs Maråkvegen
-1x75mm veilys
-1x75mm reserve



Rør i veibanen langs Maråkvegen
-1x75mm veilys
-1x75mm reserve
-1x160mm Linja AS



Rør i veibanen
Kryssing mot Joker
-1x75mm Veilys
-2x75mm reserve



160mm rør Linja AS
125mm rør Linja AS
75mm rør Veilys/reserve
Jordingskabel/kopperline
Kabelmarkering plastnett
Tilført masser
Stedlige masser

Kopperline tilhørende veilys skal være KHF25mm
Kopperline tilhørende Linja AS skal være KHF50mm²

Utførelse av kabelgrøfter skal være iht gjeldende Ren-Blad

Tegnforklaring

Merknader

Koordinater er retningsgivende for plassering.

Masteavstanden fra veilinja må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Avstanden mellom mastenene bør opprettholdes for å opprettholde jevnhet iht lysberegningen.

Henvisning

IN102 Kabler, linjer og belysningsplan

Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontroll	Godkjent
F01	2026-06-25	For anskaffelse	RoOOk	HenLth	OIS

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

Stranda Kommune

Målestokk (gjelder A1): 1:500

Geiranger Gatelys

Belysningsplan
Maråkvegen
Konkurransegrunnlag

Norconsult

Oppdragsnummer	Tegningsnummer	Revisjon
52502339	IN107	F01