

► Funksjonsbeskrivelse overbygning veger og plasser

J01	2022-03-18	For bruk	ArRam	OiHau	ArRam
Versjon	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Fagkontrollert	Godkjent

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.

76 Veger og plasser

760 Generelt

Overbygning for veger og plasser skal dimensjoneres etter håndbok N200 utgave 2021.

Forsterkningslag skal dimensjoneres etter grunnforhold beskrevet i geoteknisk vurderingsrapport.

Det skal brukes stive asfaltdekker.

Undergrunn i bæreevnegruppe 5.

Trafikkgruppe A.

ÅDT i 2041 er beregnet til 230, med 10% tunge kjøretøy.

761 Veger

Adkomstveg:

Skal dimensjoneres etter kapittel 3.3 i N200.

Gang-/sykkelveger og fortau:

Skal dimensjoneres etter kapittel 3.6 i N200

Normal belastning.

762 Plasser

Plasser inkl. parkeringsplasser med asfaltdekke skal dimensjoneres etter kapittel 3.5 i N200.

Parkeringsplasser for personbiler dimensjoneres etter parkeringsplasser for lett trafikk.

Dette gjelder p-plass ved administrasjonsbygg.

Besøksparkering vogntog dimensjoneres etter «Parkeringsplass med tung trafikk».

Andre asfaltareal dimensjoneres etter «Andre arealer med tunge kjøretøy».

Areal med belegningsstein dimensjoneres etter Dimensjonsveileder fra Norsk Belegningsstein, vedlagt.