



E S5
D = 1000 / 1200
Optikum el. tilsv.
160 Kråkefot
Ubrukt løp terses

E 05a
D = 1000/1200
315 Brillant el. tilsv.

E 05b
D = 1000 / 1200
Optikum el. tilsv.
315 Rettløp

E V5b
D = 2400
Lufftekum

E V5a
D = 1600
Brannkum / Lufftekum

E V5a				
NR	NAVN	MAT.	DIM.	ANT.
2	AR PVC Pakning	Gummi	DN200	1
3	Combi Pakning	Gummi	DN180	2
4	Combi Pakning	Gummi	DN63	2
7	PE 180 krage m/DN150 varmgalv. flenseboring PN10 påsveist 1,5 m	SJG	DN150/180	2
8	PE 180 rørstuss	SJG	DN150	1
9	Forankringskonsoll, innstøpt	SJG	DN150	1
10	Stige Alustar m/festebrakett	SJG	DN100	1
11	Mellomring med ventil og luffeklokke, mellom armatur og brannventil	SJG	DN150	2
17	Flenseløst kombikryss 2-veis, m/ brannventil-avstikker og serviceventiler. 2 ventiler DN150.	SJG	DN150	1
20	Brannventil	SJG	DN100	1

E V5b				
NR	NAVN	MAT.	DIM.	ANT.
21	AR PVC Pakning	Gummi	DN200	1
22	Combi Pakning	Gummi	DN400	2
23	Flenseuffe	SJG	DN400	2
26	Luffe ventil over brannventil-avstikker	SJG	DN100	1
27	Flensekryss 2-veis, m/ brannventil-avstikker og serviceventiler. 2 ventiler DN400.	SJG	DN400	1
28	Forankringskonsoll, innstøpt	SJG	DN400	1
29	Stige Alustar m/festebrakett			1

Rev.	Dato	Endring	Tegn.	Konf.	Godkjent
Kinn Kommune			Tegning:	Status:	
VA Selhaugvegen - Havikbotnen			A. Budde	Anbud	
Kumskisser			Konferert:	Prosjektansv.:	
Kumgruppe E5			O.Mythe	O. Mythe	
			Dato:	Målestokk:	
			20/02/2026	A1 : 1:25	
			Prosj. nr.:	Høydedatum:	
			14.01.04.0.02	NN 2000	
			Tegn. nr.	Rev.	
			H505		

