



E V12a				
NR	NAVN	MAT.	DIM.	ANT.
3	Combi Pakning	Gummi	DN110	1
22	Combi Pakning	Gummi	DN400	2
23	Flensmuffe	SJG	DN400	2
24	Combi Pakning	Gummi	DN350	1
25	Flensmuffe	SJG	DN350	1
34	Reduksjonsflens, innvendig konisk	SJG	DN400/DN350	1
35	Ventil	SJG	DN400	1
37	PE 110 krage m/DN100 varmgalv. flenseboring PN10 påsveist 1,5 m PE 110 rørstuss	SJG	DN100/110	1
38	Flensene	SJG	DN100	1
40	Flense-T under brannventil	SJG	DN100	1
41	Flensebend 45	SJG	DN100	1

ANVISNING:
Nye deler i eksist. vannkum må
passe til tilgjengelig plass i kum.

E V12c				
NR	NAVN	MAT.	DIM.	ANT.
3	Combi Pakning	Gummi	DN180	2
21	AR PVC Pakning	Gummi	DN160	1
29	Sluge Alustar m/festebrakett			1
32	Trykkreduksjonsventil	SJG	DN150	1
35	Mellomring med kuleventil for DN63	SJG	DN150	1
36	Combi Pakning	Gummi	DN63	1
37	PE 180 krage m/DN150 varmgalv. flenseboring PN10 påsveist 1,5 m PE 180 rørstuss	SJG	DN150/180	1
38	PE 160 krage m/DN150 varmgalv. flenseboring PN10 påsveist 1,5 m PE 160 rørstuss, med overgang til PE 110.	SJG	DN150/160	1
41	Flenseventil	SJG	DN150	2
42	Steinsanter, med toppåpning	SJG	DN150	1

E V12c
D = 2000
Trykkreduksjon
Armatur forankres med Uniklikk
system, el. tilsv.

E V12b				
NR	NAVN	MAT.	DIM.	ANT.
21	AR PVC Pakning	Gummi	DN200	1
22	Combi Pakning	Gummi	DN400	1
23	Flensmuffe	SJG	DN400	1
24	PE 400 krage m/DN400 varmgalv. flenseboring PN10 påsveist 1,5 m PE 400 rørstuss, med påsveist murkrage for innstøping på luftsiden av kum	SJG	DN400	1
25	1/2 stykke	SJG	DN400	1
26	Vannmåler, Waterflux eller tilsv.	SJG	DN400	1
27	Sluseventil	SJG	DN400	1
29	Sluge Alustar m/festebrakett			1

Rev.	Dato	Endring	Tegn.	Konf.	Godkjent
			Tegning:		Status:
			A. Budde		Anbud
			Konferert:		Prosjektansv.:
			O. Mythe		O. Mythe
			Dato:		Målestokk:
			20/02/2026		A1 : 1:25
			Prosj. nr.:		Haydedatum:
			14.01.04.0.02		NN 2000
			Tegn. nr.		Rev.