



A V5				
NR	NAVN	MAT.	DM.	ANT.
2	AR PVC Pakning	Gummi	DN150	1
3	Combi Pakning	Gummi	DN180	2
4	Combi Pakning	Gummi	DN63	2
5	PE 180 krage m/DN150 varmgalv. flenseboring PN10 påsveist 1,5 m PE 180 rørstuss	SJG	DN150/180	2
6	Flensenumf	SJG	DN150	1
7	Flensenumf	SJG	DN100	1
8	Forankringskonsoll, innstøpt	SJG	DN150	1
9	Stige Alustår m/festebrakett			1
11	Mellomring med gjengefritt utfak og ventil for DN63	SJG	DN150	2
17	Flexibelt kombikryss 4-veis, m/ branventil-avstikker og serviceventiler. 3 ventiler DN150, 1 ventil DN100.	SJG	DN150	1
20	Brannventil	SJG	DN100	1
21	Combi Pakning	Gummi	DN150	1
22	Combi Pakning	Gummi	DN100	1

Rev.	Dato	Endring	Tegn.	Konf.	Godkjent
Kinn Kommune			Tegning:	Status:	
VA Selhaugvegen - Havikbotnen			A. Budde	Anbud	
Kumskisser			Konferert:	Prosjektansv.:	
Kumgruppe A5			O.Mythe	O. Mythe	
			Dato:	Målestokk:	
			20/02/2026	A1: 1:25	
			Prosj. nr.:	Høydedatum:	
			14.01.04.0.02	NN 2000	
			Tegn. nr.		Rev.
				H105	-

