



A V7				
NR	NAVN	MAT.	DIM.	ANT.
2	AR PVC Pakning	Gummi	DN160	1
3	Combi Pakning	Gummi	DN180	2
4	Combi Pakning	Gummi	DN63	2
5	PE 180 krage m/DN150 varmgalv. flenseboring PN10 påsveist 1,5 m	SJG	DN150/180	2
8	Forankringskonsoll, innstøpt	SJG	DN150	1
9	Stige Alustar m/festebrakett			1
10	Blindflens med utfak for PE DN40	SJG	DN100	1
11	Mellomring med gjengefritt utfak og ventil for DN63	SJG	DN150	2
17	Fløksbelt kombikryss 3-veis, m/ brannventil-avstikker og serviceventiler, 2 ventiler DN150, 1 ventil DN100.	SJG	DN150	1
20	Brannventil	SJG	DN100	1
21	Combi Pakning	Gummi	DN40	1

Rev.	Dato	Endring	Tegn.	Konf.	Gadkjent
Kinn Kommune			Tegning:	Status:	
VA Selhaugvegen - Havikbotnen			A. Budde	Anbud	
Kumskisser			Konferert:	Prosjektansv.:	
Kumgruppe A7			O. Mythe	O. Mythe	
			Dato:	Målestokk:	
			20/02/2026	A1 : 1:25	
			Prosj. nr.:	Høydedatum:	
			14.01.04.02	NN 2000	
			Tegn. nr.		Rev.

