



A V11b				
NR	NAVN	MAT.	DIM.	ANT.
21	AR PVC Pakning	Gummi	DN200	1
22	Combi Pakning	Gummi	DN400	2
23	Flensmuffe	SJG	DN400	1
24	PE 400 krage m/DN400 varmgalv. flensboring påsveist 1,5 m PE 400 rørstuss	SJG	DN400	1
26	Vannmåler, Waterflux eller tilsv.	SJG	DN400	1
27	Sluseventil	SJG	DN400	1
29	Stige Alustar m/festebrakett			1

A V11b
D = 2000
Vannmåler
Armatur forankres med Uniklukk
system, el. tilsv.

A V11a
D = 2400

A 011
D = 425/650
200 Kråkefot

A V11a				
NR	NAVN	MAT.	DIM.	ANT.
21	AR PVC Pakning	Gummi	DN200	1
22	Combi Pakning	Gummi	DN400	3
23	Flensmuffe	SJG	DN400	3
26	Blindflens	SJG	DN100	1
27	Flexibelt kombikryss 3-veis, m/ brannventil-avstikker og serviceventiler. 3 ventiler DN400.	SJG	DN400	1
28	Forankringskonsoll, innstøpt	SJG	DN400	1
29	Stige Alustar m/festebrakett			1

Rev.	Dato	Endring	Tegn.	Konf.	Godkjent
Kinn Kommune			Tegning:	Status:	
VA Selhaugvegen - Havikbotnen			A. Budde	Anbud	
Kumskisser			Konferert:	Prosjektansv.:	
Kumgruppe A11			O. Mythe	O. Mythe	
			Dato:	Målestokk:	
			20/02/2026	A1 : 1:25	
			Prosj. nr.:	Høydedatum:	
			14.01.04.0.02	NN 2000	
			Tegn. nr.	Rev.	
			H111	-	

