

Sted og prosess	Oslobygg / SHA+ / SHA i byggeprosjekter+ / 7. SHA - Faktaark og veiledninger
Sist godkjent dato	05.07.2023 (Bård Sigmund Dybsjord)

Dokumentkategori	Beskrivelse - retningslinjer
Dokumentansvarlig	Bård Sigmund Dybsjord

FAKTAARK – KRAV TIL STIGER

GENERELT:

Tot. / Gen.entreprenøren skal sørge for at alt bruk av anliggende stiger, tilfredsstiller og ivaretar alle krav i Forskrift om utførelse av arbeid kapittel 17. Arbeid i høyden, samt til enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Stiger kan unntaksvis brukes som arbeidsplattform ved utføring av arbeid i høyden, når det ikke vil være hensiktsmessig å bruke annet og sikrere arbeidsutstyr fordi risikoen er liten, og

- 1) bruken av stigen er kortvarig, eller
- 2) forholdene på arbeidsplassen ikke kan endres av arbeidsgiver.


Anliggende stiger skal **KUN** benyttes til adkomst

Sikker-jobb-analyse skal gjennomføres fortløpende, for å undersøke om trappetårn, rullestillas eller personløfter kan erstatte bruken av anliggende stiger.


STIGER SKAL:

- Være godkjent for kommersielt bruk
- Ha sklisikre trinn
- Ha endeklosser i gummi eller annen sklisikring
- Ha støtteben

BRUK AV ANLIGGENDE STIGER:



Benyttes **KUN** til adkomst




Anliggende stiger over 4 meter er forbudt!



Anliggende- og mobile stiger skal sikres før bruk i både topp og bunn



Anliggende stiger skal hvile på et stabilt, bæredyktig og fast underlag



Alle anliggende stiger skal føres 1 m over dekkekant



Stigevinkel skal være 65-75 grader



Anliggende stiger skal sikres mot utglidning og velting sidelengs eller bakover



Anliggende stiger må kun settes opp mot faste anleggspunkter (dvs. ikke på vinduer, stolper, stenger, ulåste dører etc.)