

## VINTERDRIFTSINNSTRUKS KUNSTGRESSBANE

Snøfjerning skal utføres kun av entreprenører som er godkjent av utleier. Det skal benyttes egnet traktor, 40 – 70 hk, 1500 - 2500 kg, utstyrt med plendekk. Maks hjultrykk 0,75 kg/cm<sup>2</sup>. Bruk av kjettinger er ikke tillatt.

For fjerning av større mengder snø skal det benyttes snøfres. Snøfreseren skal ha påmonterte hjul, slik at det blir en avstand på 1-3 cm ned til gresset.

Skjær skal ikke benyttes til å fjerne store mengder snø, da dette vil føre til at snøen blir skjøvet foran skjæret og lett kan gi forskyvninger av gresset og dermed skjeve linjer.

For fjerning av det siste laget med snø (2-4cm), kan et spesialskjær med gummiskinne mot kunstgresset benyttes.

Skjæret må ha påmonterte hjul for justering av arbeidshøyden, slik at skjæret ikke går ned i dekket. Dette er viktig for å unngå å fjerne sanden eller granulatet i banen og skade gresset.

Det må ikke benyttes roterende børster som går ned i dekket.

All mekanisk brøyting skal foregå på tvers av banen for å hindre skader i skjøtene. Vridning av dekk må ikke forekomme mens traktor står stille.

Brøyteskjær må ikke benyttes dersom snøen er våt eller frosset fast til kunstgresset.

Personell som skal utføre brøyting skal ha erfaring med kunstgress fra tidligere. Referanser må dokumenteres.

Bymiljøetaten skal godkjenne utstyr og personell.

Kjøring på banen er kun tillatt dersom drift- og vedlikeholdsarbeid gjør det nødvendig.

Bruk av havsalt (NaCl) er ikke tillatt.