

## **Hydroparken Bygg 160. Revidert 29.3**

---

Bygg 160, Hydroparken er en del gamle industriområdet på Notodden og underlagt fredningsvedtaket gjeldene for området. Bygg 160 er et tidligere fabrikkbygg, bygget i 2 etapper, 1918 og 1928.

Jeg er bedt om å vurdere farger etter maling påført siste halvdel av 80 tallet.

I dag hadde jeg befaring med Anund J. Grini.

Ut fra målinger gjort på bygget vil jeg foreslå at det for den lyse settes opp prøve på NCS kode S1005y20r

Den blå er falmet og det virker naturlig ut fra alder og type maling. På tak mot vest under utsparring over vindu gjorde vi måling og sammenlingnet også mot fargevifte fra NCS.

Det er brukt en mørk blå farge, Forslag til prøve vil være S7020r90 b og S6020-r90b.

Jeg vil i første omgang gjøre litt test på plate , før jeg bestiller fargeprøver fra Keim for oppstrøk ved anvist område på nordside ved gjenmurt garasjeport

Vil anbefale og begynne med dette som et utgangspunkt.

Det på front mot sør gjort en fullskala test på malings fjerner type Keim Dispersion Remover, ca 0,6 l pr m2. Virketid ca 2 timer. Nedvasking med høytrykk med god vannmengde og 60 grader varmt vann. Malingen lot seg fjerne 95 % som er meget godt.

**Asbjørn Sletholt, malermester**