

## Skalken, Høvik IF.

Skalken fikk tidligere strøm ifra kabelskap på lysmasten ved tribunen.

Kabelskapet ble oppgradert i forbindelse med bytte av belysning for hovedbanen, og kabel til belysningen er ikke tilkoblet i sikringsskapet igjen og henger på undersiden.

Det var tidligere egen Datek styre-enhet for skalken i sikringskapet, den er der ikke etter oppgraderingen.

Belysningen har ikke vært i bruk på mange år pga jordfeil. Om det er jordfeil på kabler eller lamper er ikke undersøkt.

Stolpe 2 er skadet ved at den har en svakhet i overgangen mellom ledd 2 og 3 i stolpen og må skiftes. Belysningen ble utfaset i 2023 og bør skiftes til led.

Det er ukjent årstall på når dette ble montert, og det vil derfor være fornuftig å legge nye trekkerør fra kabelskap til stolper ved oppgradering av banen.

Nøyaktig hvor eksisterende kabler for belysning ligger i bakken er ukjent.



