

PRINSIPP SANDFANGSKUM I VEG

Stikningspunkt og høgdereferanse

Køyrebane

Fortau

Sluk av 650 flytende kjeftslukramme NRF: 3300602 frå Furnes eller liknande. Kjeftslukramme å bli avtalt med kunden

Ø650mm justeringsring med sandstoppakning

Ø630mm/Ø650mm stigerøyrtopp

Ø200mm dykker med lokk

Ø630mm Sandfang med 200mm gjennomføringspakning. Høgda på sandfang og plasseringa av dykker kan varieras der det er nødvendig for å oppnå tilstrekkelege høgder.

Bunn og utløp sveises å få absolutt tetthet

OV

-					
-					
-					
-					
A-01	Konkurransegrunnlag		30.04.20	RM	SRK
Rev	Tittel	Rev dato	Tegn	Kont	
Prosjekt	Konkurransegrunnlag				
VA og veg	Konkurransegrunnlag				
Eivindvikvegen					
VA	Dato	Oppdragsnr	Koordinatsystem	Høydereferanse	
	28.08.25	639417-01	UTM32	NN2000	
Detaljar	Utført av	Kontrollert av	Godkjent av	Målestokk	Format
Prinsipp Sandfangsluk	RM	SRK	KLK	1:10	A1
	Oppdragsnavn				
	Gulen kommune				
	Tegningsnummer				
	HF 002				
asplan	Revisjon				
viak	A-01				