



SAKSBEHANDLER
Aase Hogfeldt-Eskevik

VÅR REF.
23/03832-1

DERES REF.

VÅR DATO
11.12.2023

DERES DATO

postmottak@ra.no
www.riksantikvaren.no

Universitetet i Oslo - UiO
Postboks 1072 Blindern
0316 OSLO

v/ Bent Aaby

Att:

Robert Colletts hus – Zoologisk museum – Vedtak om dispensasjon fra fredningen

Vi viser til presentasjon i samarbeidsmøte den 5.desember 2023 vedrørende heiser i Zoologisk museum, Roberts Collets hus i gnr./bnr. 229/110, Oslo kommune.

Ansvarlig søker

Ansvarlig søker er UiO Eiendomsavdelingen ved Bent Aaby.

Omsøkt tiltak

Søknaden gjelder utskifting av heiser i Zoologisk museum, Robert Collets hus.

Tiltaket innebærer:

- Utskifting av dagens heis som er av nyere dato
- Etablering av ny heis i eksisterende sjakt
- Tilbakeføre heissnisjene til antatt opprinnelige høyde og bredde, i likhet med øvrige nisjer i rommene. De nye veggpartiene mures, pusses i samme farge som eksisterende vegger og dekorerer som øvrige vegger med en brystning med sokkel i rød granitt, rødt horisontalt bånd og en bord av gull. Det benyttes kalkbasert pussmørtel og linoljemaling.
- Heisdørene og tettfelt i overkant pulverlakkres i den samme fargen som veggene i trapperommet for øvrig
- Flytte betjeningsknapp for å tilfredsstille krav til UU
- Etablering av belysning i nisjen over heisen

Fredningshjemmel og myndighet

Zoologisk museum, Robert Collets hus er fredet ved forskrift av 18.6.2014 med hjemmel i kulturminneloven § 22a. Riksantikvaren har i medhold av forskrift 9. november 2011 om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer, § 1-7 myndighet til å gjøre unntak fra vedtak om fredning.

Vedtak:

Med hjemmel i forskrift 9. november 2011 om fredning av statens kulturhistoriske eiendommer § 1-4 gis det tillatelse til å gjennomføre følgende tiltak på det fredete byggverket Robert Collets hus, gnr./bnr. 229/110 i Oslo kommune:

- Etablere ny heis i eksisterende heissjakt
- Tilbakeføre heissnisjene til antatt opprinnelige høyde og bredde
- Flytte betjeningsknapp til heis
- Etablere belysning foran heis i ny nisje

Tillatelsen er gyldig på følgende vilkår:

- Alle overflater skal behandles likt som omkringliggende overflater

Ved ferdigstillelse skal det innsendes dokumentasjon / fotodokumentasjon til kulturminnemyndigheten.

Tillatelsen er gyldig i 3 – tre – år fra vedtaket er mottatt.

Begrunnelse

De naturhistoriske museene på Tøyen, Zoologisk, Geologisk og Botanisk museum, ble oppført i løpet av 13 år, i perioden 1904 til 1917. De representerer en kontinuerlig byggeprosess under samme arkitekt, Holger Sinding-Larsen, og framstår som et enhetlig anlegg. Formålet med fredningen av UiOs anlegg på Tøyen er å sikre et anlegg som har vært, og er, viktig for universitetets vitenskapelige virksomhet.

Formålet med fredningen av Zoologisk museum, Robert Collets hus, er å bevare et viktig anlegg for Universitet i Oslo sin vitenskaplige virksomhet. Formål med fredning av interiør er å opprettholde opprinnelig rominndeling med opprinnelige og eldre bygningsdeler, overflater og materialbruk, belysning, armaturer og detaljer, samt opprinnelig fast inventar.

Det søkes om å skifte ut eksisterende heiser i Zoologisk museum. Heisene er av nyere dato, og da de ble etablert ble nisjen utvidet. Dagens nisje er derfor større enn øvrige opprinnelige nisjer i vestibylen. Vestibylen og trapperommet ble overflatebehandlet for noen år siden. I den forbindelse ble det gjort fargeundersøkelser og veggene ble tilbakeført til opprinnelig fargepalett med dekorlinjer.

I forbindelse med utskiftning av heises søkes det samtidig om å få rekonstruere nisjen til opprinnelig høyde og bredde. Tiltaket innebærer at nisjen senkes i overkant og får en sidevange, der det i dag er åpent mot vegg.

Riksantikvaren har ingen merknader til at eksisterende heis skiftes ut og vurderer det som positivt at heismiljøet endres slik at det blir mest mulig lik opprinnelig situasjon. Linjene i dekormalingen og nisjene er godt synlig i vestibylen, og dagens utsparing til heisen bryter med denne. Riksantikvaren vurderer derfor at det er særlige grunner til å gi dispensasjon og at tiltaket ikke vil medføre en vesentlig endring i det fredete kulturminnet.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages til overordnet forvaltningsmyndighet, jf. forvaltningsloven § 28. En eventuell klage sendes til Riksantikvaren innen tre uker etter at dette brevet er mottatt, jf. forvaltningsloven § 29. Hvis Riksantikvaren ikke tar klagen til følge, sendes den videre til Klima- og miljødepartementet som avgjør saken med endelig virkning.

Vennlig hilsen

Linda L. Veiby
seksjonssjef

Aase Hogfeldt-Eskevik

Brevet er elektronisk godkjent uten underskrift

Kopi til: Byantikvaren - Oslo, Postboks 2094 Grünerløkka, 0505 OSLO