

Søknad om fråvik

Del 2 – handsamingsdel – saker delegert fråviksnemnda

Fråvik 205/2025, Fv. 49 Fossenbrattetunnelen, rekkverk

				Dato: 03.11.2025 Saksnummer: 2025/46694 Løpenr: 6	
Fråviknemnda si grunngjeving for vedtak eller tilråding:		Godkjent	Ikkje godkjent	Tilrådd	Ikkje tilrådd
Vedtak: Fråviksgruppa godkjenner fråvik frå N101, krav 4.2.2-9. Søknad om fråvik frå: Det vert søkt fråvik frå krav 4.2.2-9 i vegnormal N101. Fråviket gjeld rekkverkets frie rom. Inntrengingsbreidde for valt rekkverk er 60 cm. Tilgjengeleg breidde er 50-52 cm. Konsekvens av fråviket er at høge køyretøy kan ta borti portal dersom dei krenger over rekkverk. Konsekvens av skulle bygge rekkverk jamfør handboka er at portalen må byggast på ny. Fråviksgruppa si grunngjeving: Fråviksgruppa vurderer at løysinga er akseptabel. Å utvide eller bygge ny portal vil stoppe oppgraderinga grunna økonomi. Dagens situasjon med stålskinnerekkverk tilfredsstiller ikkje krav til arbeidsbreidde og det frie rom. Dette kravet har vore fråvikssøkt før, og godkjent grunna smal portal. Etter oppgradering vil situasjonen vere god, og med auka sikkerheit for trafikantar.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vidare saksgang¹:					
Sendast til Hovudutval for samferdsel og mobilitet for endeleg avgjerd ²	Sendast til avdelingsdirektøren INV for endeleg avgjerd.	Retur til søker	Sendast VD		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		