

Prosjekt: 52603109 - Årdalshallen. Ny takteking

Side 01-1

## Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

| Postnr:        | NS 3420 kode/Spesifikasjon   | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|----------------|--|------|--------|------|-----|
| <b>01</b>      | Etablering, drift og avvikling<br><br>Teknisk beskrivelse.<br><br>Denne beskrivelsen er basert på <b>NS 3420 (202202)</b> med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter.<br><br>Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver).<br><br>Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante.<br><br>Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverensstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. |      |        |      |     |
| <b>01.11</b>   | Rigging osv.   |      |        |      |     |
| <b>01.11.1</b> | <b>AV4</b><br><b>Tilrigging bygge- eller anleggs plass for eget kontraktarbeid - komplett</b><br><br><i>Andre krav: Nei</i>  | RS   |        |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:



Prosjekt: 52603109 - Årdalshallen. Ny takteking

Side 01-2

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

| Postnr: | NS 3420 kode/Spesifikasjon  | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|---------|---|------|--------|------|-----|
| 01.11.2 | <b>AK3.335A</b><br><b>TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – RUND SUM</b><br>Rund sum<br><b>Formål:</b> Fysiske tiltak for hms<br><b>Lokalisering:</b> Tak<br><b>Omfang:</b> Se nedenfor<br><b>Utførelse:</b> -<br><b>Andre krav:</b><br><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br>Det skal etableres teking på tre takflater. Den ene som er over bassengdelen er buet, er dermed mer krevende og vil stille ekstra krav til sikring.<br><br>Denne posten skal dekke alle tiltak som er nødvendig for å etablere sikring for trygg utførelse av arbeidene. Posten skal også dekke alle kostnader med å drifte og vedlikeholde alle elementer som er tenkt benyttet i forbindelse med utførelsen av arbeidene, samt nedrigging, demontering og fullstendig opprydding etter arbeidene.<br><br>Entreprenør skal sammen med sitt tilbud levere utfyllende beskrivelse og skildring hvordan sikring i forbindelse med dette er tenkt utført.<br><br>Posten skal dekke alle kostnader forbundet med løfting og heiseanordninger, bruk av lift, etc. samt all stillas som er tenkt benyttet for trygg og sikker gjennomføring av arbeidene. | RS   |        |      |     |
| 01.11.3 | <b>AV5.1</b><br><b>NEDRIGGING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS EFTER EGET KONTRAKTARBEID</b><br>Rund sum<br><b>Lokalisering:</b> -<br><b>Andre krav:</b> Nei   | RS   |        |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:



Prosjekt: 52603109 - Årdalshallen. Ny takteking

Side 01-3

Kapittel: 01 Etablering, drift og avvikling

| Postnr:        | NS 3420 kode/Spesifikasjon   | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|----------------|--|------|--------|------|-----|
| <b>01.12</b>   | Drift av byggeplass  |      |        |      |     |
| <b>01.12.1</b> | <b>AV2.1A</b><br><b>DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS FOR</b><br><b>EGET KONTRAKTARBEID</b><br>Rund sum<br><i>Lokalisering:</i> .<br><i>Andre krav:</i><br><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br>Byggherren vil være behjelpelig med fremføring av strøm, vann og avløp til anvist plass for riggomåde. Entreprenør må selv sørge for tilkopling.<br><br>Byggherren har ikke anledning å tilby fasiliteter som<br><br>- Toalett/vask<br>- Garderobe<br>- Spiseplass<br><br>Entreprenør må selv besørge slike fasiliteter.   | RS   |        |      |     |
| <b>01.19</b>   | Diverse  |      |        |      |     |
| <b>01.19.1</b> | <b>AM3.36A</b><br><b>DRIFT AV SIKRING ELLER BESKYTTELSE</b><br>Rund sum<br><b>Formål:</b> Forhindre skade på kontraktarbeider<br><i>Lokalisering:</i> Tak<br><i>Omfang:</i> Alle takflater i hele byggeperioden<br><i>Andre krav:</i><br><br>x) Mengderegler<br>Sikring mot fukt og nedbør.<br>Det gjøres spesielt oppmerksom på at entreprenøren har det fulle og hele ansvaret for å sikre mot fukt og nedbør i hele byggeperioden, og skal utføre nødvendige tiltak for dette i forbindelse med riving og sanering, inntil ny takteking og beslag er etablert. Gjelder i hele byggeperioden.<br>Evt. skader som oppstår som følge av mangelfulle tiltak vil entreprenøren kunne holdes ansvarlig for. | RS   |        |      |     |
| <b>01.19.2</b> |  |      |        |      |     |

Sum denne side:

Sum Kapittel 01 Etablering, drift og avvikling:



## Kapittel: 02 Riving- og saneringsarbeider

| Postnr:        | NS 3420 kode/Spesifikasjon  | Enh.           | Mengde | Pris | Sum |
|----------------|---|----------------|--------|------|-----|
| <b>02</b>      | Riving- og saneringsarbeider  |                |        |      |     |
| <b>02.10</b>   | Miljøsanering   |                |        |      |     |
| <b>02.10.1</b> | <b>CD2</b><br><b>MILJØSANERING</b><br><br>Miljøsanering skal gjøres først, før riving starter og skal utføres som beskrevet i Miljøkartleggingsbeskrivelsen; vedlagt.<br><br>Alt avfall skal leveres til godkjent avfallsmottak   |                |        |      |     |
| <b>02.10.2</b> | <b>CD2.2222611A</b><br><b>FJERNING AV BYGNINGSDEL – AREAL</b><br>Areal<br><b>Bygningsdel:</b> Utvendig kledning og overflate<br><b>Stoff:</b> Asbest<br><i>Lokalisering:</i> Gesims på begge langsidene av tak svømmebasseng<br><i>Tilgjengelighet:</i> Over eksisterende takflate i akse 3- og over terreng i akse 4+<br><i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Fasadeplater, sorte og hvite<br><i>Stoff, spesifisert:</i> Krokidolitt-asbest<br><i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja<br><i>Konsentrasjon:</i> >0<br><i>EAL-kode:</i> 17 06 05<br><i>Avfallsstoffnummer:</i> 7250<br><i>Utførelsesmetode:</i> Som beskrevet i Miljøkartleggingsrapporten<br><i>Andre krav:</i><br><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br>Prisen skal inkludere fjerning av asbeststøv bak platene. Se kap. 3.1 i Miljøkartleggingsbeskrivelsen. | m <sup>2</sup> | 160,00 |      |     |
| <b>02.10.3</b> | <b>CD2.71611</b><br><b>ETTERKONTROLL AV MILJØSANERINGSARBEID – RUND SUM</b><br>Rund sum<br><b>Stoff:</b> Asbest<br><i>Lokalisering:</i> Gesims på begge langsidene av tak svømmebasseng<br><i>Metode:</i> Kontroll etter asbestsanering skal utføres og dokumenteres i samsvar med de nye asbestreglene fra 21.12.2025.<br><i>Andre krav:</i> Nei   | RS             |        |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 Riving- og saneringsarbeider:



## Kapittel: 02 Riving- og saneringsarbeider

| Postnr:          | NS 3420 kode/Spesifikasjon   | Enh.           | Mengde  | Pris | Sum |
|------------------|--|----------------|---------|------|-----|
| <b>02.10.4</b>   | <p><b>CD2.2225135A</b><br/> <b>FJERNING AV BYGNINGSDEL – AREAL</b><br/> <b>Bygningsdel:</b> Takteking<br/> <b>Stoff:</b> Ftalater<br/> <i>Lokalisering:</i> Gjelder alle takflater. Se etterfølgende underposter.<br/> <i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt<br/> <i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Se underposter<br/> <i>Stoff, spesifisert:</i> Ftalater<br/> <i>Over grenseverdien for farlig avfall:</i> Ja<br/> <i>Konsentrasjon:</i> &gt;10000 mg/kg<br/> <i>EAL-kode:</i> 17 02 04<br/> <i>Avfallsstoffnummer:</i> 7156<br/> <i>Utførelsesmetode:</i> Valgfritt<br/> <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag<br/> Det presiseres at original asfaltpapp-tekking ligger under foliebelegg på hovdtaket og tak over klubblokalene.</p> <p>På taket over svømmehallen er originalteking tidligere fjernet. Der ligger dagens folietekking direkte på 80mm Rockwool isolasjon.</p> <p>Posten skal inkludere fjerning og deponering av folien, inkl. alle kostnader forbundet med dette. Det finnes tilstrekkelig godt erfaringsgrunnlag på at folien inneholder ftalater over grensen for farlig avfall uten at dette er nødvendig å verifisere med analyse. Det er likevel tatt prøve av folien som er analysert for utvalgte tungmetaller og PCB. Analyseresultatet viser at det ikke er påvist tungmetaller eller PCB over grenseverdiene for farlig avfall. Se vedlegg A i miljøkartleggingsrapporten. Den kan følgelig resirkuleres eller deponeres på ordinært avfallsmottak.</p> |                |         |      |     |
| <b>02.10.4.1</b> | Hovedtak over idrettshallen<br>Areal   | m <sup>2</sup> | 1905,00 |      |     |
| <b>02.10.4.2</b> | Tak over klubblokalene<br>Areal  | m <sup>2</sup> | 230,00  |      |     |
| <b>02.10.4.3</b> | Tak over svømmehallen<br>Areal   | m <sup>2</sup> | 820,00  |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 Riving- og saneringsarbeider:



Prosjekt: 52603109 - Årdalshallen. Ny takteking

Side 02-3

Kapittel: 02 Riving- og saneringsarbeider

| Postnr:          | NS 3420 kode/Spesifikasjon  | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|------------------|---|------|--------|------|-----|
| <b>02.20</b>     | Riving og forberedende arbeider   |      |        |      |     |
| <b>02.20.1</b>   | <b>CD3.11199A</b><br><b>DEMONTERING AV BYGNINGSDEL – LENGDE</b><br><b>Bygningsdel:</b> Yttertak<br><i>Lokalisering:</i> For alle takflater<br><i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt<br><i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Gesimsbeslag<br><i>Konstruksjon:</i> Lakkert stål<br><i>Byggeår:</i> ca. 1973/-74<br><i>Materialer:</i> Stål<br><i>Dimensjon:</i> Varierer<br><i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Tiltak for å hindre fuktinntrenging i konstruksjonen frem til nytt beslag er montert skal være inkludert.<br><i>Sorteringskrav:</i> -<br><i>Krav i forbindelse med omgivelser og miljø:</i> Evt. deponiavgifter skla være inkludert.<br><i>Slutttilstand for gjenværende bygningsdeler:</i><br>Underliggende konstruksjoner skal ikke skades under utførelsen av arbeidene. Evt. skader som oppstår under riving/demontering skal utbedres for entreprenørens regning.<br><i>Andre krav:</i><br><br>x) Mengderegler<br>Oppgitte mengder er løpemeter. Det er ikke medregnet ekstra mengder (lengder) for overlapp mellom elementene. |      |        |      |     |
| <b>02.20.1.1</b> | Hovedtak over idrettshallen<br>Lengde   | m    | 190,00 |      |     |
| <b>02.20.1.2</b> | Tak over klubblokalene<br>Lengde  | m    | 35,00  |      |     |
| <b>02.20.1.3</b> | Tak over svømmehallen<br>Lengde   | m    | 120,00 |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 Riving- og saneringsarbeider:



Prosjekt: 52603109 - Årdalshallen. Ny taktekking

Side 02-4

Kapittel: 02 Riving- og saneringsarbeider

| Postnr: | NS 3420 kode/Spesifikasjon  | Enh.           | Mengde | Pris | Sum |
|---------|---|----------------|--------|------|-----|
| 02.20.2 | <p><b>CD4.12263A</b><br/><b>RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL</b><br/>Areal<br/><b>Bygningsdel:</b> Utvendig kledning og overflate<br/><b>Forurensningsgrad:</b> Ikke påvist helse og miljøfarlige stoffer<br/><i>Lokalisering:</i> Ved nedsenket takflate over klubblokale/ kontorfløy<br/><i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt<br/><i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Ytterkledning<br/><i>Materialer:</i> Tre<br/><i>Byggeår:</i> ca. 1973/-74<br/><i>Dimensjon:</i> 19x148mm dobbeltfalsa liggende kledning<br/><i>Konstruksjon/bæring:</i> Montert på lekter/spikerslag<br/><i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> Tiltak for å hindre fuktinntrenging i konstruksjonen frem til ny kledning er montert skal være inkludert.<br/><i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> -<br/><i>Medium/konsentrasjon:</i> -<br/><i>EAL-kode:</i> -<br/><i>Avfallstoffnummer:</i> -<br/><i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> -<br/><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag<br/>Posten inkluderer også riving/fjerning av vertikale stålbeslag og to stk spalteventiler montert i veggkledningen.</p> <p>Bakenforliggende lekter og spikerslag skal i utgangspunktet også rives. Dette er medtatt i etterfølgende post.</p> | m <sup>2</sup> | 52,00  |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 02 Riving- og saneringsarbeider:



Prosjekt: 52603109 - Årdalshallen. Ny taktekking

Side 02-5

Kapittel: 02 Riving- og saneringsarbeider

| Postnr: | NS 3420 kode/Spesifikasjon  | Enh.           | Mengde | Pris | Sum |
|---------|---|----------------|--------|------|-----|
| 02.20.3 | <p><b>CD4.12990A</b><br/><b>RIVING AV BYGNINGSDEL – AREAL</b><br/>Areal<br/><b>Bygningsdel:</b> Lekter og spikerslag for bordkledning<br/><b>Forurensningsgrad:</b> Uspesifisert<br/><i>Lokalisering:</i> Ved nedsenket takflate over klubblokale/ kontorfløy<br/><i>Tilgjengelighet:</i> Valgfritt<br/><i>Bygningsdel, spesifisert:</i> Lekter<br/><i>Materialer:</i> Tre<br/><i>Byggeår:</i> ca. 1973/-74<br/><i>Dimensjon:</i> Varierende<br/><i>Konstruksjon/bæring:</i> Montert på trestendere<br/><i>Spesielle konstruktive forhold og faremomenter:</i> -<br/><i>Spesielle miljømessige forhold og faremomenter:</i> -<br/><i>Medium/konsentrasjon:</i> -<br/><i>EAL-kode:</i> -<br/><i>Avfallstoffsnummer:</i> -<br/><i>Slutttilstand for gjenværende deler:</i> Bakenforliggende bygningsdeler skal ikke skades<br/><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag<br/>Det medtas riving av lekter og spikerslag. Dersom det viser seg at eksisterende konstruksjon er egnet for gjenbruk, kan posten utgå. Dette avklares i samråd med byggherrens representant.</p> | m <sup>2</sup> | 52,00  |      |     |

Sum denne side:

Sum Kapittel 02 Riving- og saneringsarbeider:





## Kapittel: 12 Tømrerarbeider

| Postnr:        | NS 3420 kode/Spesifikasjon  | Enh.           | Mengde | Pris | Sum |
|----------------|---|----------------|--------|------|-----|
| <b>12</b>      | Tømrerarbeider  |                |        |      |     |
| <b>12.23</b>   | Yttervegger   |                |        |      |     |
| <b>12.23.1</b> | <b>SF1.21151A</b><br><b>VINDSPERRESJIKT</b><br>Areal - utbrettet flate<br><b>Plassering:</b> På bindingsverk av tre<br><b>Type vindsperre:</b> Bitumenbasert<br><b>Skjøtemetode:</b> Klemming med lekter<br><i>Lokalisering:</i> Vertikal flate ved nedsenket tak over klubblokaler<br><i>Tykkelse:</i> Valgfritt<br><i>sd-verdi:</i> Valgfritt<br><i>Andre krav:</i><br><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br>Det medtas ny vindsperre. Dersom det viser seg at eksist. konstruksjon er egnet for gjenbruk, kan posten utgå. Dette avklares i samråd med byggherrens representant.          | m <sup>2</sup> | 52,00  |      |     |
| <b>12.23.2</b> | <b>QK1.111242A</b><br><b>UTLEKTING PÅ VEGG – UTVENDIG – AREAL</b><br>Areal<br><b>Formål:</b> Plater<br><b>Forbehandling:</b> Trykkimpregnert<br><i>Lokalisering:</i> Vertikal flate ved nedsenket tak over klubblokaler<br><i>Dimensjon lekter:</i> 36x48mm<br><i>Underlag:</i> Bindingsverk av tre<br><i>Senteravstand:</i> Antas 600mm<br><i>Andre krav:</i><br><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br>Det medtas nye lekter og spikerslag. Dersom det viser seg at eksisterende konstruksjon er egnet for gjenbruk, kan posten utgå. Dette avklares i samråd med byggherrens representant. | m <sup>2</sup> | 52,00  |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:



Prosjekt: 52603109 - Årdalshallen. Ny taktekking

Side 12-2

Kapittel: 12 Tømrerarbeider

| Postnr: | NS 3420 kode/Spesifikasjon  | Enh.           | Mengde | Pris | Sum |
|---------|---|----------------|--------|------|-----|
| 12.23.3 | <p><b>QK5.22212A</b><br/><b>PLATEKLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG</b><br/>Areal<br/><b>Materiale:</b> Sementbaserte plater<br/><b>Utførelse:</b> Skrudd<br/><i>Lokalisering:</i> Vertikal flate ved nedsenket tak over klubblokaler<br/><i>Dimensjon:</i> 1200x1500mm. Mål skal kontrolleres på stedet før bestilling/produksjon av plater.<br/><i>Bygningsdel:</i> -<br/><i>Underlag:</i> Lekter av tre med c/c 600mm<br/><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag<br/>Inkludert i prisen skal være medtatt levering og montering av nye ventildeksler.</p> <p>b) Materialer<br/>Det skal benyttes Steni SN 9500, NCS S 1002-Y, eller likeverdig produkt.</p> <p>c) Utførelse<br/>Det skal fortrinnsvis leveres plater med modulbredde 1200mm.</p> | m <sup>2</sup> | 52,00  |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 12 Tømrerarbeider:



## Kapittel: 12 Tømrerarbeider

| Postnr: | NS 3420 kode/Spesifikasjon   | Enh.           | Mengde | Pris | Sum |
|---------|--|----------------|--------|------|-----|
| 12.23.4 | <p><b>QK5.22212A</b><br/><b>PLATEKLEDNING PÅ VEGG UTVENDIG</b><br/>Areal<br/><b>Materiale:</b> Sementbaserte plater<br/><b>Utførelse:</b> Skrudd<br/><i>Lokalisering:</i> Vertikale flater på langsider av svømmelhallen<br/><i>Dimensjon:</i> Tilpasses til tilsvarende mønster som eksisterende kledning som skal saneres.<br/><i>Bygningsdel:</i> -<br/><i>Underlag:</i> Lekter av tre<br/><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag<br/>Inkludert i prisen skal være medtatt levering og montering av nye ventilerdeksler.</p> <p>b) Materialer<br/>Det skal benyttes Steni SN 9500, eller likeverdig produkt. Farger som eksisterende.</p> <p>c) Utførelse<br/>Tilsvarende som eksisterende platekledning som skal saneres.<br/>Det forutsettes at eksisterende kledning blir målt opp og kartlagt før sanering utføres. Dette for å sikre at ny platekledning fremstår lik tilsvarende den eksisterende.</p> | m <sup>2</sup> | 160,00 |      |     |

Sum denne side:

Sum Kapittel 12 Tømrerarbeider:



Prosjekt: 52603109 - Årdalshallen. Ny taktekking

Side 17-1

Kapittel: 17 Tekkearbeider

| Postnr:          | NS 3420 kode/Spesifikasjon  | Enh.           | Mengde  | Pris | Sum |
|------------------|---|----------------|---------|------|-----|
| <b>17</b>        | Tekkearbeider   |                |         |      |     |
| <b>17.26</b>     | Yttertak  |                |         |      |     |
| <b>17.26.1</b>   | <b>SL2.12113A</b><br><b>ETTLAGSTEKING MED TAKBELEGG</b><br><b>Festemetode:</b> Mekaniske festemidler<br><b>Materiale:</b> PVC<br><i>Lokalisering:</i> Alle takflater på idrettshallen<br><i>Vindkasthastighetsstrykk, q<sub>kast</sub>:</i> -<br><i>Underlag:</i> Eksist. asfaltpapp fra byggeåret, ca. 1973/-74.<br><i>Innfesting:</i> Mekanisk innfesting til overbølger i eksist. platetak. Det skal benyttes min. 3 stk. innfestinger pr. m2. Det skal benyttes festemidler tilpasset formålet.<br><i>Andre krav:</i><br><br>a) Omfang og prisgrunnlag:<br>Oppgitte arealer for hver takflate kan være noe unøyaktige og fravike fra målte arealer. Summen av de to horisontale takflatene (med oppbygget fall) skal likevel være korrekte (2.135m <sup>2</sup> ), og er hentet ut fra eksisterende dokumentasjon.<br>Arealet av den krumme takflaten over svømmehallen utgjør ca. 820m <sup>2</sup> .<br><br>Alt arbeid og materialer for inntekking og tetting av eksisterende gjennomføringer, kasser, oppstikk, etc. skal være inkludert i enhetspriser.<br><br>Nytt takbeleg skal ha tilsvarende eller bedre kvalitet enn Protan EX 1,6, med en filt limt til undersiden. Det skal i utgangspunktet benyttes farge lys grå. Dette kan på et senere tidspunkt evt. endres til mørk grå. Hvis priser på de to aktuelle fargene er forskjellige, skal alternativ pris på mørk grå angis.<br><br>x) Mengderegler:<br>Oppgitte mengder er netto takflater. Opp- og nedbretter skal være medtatt og inkludert i oppgitte enhetspriser. |                |         |      |     |
| <b>17.26.1.1</b> | <b>SL2.12</b><br><b>Takbelegg</b><br>Hovedtak over idrettshallen<br><i>Andre krav:</i> Nei  | m <sup>2</sup> | 1905,00 |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeider:



## Kapittel: 17 Tekkearbeider

| Postnr:          | NS 3420 kode/Spesifikasjon  | Enh.           | Mengde | Pris | Sum |
|------------------|---|----------------|--------|------|-----|
| <b>17.26.1.2</b> | <b>SL2.12A</b><br><b>Takbelegg</b><br>Tak over svømmehallen<br><i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br>Det gjøres oppmerksom på at taket er buet, og evt. hensyn for dette skal være inkludert i prissettingen.  | m <sup>2</sup> | 820,00 |      |     |
| <b>17.26.1.3</b> | <b>SL2.12</b><br><b>Takbelegg</b><br>Tak over klubblokalene<br><i>Andre krav:</i> Nei   | m <sup>2</sup> | 230,00 |      |     |
| <b>17.26.1.4</b> | <b>SL2.12A</b><br><b>Takbelegg</b><br><br><i>Andre krav:</i><br>x) Mengderegler<br>Alternativ pris for farge mørk grå. Pris føres ikke i sammendraget.  | m <sup>2</sup> | 1,00   |      |     |
| <b>17.26.2</b>   | <b>PN2.521241A</b><br><b>GESIMSBESLAG</b><br><b>Utforming:</b> På topp og én side<br><b>Materiale:</b> Varmforsinket stål – plastbelagt<br><i>Lokalisering:</i> Hele taket<br><i>Materialtykkelse:</i> 1,0mm<br><i>Farge:</i> Svart<br><i>Utfoldet bredde:</i> ca. 200mm<br><i>Andre krav:</i><br>c) Utførelse<br>Beslag skal festes både i topp og i framkant.<br>x) Mengderegler<br>Oppgitte mengder er løpemeter. Det er ikke medregnet ekstra mengder (lengder) for overlapp mellom elementene. |                |        |      |     |
| <b>17.26.2.1</b> | Hovedtak over idrettshallen<br>Lengde   | m              | 190,00 |      |     |
| <b>17.26.2.2</b> | Tak over klubblokalene<br>Lengde  | m              | 35,00  |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 17 Tekkearbeider:



Prosjekt: 52603109 - Årdalshallen. Ny taktekking

Side 17-3

Kapittel: 17 Tekkearbeider

| Postnr:          | NS 3420 kode/Spesifikasjon      | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|------------------|---------------------------------|------|--------|------|-----|
| <b>17.26.2.3</b> | Tak over svømmehallen<br>Lengde | m    | 120,00 |      |     |

Sum denne side:

Sum Kapittel 17 Tekkearbeider:



**INNHOLDSFORTEGNELSE**

|  |      |
|--|------|
| 01 Etablering, drift og avvikling .....  | 01-1 |
| 11 Rigging osv. ....                     | 01-1 |
| 12 Drift av byggeplass .....             | 01-3 |
| 19 Diverse .....                         | 01-3 |
| 02 Riving- og saneringsarbeider .....    |      |
| 10 Miljøsanering .....                   | 02-1 |
| 20 Riving og forberedende arbeider ..... | 02-3 |
| 12 Tømrerarbeider .....                  |      |
| 23 Yttervegger .....                     | 12-1 |
| 17 Tekkearbeider .....                   |      |
| 26 Yttertak .....                        | 17-1 |