

# Funksjonssted

## Foldeporter, manuelle P3

**Områdegruppe:** RENA - Rena leir  
**Område:** RNA0064 - Teknisk verksted  
**Gruppe:** 233 - Vinduer og dører i yttervegg  
**Utstyrnavn:** 000.DP02 - Vinduer, dører m.m, i yttervegg - Foldeporter, manuelle P3

## Identifikasjon

**Driftsmerking:**

**Plassering:**

**Alternativ kode:**

**Klassifisering:**

## Produkt

**Utstyrstype:** Porter

**Fabrikat:** TORVERK Industrial Doors AB      **Serienummer:** 14800009 3a-b

**Typebetegnelse:** Q-DOOR FX      **Fabrikasjonsår:**

**Beskrivelse:** Foldeporter, manuelle P3      **Idriftsatt år:** 2004

**Modellnummer:**      **Fabrikatnummer:**

**Opprettet av:** FDV

**Opprettet dato:** 06.12.2004 00:00:00

**Endret av:**

**Endret dato:**

## Leverandør- og økonomiinformasjon

**Leverandør:** Aktiv Montasje AS

**Alternativ leverandør:**

**Anskaffet:**

**Pris:**

**Garantiperiode - start:**

**Garantiperiode - slutt:**

**Levetid (år):**

**Avskrivningsgruppe**  
:

## Tekniske data

---

Fargekode	
Låskasse	innvendig spanjolettlås. ASSA 8765 i dør
Glasstype	isolerglass
Glasstykkelse	
Overflatebehandling, dørblad utvendig	varmforsinket stålplate
Overflatebehandling, dørblad innvendig	varmforsinket stålplate
Overflatebehandling, karm	

## Merknad

---

4-delte sandwichbygde foldeporter innadslående. BxH=4950x5010 mm, manuelle. Med 1 rekke isolerglass D4-12a, 850x500 mm, i aluminiumskarm SG med brutt kuldebrygge. Brystningshøyde 1450 mm. Gangdør 850, venstrehengslet med lås ASSA 8765, dørskilt ASSA 635.  
Port nr 148.5  
Port nr 165.1

---

**Url:**

**Opprettet dato:** 06.12.2004 00:00:00

**Opprettet av:** FDV

**Endret dato:**

**Endret av:**