

# Funksjonssted

## Foldeporter, motorisert P4

**Områdegruppe:** RENA - Rena leir  
**Område:** RNA0064 - Teknisk verksted  
**Gruppe:** 233 - Vinduer og dører i yttervegg  
**Utstyrnavn:** 000.DP12 - Vinduer, dører m.m, i yttervegg - Foldeporter, motorisert P4

## Identifikasjon

**Driftsmerking:**

**Plassering:**

**Alternativ kode:**

**Klassifisering:**

## Produkt

**Utstyrstype:** Porter

**Fabrikat:** TORVERK Industrial  
Doors AB

**Typebetegnelse:** Q-DOOR FX

**Beskrivelse:** Foldeporter, motorisert  
P4

**Modellnummer:**

**Serienummer:** 14800009 P4 a-b

**Fabrikasjonsår:**

**Idriftsatt år:** 2004

**Fabrikatnummer:**

**Opprettet av:** FDV

**Opprettet dato:** 06.12.2004 00:00:00

**Endret av:**

**Endret dato:**

## Leverandør- og økonomiinformasjon

**Leverandør:** Aktiv Montasje AS

**Alternativ leverandør:**

**Anskaffet:**

**Pris:**

**Garantiperiode - start:**

**Garantiperiode - slutt:**

**Levetid (år):**

**Avskrivningsgruppe**  
:

## Tekniske data

---

Fargekode	
Låskasse	innvendig spanjolettlås. ASSA 8765 i dør
Glasstype	isolerglass
Glasstykkelse	
Overflatebehandling, dørblad utvendig	varmforsinket stålplate
Overflatebehandling, dørblad innvendig	varmforsinket stålplate
Overflatebehandling, karm	

## Merknad

---

4-delt rammebygd foldeport innadslående. BxH=3500x3500 mm. 2 rekker isolerglass D4-12a i aluminiumslist. Brystningshøyde 1450 mm. Gangdør med lås ASSA 8765, dørskilt ASSA 635. Venstrehengslet, med sikkerhetsbryter IE-4086/4087.

Motordrift TM2, automatikkskap T-Base 1, type T12 (Ver 1.2003) med trykknapper åpne-stopp-steng. Stoppknapp utvendig.

Fjernstyring type Hörmann HER1 (frekvens 868,3 MHz). Håndsender type Hörmann HS2.

Port nr 131.1

Port nr 175.4

---

### Url:

**Opprettet dato:** 06.12.2004 00:00:00

**Opprettet av:** FDV

**Endret dato:**

**Endret av:**