

Funksjonssted

Foldeporter, motorisert P15

Områdegruppe: RENA - Rena leir
Område: RNA0064 - Teknisk verksted
Gruppe: 233 - Vinduer og dører i yttervegg
Utstyrnavn: 000.DP14 - Vinduer, dører m.m, i yttervegg - Foldeporter, motorisert P15

Identifikasjon

Driftsmerking:

Plassering:

Alternativ kode:

Klassifisering:

Produkt

Utstyrstype:	Porter		
Fabrikat:	TORVERK Industrial Doors AB	Serienummer:	14800009 15 a-d
Typebetegnelse:	Q-DOOR FX	Fabrikasjonsår:	
Beskrivelse:	Foldeporter, motorisert P15	Idriftsatt år:	2004
Modellnummer:		Fabrikatnummer:	

Opprettet av: FDV

Opprettet dato: 06.12.2004 00:00:00

Endret av:

Endret dato:

Leverandør- og økonomiinformasjon

Leverandør: Aktiv Montasje AS

Alternativ leverandør:

Anskaffet:

Pris:

Garantiperiode - start:

Garantiperiode - slutt:

Levetid (år):

Avskrivningsgruppe
:

Tekniske data

Fargekode	
Låskasse	innvendig spanjolettlås. ASSA 8765 i dør
Glasstype	isolerglass
Glasstykkelse	
Overflatebehandling, dørblad utvendig	varmforsinket stålplate
Overflatebehandling, dørblad innvendig	varmforsinket stålplate
Overflatebehandling, karm	

Merknad

4-delt sandwichbygd foldeport, innadslående. BxH=4950x4870 mm. 1 rekke isolerglass D4-12, 850x500 mm, i aluminiumskarm med brutt kuldebrygge. Brystningshøyde 1310 mm. Gangdør med lås ASSA 8765, dørskilt ASSA 635. Venstrehengslet med sikkerhetsbryter IE-4086/4087.

Motordrift TM2, automatikkskap T-Base 1, type T12 (Ver 1.2003) med trykknapper åpne-stopp-steng.

Stoppknapp utvendig.

Port nr 160.1

Port nr 161.1

Port nr 198.6

Port nr 199.7

Uri:

Opprettet dato: 06.12.2004 00:00:00

Opprettet av: FDV

Endret dato:

Endret av: