

Etablering av navnete minnelunder ved Borge, Rolvsøy og Gressvik

Notat om prøvegraving

Borge gravlund

Det vises til geoteknisk notat som er vedlagt konkurransegrunnlaget.

Det ble gravd tre store hull 21. mai i år, på området for etablering av minnelunden. Det viser seg at plassen har bestått av et pukklag (40 cm tykkelse) over duk på skogsbunn. Grunnvannstanden ble målt til forskjellige dybder under terreng, fra ca 110 til 130 cm under.

Det må skiftes ut masser i urnegravfeltene, det er ønskelig å gjenbruke eksisterende masser i størst mulig grad under gangarealet. Toppdekket, skogsbunn mellomlagres for å legge tilbake i overgangssoner mellom inngrep og uberørt terreng/skogsbunn.



Bilder fra prøvegraving 21.05.2026. Kilde: fellesrådet

Rolvøy gravplass

Arealet minnelunden skal etableres på, er avsatt og tilrettelagt for kistegraver. Det ble foretatt prøvegraving av området 31.10.2025, som viste at det er fine jordmasser som gir god nedbryting i området. Arealet er godt egnet til anleggelse av urnefelt til minnelund, uten masseutskifting.



Bilder fra prøvegravingen oktober 2025. Kilde: fellesrådet

Gressvik gravplass

Det er ikke foretatt prøvegraving av området navnet minnelund skal etableres på, siden det er visshet om hvordan arealet er bygget opp. Plassen er bygget opp med duk, drenerør og drenermasse bestående av sand og steiner som varierer i størrelse. Drenermassen finnes fra ca 10-30 cm under eksisterende terreng, ned til ca 150 cm under eksisterende terrengnivå. De øverste ca 20 cm består av vekstjord for gress og/eller grusdekke. Plassen der navnet minnelund skal etableres grenser til etablerte kistegravfelt.