

0 GENERELL DEL	0 - 1
0.1 Beskrivelse av oppdraget og generelle krav til Leverandør	0 - 2
1 TILBUDSKJEMA	1 - 1
2 OMRÅDEOMFATTENDE YTELSER	2 - 1
2.01 Etablering, drift og avslutning av kontraktsarbeidet	2 - 1
2.02 Driftspatrolje	2 - 5
2.03 Arbeidslag trær	2 - 9
3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL	3 - 1
3.01 Skjøtsel av plen	3 - 1
3.02 Skjøtsel av grasbakke	3 - 1
3.03 Skjøtsel av blomstereng	3 - 3
3.03.01 Blomstereng	3 - 3
3.04 Skjøtsel av utplantingsplanter	3 - 3
3.04.01 Plantefelt	3 - 5
3.04.02 Plantebeholder	3 - 7
3.04.03 Barnas bed	3 - 8
3.05 Skjøtsel av stauder	3 - 9
3.05.01 skjøtsel av stauder i park	3 - 9
3.06 Skjøtsel av buskvegetasjon	3 - 10
3.06.01 Skjøtsel av busker	3 - 10
3.07 Skjøtsel av trær	3 - 12
3.08 Rydding av oppslag	3 - 15
4 FAST BESTILLING -DRIFT	4 - 1
4.01 Drift og vedlikehold av idrettsutstyr og -flater	4 - 1
4.02 Drift av naturisbaner	4 - 3
4.03 Drift av lekeplass og fallunderlag	4 - 4
4.04 Drift og vedlikehold av utstyr	4 - 6
4.05 Drift og vedlikehold av konstruksjoner og installasjoner	4 - 15
4.06 Vinterdrift av gang- og kjørearealer	4 - 17
4.07 Feiing av gang- og kjørearealer	4 - 19
4.08 Sommerdrift av gang- og kjørearealer	4 - 20
4.09 Utendørs renhold	4 - 22
4.10 Rydding av avfall	4 - 23
4.11 Tømming av avfall	4 - 26
4.12 Spesielt for badeplasser	4 - 27
4.13 Drift og vedlikehold av toaletter	4 - 29
5 REGNINGSARBEIDER/TIMEPRISER	5 - 1
5.01 Timepriser	5 - 2
6 OPSJONER	6 - 1
6.01 OPSJON - SKJØTSEL	6 - 1
6.01.01 Skjøtsel av plen	6 - 1
6.01.02 Skjøtsel av grasbakke	6 - 2
6.01.03 Skjøtsel av blomstereng	6 - 2


6.01.04 Skjøtsel av stauder	6 - 3
6.01.04.01 Skjøtsel av stauder langs bekk	6 - 3
6.01.04.02 Skjøtsel av stauder i regnbed og veianlegg	6 - 4
6.01.04.03 Sedumdekke	6 - 5
6.01.05 Skjøtsel av buskvegetasjon	6 - 5
6.01.05.01 Skjøtsel av busker	6 - 6
6.01.05.02 Skjøtsel av formede busker	6 - 6
6.01.06 Skjøtsel av trær	6 - 7
6.01.07 Ugrashåndtering	6 - 12
6.01.08 Etableringsskjøtsel	6 - 12
6.02 OPSJON - DRIFT	6 - 14
6.02.01 Drift og vedlikehold av idrettsutstyr og -flater	6 - 14
6.02.02 Drift av lekeplass og fallunderlag	6 - 14
6.02.03 Drift og vedlikehold av utstyr	6 - 15
6.02.04 Drift og vedlikehold av overvannsanlegg	6 - 17
6.02.05 Drift og vedlikehold av konstruksjoner og installasjoner	6 - 19
6.02.06 Vinterdrift av gang- og kjørearealer	6 - 19
6.02.07 Feiing av gang- og kjørearealer	6 - 21
6.02.08 Spesielt for badeplasser	6 - 23
6.03 TRÆR	6 - 24
6.03.01 Felling av trær	6 - 24
6.03.02 Behandling av vindfall	6 - 26
6.03.03 Stubbefresing	6 - 27
6.03.04 Transport etter felling og vindfall	6 - 28
6.03.05 Planting av trær	6 - 29
6.04 INNKJØP og oppsett/utsetting av utstyr	6 - 32
6.04.01 Innkjøp og utsetting skilt og sperrestein	6 - 32
6.04.02 Innkjøp, oppsett og flytting av diverse utstyr	6 - 34
6.04.03 Innkjøp og oppsett av lekeplass- og mosjonsutstyr	6 - 38
6.05 ANLEGGING av gressareal, enger og bed	6 - 39
6.06 HÅNDBTERING av hage-/ avfall og utsetting av avfallscontainer	6 - 40

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 0 GENERELL DEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
0	<p><u>GENERELL DEL</u></p> <p>KONTRAKTENS KJERNE</p> <p>Bymiljøetaten drifter og forvalter parker og friområder i Oslo kommune. Anleggene er viktige oppholds - og rekreasjonsarealer for Oslos befolkning og har et høyt antall besøkende året rundt. Det er derfor viktig at anleggene som inngår i kontrakten skal fremstå som velstelte og representative. Oppdragsgiver ønsker et tett samarbeid med Leverandøren, og vil ha tilbakemelding dersom Leverandør mener at beskrivelsen for skjøtsel eller drift bør endres for å oppnå et tilfredsstillende nivå.</p> <p>Parkkontrakt for bydel 8 omfatter badeplasser, friområder med viktige naturverdier, turveier og parker med ulik programmering som blant annet lekeplasser, grusbaner for ballsport, skatepark med mer. Noen av de mest kjente anleggene i bydel 8 er Hvervenbukta samt Ljanskollen, store deler av Ekebergparken, Ljanselva og Holmliaparken. I parkkontrakt for bydel 8 inngår også flere badeplasser langs Mosseveien samt strandeierdommer i Svartskog/Nordre Follo kommune, deriblant Ingierstrand bad, Bestemorstranda og Bekkensten.</p> <p>Viktige drift - og skjøtselementer i anleggene generelt er skjøtsel av plen, trær, busker, stauder og grasbakke, avfallshåndtering, vinterdrift, drift av naturisbaner og renhold i anleggene.</p> <p>Kontraksområdet for bydel 8 omfatter store arealer med skog, turveier langs kysten, Ljanselva og gjennom naturreservater og flere av de mest besøkte badeplassene i Oslo kommune. Noen av anleggene er naturreservater eller har et kulturhistorisk vern. Kunnskap om biologisk mangfold og naturverdier, drift av badeplasser langs kysten og arboristtjenester som vurdering og felling av trær står sentralt i denne kontrakten.</p>				
				Sum kapittel:	

Postnr	Tekst
0.1	<p><u>Beskrivelse av oppdraget og generelle krav til Leverandør</u></p>
0.1.1	<p>ENDRINGER FRA TIDIGERE KONKURRANSEGRUNNLAG</p> <p>Denne beskrivelsen er etter NS3420-2024.1</p> <p>Det er gjort relativt store endringer i poster og opsjonsposter siden forrige utlysning (2019) av dette området.</p> <p>Kravspesifikasjonen er hovedsakelig flyttet fra "generell del" til eget dokument.</p> <p>Dreiningen i samfunnet mot mer klimavennlige løsninger og økt biomangfold er hensynstatt. Grunnet dette er skjøtsel av noen blomsterenger og bekjempelse av fremmede arter flyttet til annen kontrakt.</p> <p>Drift av fonteneanlegg er flyttet til annen kontrakt .</p> <p>Det er lagt til mulighet for flere oppgaver enn tidligere feks. fast drift av turvei, fokus på staudebeplantinger og muligheter for skileik.</p> <p>Utslippsfri kontrakt:</p> <p>Det er ikke driftstomt som følger denne kontrakten, men Oppdragsgiver forventer at Leverandør har tilgjengelig areal med lademuligheter i kontraktsområdet eller i umiddelbar nærhet slik at kjøring minimeres. Det er ikke mulig å fakturere Oppdragsgiver for kostnader ved driftstomt/lading.</p>
0.1.2	<p>KART</p> <p>All relevant geografisk informasjon tilknyttet kontrakten er kartfestet digitalt. Informasjonen finnes i innsynskartet Park, trær og torg.</p> <p>Følg link: Park, trær og torg forvatet av Bymiljøetaten , eller søk «Innsynskart, Park,trær og torg» på Oslo kommunes nettsider.</p> <p>Feil og/eller uklarheter i kartet skal umiddelbart meldes til Oppdragsgiver.</p> <p>Kartløsningen er under konstant utvikling og det vil skje endringer i løpet av kontraktsperioden.</p> <p>Man kan også bruke appen «Arcgis Field maps»</p> <div data-bbox="300 1756 443 1906" style="text-align: center;">  </div> <p>Denne er særlig nyttig for «utarbeidende mannskap».</p> <p>Brukernavn: bym_alle</p> <p>Passord: evig_lykke.KARVESVINGEN</p>

Postnr	Tekst
<p>0.1.3</p>	<p>FEIL OG MANGLER I ANLEGG OG BESKRIVELSE</p> <p>Anleggene overtas til drift i den tilstanden de er i ved kontraktoppstart. Leverandøren gis 6 måneder fra kontraktsoppstart til å melde fra om avvik mellom beskrivelsen og tilstanden ute. Ved behov for nullstilling skal dette kun gjøres etter avtale med Oppdragsgiver. Etter en eventuell nullstilling av anleggene vil Oppdragsgiver kreve at Leverandør skjøtter anleggene etter de standarder og forpliktelser som kommer fram i beskrivelsen.</p> <p>Oppdragsgiver er kjent med følgende mangler i beskrivelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengdene oppgitt i beskrivelsen må oppfattes som veiledende. • Informasjon om tilgjengelige kummer er ikke fullstendig kartlagt. • Det forekommer feil i kartdatabasen og anleggsliste.
<p>0.1.4</p>	<p>BRUK AV POSTER, MENGDER, OPSJONER OG REGNINGSARBEIDER</p> <p>Drifts - og skjøtselsoppgavene i anleggene er beskrevet med utvalgte poster. For hver post er mengdene for de ulike anleggene slått sammen for hele kontraktområdet og totalmengden er gitt i postbeskrivelsen. Areal og mengder er oppgitt pr. anlegg i Vedlegg "Veiledende anleggsliste for bydel 8". Mengdene er justerbare og Leverandør må forvente omfattende årlige mengdejusteringer av flere av kontraktens poster.</p> <p>Hvis det er anlegg med særskilte hensyn eller unntak, skal dette fremkomme i beskrivelse av de enkelte anleggene, til dels beskrevet med egen post.</p> <p>Opsjonspostene og regningsarbeider på timer er poster på typiske tilleggsarbeider som kan bestilles fortløpende av Leverandør. Mengdene er kun estimerte og ikke forpliktende for Oppdragsgiver.</p> <p>Oslo kommune har flere avtaler på anleggsgartnerarbeider og denne avtalen er ikke eksklusiv til/for gjennomføring av slike arbeider i område nord.</p> <p>PÅSLAG</p> <p>Materialkostnader:</p> <p>Materialkostnader prises inn i aktuelle enhetspriser på faste arbeider og opsjonspriser. For innkjøp utover faste leveranser/opsjoner faktureres materialkostnader med maksimalt 10% påslag. For oppgaver utført av Driftspatrulje (DP) er det påslag på maksimalt 5% for materialkostnader.</p> <p>Deponikostnader:</p> <p>Deponikostnader prises inn i aktuelle enhetspriser på faste arbeider og opsjonsposter. For andre deponikostnader (tilleggsbestillinger, oppgaver Driftspatrulje) viderefaktureres Oppdragsgiver med maksimalt 5 % påslag. Det er kun deponikostnaden som kan viderefaktureres med påslag, ikke transport, containerleie osv.</p> <p>Leiekostnader:</p> <p>Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt i listen i kap. 5 eller kap. 6. skal avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelvei mellom</p>

Postnr	Tekst
	<p>priser for lignende maskiner på listen eller i gitte opsjoner i kap.6. Transport av maskiner kan ikke faktureres som tillegg men skal være inkludert i timeprisen.</p> <p>Innleie av utstyr, maskiner o.l. som ikke er beskrevet i regningsarbeider/opsjonspostene kan kun viderefaktureres med maksimalt 5 % påslag.</p> <p>Underleverandør (UE): Påslag på oppgaver utført av UE godtas ikke. Priser ved oppgaver utført av UE skal være tilsvarende som lignende postpriser eller avregnes etter timer i liste for regningsarbeider</p> <p>Lading/drivstoff: Det er ikke mulig å fakturere Oppdragsgiver for kostnader ved lading/drivstoff. Dette skal være inkludert i alle enhets-/timepriser.</p> <p>GJENBRUK Det er svært ønskelig at materialer som brukes på kontrakten er gjenbruk. Oppdragsgiver har forventning til at Leverandør kommer med gode forslag og innovative løsninger for gjenbruk, ombruk og "upcycling". Gjenbrukte materialer skal i all hovedsak ha samme kvalitet som nye.</p> <p>Stammer fra trevelt og fellinger kan legges igjen i terrenget etter avtale med Oppdragsgiver. Stammer, større greiner og trær som ryddes skal så langt det er mulig brukes som ved eller annen ombruk (for eksempel sagtømmer). Dette er administrert av Leverandør og uten ekstra kostnader for Oppdragsgiver.</p>

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 1 TILBUDSKJEMA

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
1	<p><u>TILBUDSKJEMA</u></p> <p>Prissammendrag basert på 1. kontonivå = [[Kontonavn1]]:</p> <p>[[Kontoplan(1;):Priser]]</p> <p>_____</p> <p>= Sum eks. mva. [[[\$]] [[Sum(*):Total]]</p> <p>_____</p> <p>+ % mva. [[[\$]] [[Sum(*):Mva]]</p> <p>_____</p> <p>= Sum inkl. mva. [[[\$]] [[Sum(*):Total2]]</p> <p>_____</p>				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 2 OMRÅDEOMFATTENDE YTELSE

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
2	<u>OMRÅDEOMFATTENDE YTELSE</u>				
2.01	<u>Etablering, drift og avslutning av kontraktsarbeidet</u>				
2.01.1	ZK1.111A ETABLERING FOR UTFØRELSE AV KONTRAKTSARBEIDET				
	Faktureres kun første kontraktsår	RS	1,0
	<i>Lokalisering:</i> Park bydel 8 <i>Adkomstforhold/tilgjengelighet:</i> Ikke relevant <i>Opplæring:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Omfatter alle kostnader til etablering for utførelse av kontraktarbeid, blant annet inkludert (ikke uttømmende liste): <ul style="list-style-type: none"> • etablere lagringsplass/driftstomt • etablere rutiner for varsling og loggføring og rapportering • etablere rutiner for risikovurderinger, f.eks: SJA- og SHA-planer • kontroll av tilstand på anlegg ved overtakelse • deltakelse på oppstartsmøte • deltakelse på erfaringsoverføring og opplæring • henting og transport av løsøre/utstyr og annet som er lagret hos forrige kontraktsentreprenør. <i>x) Mengderegler</i> Faktureres kun første kontraktsår. Posten vil ikke føres til sum resten av kontraktperioden og vil derfor ikke omfattes av KPI-endringer resten av kontraktperioden.				
2.01.2	ZK1.121A DRIFT FOR UTFØRELSE AV KONTRAKTSARBEIDET				
	Rundsum per år	RS	1,0
	<i>Lokalisering:</i> Bydel 8 <i>Sesongkostnader:</i> inkluderer lagring av Oppdragsgivers utstyr <i>Risikomomenter:</i> Omfatter arbeid som krever kompetanse og gode HMS-rutiner <i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i>				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 2 OMRÅDEOMFATTENDE YTELSE

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>Omfatter administrasjon og drift av eget kontraktsarbeid i utførelsestiden.</p> <p><u>1. Meldeplikt til Oppdragsgiver</u></p> <p>Oppdragsgiver har behov for å være orientert om status i anleggene for å kunne gjøre riktige prioriteringer. All innmelding skal være skriftlig (e-post til forvalter og driftsansvarlig).</p> <p>Det skal meldes fra til Oppdragsgiver om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brudd på lover og forskrifter. • Risiko i anleggene, også det som ikke omfattes av oppdraget. Er det stor fare for skader på publikum og/eller kjøretøy, skal området med risiko sikres umiddelbart. • Driftsforstyrrelser og avvik. • Utfordringer knyttet til drift, vedlikehold og kontraktsoppfølging. • Skader utført av Leverandør. • Funn av fremmede skadelige arter: spesielt fokus på ullborre, kanadagullris, hagelupin, russekål og kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø, parkslirekne, samt funn av plantesykdommer og skadegjørere. • Ulovlig hogst eller skade utført av tredjepart som oppdages i forbindelse med ordinært arbeid. • Problemer vedrørende arrangementer, publikum og andre med interesser i anlegget. • Feil og mangler i beskrivelsen, anleggsliste og kart. • Problemer, feil, mangler og hærverk i anlegget. <p>Leverandør skal ved innmelding komme med forslag til løsning på problemer, feil og mangler.</p> <p><u>2.Måltall</u></p> <p>Det skal månedlig rapporteres på forskjellige mengder.</p> <p>Hvilke mengder kan variere fra år til år. Eksempler på slike kan være miljørapportering på drivstoff og energiforbruk, deponert avfall, antall felte trær, antall plantede trær, vill-camper og feil på lekeplasser. Rapport leveres elektronisk til Oppdragsgiver innen</p>				
				Sum kapittel:	

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 2 OMRÅDEOMFATTENDE YTELSE

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>den 10. i påfølgende måned.</p> <p>Endrede krav til rapporteringer vil kunne forekomme i kontraksperioden og vil ikke gi grunnlag for endring av enhetsprisen.</p> <p><u>3. Loggføring</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Visuelt ettersyn av leke- og aktivitetsanlegg skal loggføres og rapporteres månedlig til Oppdragsgiver. • DP loggfører sitt arbeid. Logg sendes til Oppdragsgiver ukentlig. • Livbøyekontroll skal loggføres og logg sendes Oppdragsgiver ukentlig. • Annen loggføring kan bli aktuelt innenfor kontraksperioden. <p><u>4. Informasjonsflyt</u></p> <p>Leverandør forplikter seg til å gi tilbakemelding på e-post snarest mulig etter bestilling.</p> <p><u>5. Administrasjon</u></p> <p>Prisen inkluderer blant annet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle befaringer på kontrakt- og tilleggsbestillinger skal inkluderes i prisen, samt tiden det tar å utarbeide prisestimer. • Kostnader ved arbeidsvarsling (arbeidsvarsling og skilting) skal prises inn i aktuelle enhetspriser. • Kabelpåvisning i forkant av alle arbeider der dette kreves. Likeledes er det Leverandørens fulle ansvar å sikre alle kabler og ledninger forsvarlig. Eventuelt kostnader knyttet til dette legges inn i enhetspris i aktuelle poster. • Utforming og oppfølging av framdriftsplan for eget kontraksarbeid og rapportering. • Oppfølging og gjennomføring av HMS-aktiviteter for eget kontraksarbeid. • Oppfølging av kvalitetsplan for eget kontraksarbeid inkludert dokumentert egenkontroll, angitt rapportering og deltakelse i oppdragsgivers eventuelle kvalitetsrevisjon. • Deltakelse i drifts- og kontraktsmøter. • Kostnader knyttet til håndtering av risikoavfall (feks. vaksinerings av eget mannskap og rengjøring/reparasjoner av kjøretøy som har tatt 				
				Sum kapittel:	

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 2 OMRÅDEOMFATTENDE YTELSER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>skade ved håndtering av avfall/arbeider).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eventuelle kostnader til lagring. • Løpende behandling av Bymelding. <p>6. Lagring Det inngår noe utstyr som må lagres når dette ikke er i bruk. Gjelder f.eks: benker, bord, avfallsbeholdere, lekeplassutstyr, skilt, bålpanner o.l.</p> <p>Følgende skal vinterlagres: badetrapper, badebinger, volleyballnett, fugleredehusker, andre typer husker, hengekøyer.</p> <p>Annet utstyr med behov for lagring kan tilkomme i løpet av kontraktsperioden.</p> <p><i>c) Utførelse</i> Vaktordning Leverandør skal inneha en 24-timers døgnåpen vaktordning/vakttelefon hvor Oppdragsgiver har mulighet til å nå Leverandør ut over normal arbeidstid. Leverandør må påregne henvendelser vedrørende mangler på anlegg, sikring av risiko frem til første virkedag, og i ytterste konsekvens tilkalle utrykning dersom sikring av risiko ikke er mulig.</p> <p><i>x) Mengderegler</i> Mengde måles som "Rundsum per år" med enhet RS.</p>				
2.01.3	<p>ZK1.131A AVSLUTNING AV KONTRAKTSARBEIDET Faktureres kun siste kontraktsår</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bydel 8 <i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Omfatter overlevering og av nøkler, parkeringstillatelse, utstyr som lagres og eventuelle materialer som er betalt av Oppdragsgiver.</p> <p>Omfatter koordinering av overgang av vintervedlikehold og naturisbaner til ny Leverandør.</p> <p>Omfatter avslutningsmøte med evaluering av kontraktsperioden.</p>	RS	1,0
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 2 OMRÅDEOMFATTENDE YTELSE

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>Oppdragsgiver kaller inn til dette mot slutten av kontraksperioden.</p> <p><i>x) Mengderegler</i> Faktureres kun siste året av kontraksdriften. Den legges som en opsjon for å få med KPI-justeringene i kontraksperioden.</p> <p>Mengde måles som "Faktureres kun siste kontraksår" med enhet RS.</p>				
2.01.4	<p>ZK1.132A ERFARINGSOVERFØRING TIL NY LEVERANDØR</p> <p>Faktureres siste kontraksår</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bydel 8 <i>Opplæring:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i></p> <p><i>c) Utførelse</i> For å sikre en god overgang til ny Leverandør vil Oppdragsgiver kalle inn til møte(r) for erfaringsoverføring ved utgangen av kontraksperioden. Leverandør må stille med nødvendige ressurser på møte(ne), samt på eventuelle befaringer som blir avtalt i møte(ne). Erfaringsmessig tar dette sirka en halv arbeidsdag. Sluttbefaring iht kontrakt.</p> <p><i>x) Mengderegler</i> Faktureres siste året av kontraksdriften. Den legges som en opsjon for å få med KPI-justeringene i kontraksperioden.</p>	RS	1,0
2.02	<u>Driftspatrolje</u>				
2.02.1	<p>ZK8A Andre tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift</p> <p>stk</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Driftspatrolje (DP) Omfatter 1 person som fortløpende utfører arbeidsoppgaver som ikke inngår i de vanlige planlagte eller ordinære drift- og vedlikeholdsoppgavene. DP skal være tilgjengelig og utføre oppgaver for Oppdragsgiver alle virkedager mandag-fredag fra</p>	År	1,0
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 2 OMRÅDEOMFATTENDE YTELSE

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>07:00 til 15.00. Når fast DP har ferie skal denne erstattes av annen person. Bytte av personell skal avtales med Oppdragsgiver. Kommunikasjon med DP skal foregå på norsk.</p> <p>Om Driftspatruljen DP skal disponere stor nok bil/lastebil og henger, samt ha utstyr som er dimensjonert og tilpasset for utførelse av arbeidsoppgavene. Oppdragsgiver forutsetter at DP stiller med fulladet bil ved arbeidsdagens start for å minimere behovet for lading gjennom dagen. Dersom det trengs lading i løpet av dagen skal dette foregå mens det rapporteres, i lunsjpause e.l.</p> <p>DP skal ha mobiltelefon med kamera for dokumentasjon, og være tilgjengelig på et fast telefonnummer i arbeidstiden. DP må også ha PC eller lignende i bilen for å ha tilgang på e-post, loggføring og for å administrere meldinger i Bymiljøetatens elektroniske meldingstjeneste - Bymelding.no. DP skal loggføre sitt arbeid ukentlig via et Excel-skjema i felles Teamsgruppe eller liknende.</p> <p><i>b) Materialer</i> Inkludert i prisen er kostnader for DP, kjøretøy med henger, ukentlig loggføring og verktøy som er nødvendig for å utføre arbeidsoppgavene.</p> <p>Deponikostnader: Oppdragsgiver betaler deponikostnader i henhold til kvittering fra deponi med 5 % påslag. Materialkostnader: Oppdragsgiver betaler materialkostnader i henhold til kvittering med 5 % påslag. Fakturering: Fakturering skjer månedlig etter medgåtte deponikostnader og materialkostnader. Loggføring: DP loggfører sitt arbeid og logg oversendes Oppdragsgiver ukentlig. Arbeid utenfor arbeidstid: Timetillegg for arbeid utenfor normert arbeidstid i henhold til</p>				
				Sum kapittel:	

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 2 OMRÅDEOMFATTENDE YTELSE

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>kontraktspriser i kapittel 5 - REGNINGSARBEIDER.</p> <p><i>c) Utførelse</i></p> <p>Arbeidsoppgaver</p> <p>DP utfører tiltak basert på publikumshenvendelser via Bymelding.no eller hastetiltak fra Oppdragsgiver. Ved mangel på slike oppgaver og ved roligere tider, kan DP gjenoppta arbeidsoppgaver av mer rutinemessig karakter og lengre tidsperspektiv. Eksempel på en slik oppgave kan f.eks. være kartlegging av beskjæringsbehov langs turveier. Arbeidsoppgavene avtales med Oppdragsgiver.</p> <p>Kun i helt spesielle tilfeller kan Leverandør benytte DP til å løse avvik på den faste bestillingen, dette skal avklares i forkant med Oppdragsgiver og kompensasjon skal avtales i hvert enkelt tilfelle.</p> <p>Oppdragsgiver oversender bestillinger på hverdagslige oppgaver og langsiktige oppgaver på e-post til Leverandør. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å prioritere oppgavene og sette tidsfrister.</p> <p>Alle arbeider som faller innenfor NS 3420-ZK:2018 skal utføres i henhold til standard.</p> <p>Se eksempler på mulige arbeidsoppgaver under. Punktene er ikke utfyllende og andre oppgaver kan pålegges av Oppdragsgiver.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bistå arborist med felling av risikotrær og oppryddingsarbeider • Sikring av risikotrær, opprydding ved greinfall og trevelt • Vegetasjonsrydding i parker- og friområder, herunder: <ul style="list-style-type: none"> - Beskjæring av busker og annen vegetasjon - Fristilling av trær og lyspunkter - Enkle trearbeider - Kantklipp/rydding langs turveier • Fjerning av fremmede plantearter • Opprydding av dumpet avfall og hageavfall • Sjøpplukking 				
	Sum kapittel:				

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 2 OMRÅDEOMFATTENDE YTELSE

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<ul style="list-style-type: none"> • Opprydding av villcamper • Åpning av tette sluk eller rensing av bekkerister • Påfylling av grus på turveier der det er mindre erosjonsskader eller etter behov. • Oppretting av skjeve skilt og skiltstolper • Montering og renhold av skilt • Fjerning av tagging, klistremerker og reklameplakater uten tillatelse. • Oppsyn og rydding av oppslagstavler • Inspeksjon av anleggene • Snekkerarbeider som reparasjon av benker, bord og trekonstruksjoner. • Reparasjon av elementer som volleyballstativ, søppelkasser etc. • Reparasjon av utstyr og utbedring av feil på lekeplass • Opprydding av fyrverkeri og lystgassbeholdere og annet løst avfall. • Rydde trapper, tilgjengeliggjøre benker, bålfat, og griller vinterstid. • Vanning med tank på egen bil eller med slange der det er tilgang på vann spesifisert av Oppdragsgiver. • Kartleggingsarbeid av lokasjon av kummer, rister m.m. beskjæringsbehov langs vei, gang- og sykkelvei og turvei. • Mindre anleggsarbeider, inkl. steinlegging, opparbeidelse av nye plantefelt og planting. <p>Koordinering med andre kontrakter Dersom Leverandør har flere kontrakter med Oppdragsgiver kan det etter avtale samarbeides på tvers av kontrakter så lenge antall dagsverk blir korrekt på begge kontrakter.</p> <p><i>x) Mengderegler</i></p>				
2.02.2	<p>ZK8A Andre tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift</p> <p>Antall timer</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Omfatter 1 hjelpeperson som skal bistå driftspatroljen ved behov i gjennomføring av DP-oppgaver. Leverandør skal foreslå oppgaver og tidspunkter for</p>				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 2 OMRÅDEOMFATTENDE YTELSE

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>bruk av timene. DP kan også melde inn behov for hjelpeperson ved tyngre oppgaver eller stor arbeidsmengde. Hjelpeperson skal ved behov benytte egen arbeidsbil dersom det er tidsbesparende. Det er DP sitt ansvar å følge opp at hjelpepersonen utfører faglig kvalitet. Dagsverkene/opp gavene skal loggføres i DP-logg.</p> <p>Om behovet overstiger antall timer i posten skal timespris i kapittel 5 - REGNINGSARBEIDER benyttes.</p>				
2.03	<u>Arbeidslag trær</u>				
2.03.1	ZK8A				
	Andre tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift				
	Antall	timer	300,0
	<i>Andre krav:</i>				
	<i>a) Omfang og prisgrunnlag</i>				
	Arbeidslag - trefelling m.m.				
	Omfatter 1 stk arborist og 1 stk.				
	hjelpemann/arborist/arborist under opplæring som fungerer som et arbeidslag.				
	Omfatter også bil og henger, samt annet utstyr som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget.				
	Mannskapet utfører arbeidet innenfor normal arbeidstid, hverdager mellom 07-15:00. Timene tas ut i hovedsak utenom fuglefredningsperioden.				
	Trearbeider føres opp i et eget Excel-skjema i Teams e.l.				
	Bymiljøetaten har et treregister hvor enkelte trær er registrert med et ID-nummer.				
	Dersom et tre med ID-nummer felles skal det registreres som felt. Det er også ønskelig at trær som plantes blir registrert inn i dette systemet. Opplæring vil bli gitt.				
	Oppdragsgiver bekoster arbeidsvarsling og leie av maskiner (lift, traktor, alstor skogsmaskin o.l.) i tråd med priser under kapittel 4 og 5 i kontrakt i tilfelle dette er nødvendig for gjennomføring av oppdraget.				
	Oppdragsgiver bekoster deponi i henhold til kvittering med 5 % påslag.				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 2 OMRÅDEOMFATTENDE YTELSE

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Menge	Pris	Sum
	<p><i>c) Utførelse</i> Felling av risikotrær, trær med sykdom for å hindre spredning, tynning av skog, vedlikeholdsbeskjæring, montering av avstiving/støtte, kronereduksjon, arboristvurdering/rapportering, sikre utsiktspunkter og lignende trefaglige oppgaver.</p> <p>Det må påregnes krevende fellingsarbeider av store og tørre trær som kan stå tett på bygningsmasse, i skråninger, ved ledninger og langs vei, igjensetting av høystammer.</p> <p>Beskrivelse av arbeidet avtales i samråd med Oppdragsgiver.</p> <p>Posten inkluderer også eventuell opprydding og transport av trevirke ut av anlegget.</p> <p><i>x) Mengderegler</i> Menge måles i timer og tilsvarer 20 dager.</p>				
				Sum kapittel:	

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
3	<u>FAST BESTILLING - SKJØTSEL</u>				
3.01	<u>Skjøtsel av plen</u>				
3.01.1	ZK2.1122233A SKJØTSEL AV PLEN				
	Areal per år	m ²	297 370,0
	Grashøyde: Klasse 2 – 50 - 110 mm Kantklipp: Klasse 2 – Maksimal høyde 140 mm Avklipp: Klasse 2 – Skal ikke ligge i klumper Næringsbalanse: Klasse 3 – Ikke oppstå vekststagnasjon Ugrastoleranse: Klasse 3 – Ugras skal ikke utkonkurrere graset <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Bruksformål:</i> Bruksplen <i>Løvhåndtering:</i> Knuses på stedet. Fjernes der knusing ikke er mulig. <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular <i>Andre krav:</i> <i>c) Utførelse</i> Der det i plen er vårblomstrende løk skal klipping utsettes til etter blomstring. Der Leverandør kommer over plenareal med fin blomstring for pollinerende insekter, ønsker Oppdragsgiver at man hensyntar blomstringen ved å klippe rundt blomstene, eller at man venter med klipp til blomstene er avblomstret (områder med typisk engarter slik som tiriltunge, kløver, prestekrager osv). For biologisk mangfold og beskyttelse av større trær skal det ikke klippes under store gamle enkelttrær, men det settes igjen organiske soner med lengre gras der det er mulig.				
3.02	<u>Skjøtsel av grasbakke</u>				
3.02.1	ZK2.2113A SKJØTSEL AV GRASBAKKE				
	Areal per år	m ²	74 925,0
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>Slått: Klasse 3 – 2 ganger</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> Første slått utføres ved avslutning av engfloraens blomstring, senest 20. juni, andre slått utføres senest 31. august.</p> <p><i>Avklipp:</i> Avklipp skal ikke ligge i hauger og ikke hemme grasets tilvekst. Borre i frø skal plukkes ut.</p> <p><i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Standard grasbakke</p> <p><i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100 mm</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>c) Utførelse</i></p> <p>Det skal klippes helt ut til og inn under gjerder. Fremmede arter i blomst/frø som russekål, borre, kanadagullris og lupin skal plukkes ut før slått.</p>				
3.02.2	<p>ZK2.2112A</p> <p>SKJØTSEL AV GRASBAKKE</p> <p>Areal per år m² 16 990,0</p> <p>Slått: Klasse 2 – 3 ganger</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> Første slått utføres 15.-26. mai, andre slått 26. juni - 7. juli og tredje slått 21.aug.-1. sept.</p> <p><i>Avklipp:</i> Avklipp skal ikke ligge i hauger og ikke hemme grasets tilvekst.</p> <p><i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Standard grasbakke</p> <p><i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100 mm</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>c) Utførelse</i></p> <p>Tidspunktene er veiledende og tilpasses sesongvariasjoner etter avtale med Oppdragsgiver.</p> <p>Det skal klippes helt ut til og inn under gjerder, og rundt andre elementer som for eksempel benker, søppelkasser, kantstein o.l.</p> <p>Fremmede skadelige arter som for eksempel russekål, borre, kanadagullris, lupin o.l. som står i frø eller i fare for å utvikle frø, skal plukkes ut før slått.</p> <p>Det er viktig at klippingen utføres med nøyaktighet slik at det ikke blir stående igjen fremmede arter.</p> <p>Dersom man observerer fremmede arter i nærhet til grasbakke areal skal disse også klippes ned.</p>	m ²	16 990,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
3.03	<u>Skjøtsel av blomstereng</u>				
3.03.01	<u>Blomstereng</u>				
3.03.01.1	ZK2.2124A SKJØTSEL AV BLOMSTERENG				
	Areal per år	m ²	5 730,0
	Slått: Klasse 4 – 1 gang <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året. Engen skal slås en gang i slutten av august/starten av september, tilpasses værforhold <i>Avklipp:</i> Skal tørke i 3 dager før det fjernes <i>Type blomstereng/bruksformål:</i> Slåtteeng <i>Innstilt slåttehøyde:</i> maks 100 mm <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular <i>Andre krav:</i> <i>c) Utførelse</i> Det skal klippes helt inn under gjerder/benker ol. Oppslag av lignoser skal kuttes/fjernes. Gresset skal slås, ikke knuses (med trimmer eller slaghakke). Russekål, kanadagullris, borre og hagelupin skal bekjempes (rotkuttet/lukes og fjernes) før frøsetting gjennom hele sesongen (anslagsvis hver 3. uke mai-sept.)				
3.04	<u>Skjøtsel av utplantingsplanter</u>				
	Oppdragsgiver varierer årlig beplantningen som dermed kan gi endringer i art, sort og plantetetthet. Oppgitte mengder under er veiledende. Plantetidspunkt vil variere med vær, pryddverdi på eksisterende beplantning etc., og driftssesongene oppført i påfølgende poster vil følgelig variere med dette. Tidspunktene angir en omtrentlig avgrensning av den enkelte vekstsesong. Det kan bli aktuelt at Oppdragsgiver vil arrangere utdeling av enkelte planter/løk til publikum, f.eks. Dahlia og Coleus etter opptak. Disse må da sorteres ut ved opptak. Oppdragsgiver vil gi beskjed før opptak om dette er aktuelt. Oppdragsgiver benytter seg av tredjepart for bestilling og levering av plantematerialet, heretter				

Sum kapittel:

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>kalt Produsent. For best resultat forplikter følgende aktører seg til følgende oppgaver:</p> <p>Oppdragsgiver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lager utplantingsplan for utplantingsplanter, som sendes til Leverandør i god tid før utplanting • Bestiller utplantingsplanter fra Produsent og informerer Leverandør om valgt Produsent • Koordinerer leveringsuker for utplantingsplanter mellom Produsent og Leverandør <p>Leverandør:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leverandør skal sørge for å kontrollere at plantene/løkene er levert i henhold til Oppdragsgivers bestilling, og sørge for rask tilbakemelding til Oppdragsgiver dersom utplantningsplantene/løken ikke er levert med tilfredsstillende kvalitet. • Leverandør er ansvarlig for mottak av plantene/løken og forsvarlig oppbevaring frem til planting/setting slik at kvaliteten ikke forringes etter mottak. • Hvis plantene/løken forringes eller ødelegges etter levering skal Leverandøren for egen regning dekke plantene/løk og merarbeid som forårsakes av tapet. • Ved planting/setting skal det alltid være en fagperson tilstede. • Leverandør må påregne god kapasitet og bemanning i perioder med utplanting og skjøtsel. • Leverandør er ansvarlig for opparbeidelse av bed og fylling og etterfylling av jord ('TigerMark' fra Oslokompost eller tilsvarende) i plantebeholdere og bed. • Etter planting/setting er det svært viktig at Leverandør fjerner planterester og jord samt rengjør belegg, kantstein og lignende umiddelbart etter at arbeidet er utført. • Leverandør må påregne vanning i forbindelse med planting. • Når vårfloret skal skiftes ut med sommerblomster, skal Leverandør først fjerne de plantingene som har dårligst pryddverdi. • Gjødsling og jordforbedring samt påfylling av 				
				Sum kapittel:	

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>jord for å opprettholde rett jordnivå og en god jordkultur skal utføres mellom de ulike florene eller i forkant av planting.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opptak av løk og utplantingsplanter etter sesongens slutt er inkludert i postene. • Enkelte vanningsanlegg har dårlig trykk og kapasitet til å gi tilstrekkelig vann etter planting og urner/fat har kun magasinvanning. Det påregnes at det er behov for håndvanning med slange fra sommervannledning/ stansrørskasse/ tilkjørt tank. 				
3.04.01	<u>Plantefelt</u>				
3.04.01.1	<p>ZK2.3221111122 UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL</p> <p>Areal per år</p> <p>Utplantningsplanter: Vårflor – plantet om våren Planteareal: Plantefelt Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtseltiltak: Klasse 2 – Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke være til hinder for plantens utvikling. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> ca. 1. april - 17. mai <i>Planteplan:</i> Utformes årlig av Oppdragsgiver <i>Utforming av planteareal:</i> Utformes årlig av oppdragsgiver <i>Gjennomsnittlig antall planter per m2:</i> 25-32 <i>Vanntilgang:</i> Må medbringes <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	30,0	
3.04.01.2	<p>ZK2.3221311111 UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL</p> <p>Areal per år</p>	m ²	30,0
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>Utplantningsplanter: Sommerflor Planteareal: Plantefelt Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 1 – Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 – Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> ca. 18. mai - 15. oktober <i>Planteplan:</i> Utformes årlig av Oppdragsgiver <i>Utforming av planteareal:</i> Utformes årlig av Oppdragsgiver <i>Gjennomsnittlig antall planter per m2:</i> 20-27 <i>Vanntilgang:</i> Må medbringes <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular <i>Andre krav:</i> Nei</p>				
3.04.01.3	<p>ZK2.3221411133 UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL</p> <p>Areal per år m² 30,0</p> <p>Utplantningsplanter: Høstflor Planteareal: Plantefelt Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 3 – Opprettholde avgrensning Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 3 – Syke, skadde og visne plantedeler skal fjernes. <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> ca. 15. oktober - 1. april <i>Planteplan:</i> Utformes årlig av Oppdragsgiver <i>Utforming av planteareal:</i> Utformes årlig av Oppdragsgiver <i>Gjennomsnittlig antall planter per m2:</i> Varierende <i>Vanntilgang:</i> Må medbringes <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular</p>	m ²	30,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<i>Andre krav:</i> Nei				
3.04.02	<u>Plantebeholder</u>				
3.04.02.1	ZK2.3211141132 UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER – ANTALL				
	Antall per år	stk	3,0
	Utplantningsplanter: Vårflor – plantet om våren Planteareal: Plantebeholder – flyttbar Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 3 – Opprettholde avgrensning Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 – Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke være til hinder for plantens utvikling. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> ca. 1. april - 17. mai <i>Planteplan:</i> Utformes årlig av Oppdragsgiver <i>Utforming av planteareal:</i> Utformes årlig av Oppdragsgiver <i>Gjennomsnittlig antall planter per m2:</i> 25-32 <i>Vanntilgang:</i> Må medbringes <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular <i>Andre krav:</i> Nei				
3.04.02.2	ZK2.3211341131 UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER – ANTALL				
	Antall per år	stk	3,0
	Utplantningsplanter: Sommerflor Planteareal: Plantebeholder – flyttbar Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke. Kanter og overganger: Klasse 3 – Opprettholde avgrensning Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 – Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs.</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> ca. 18. mai - 15. oktober</p> <p><i>Planteplan:</i> Utformes årlig av Oppdragsgiver</p> <p><i>Utforming av planteareal:</i> Utformes årlig av Oppdragsgiver</p> <p><i>Gjennomsnittlig antall planter per m2:</i> 20-27</p> <p><i>Vanntilgang:</i> Må medbringes</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>				
3.04.02.3	<p>ZK2.3211441133</p> <p>UTPLANTING OG SKJØTSEL AV</p> <p>UTPLANTNINGSPLANTER – ANTALL</p> <p>Antall per år</p> <p>Utplantningsplanter: Høstflor</p> <p>Planteareal: Plantebeholder – flyttbar</p> <p>Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst</p> <p>Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke.</p> <p>Kanter og overganger: Klasse 3 – Opprettholde avgrensning</p> <p>Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 3 – Syke, skadde og visne plantedeler skal fjernes.</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> ca. 15. oktober - 1. april</p> <p><i>Planteplan:</i> Utformes årlig av Oppdragsgiver</p> <p><i>Utforming av planteareal:</i> Utformes årlig av Oppdragsgiver</p> <p><i>Gjennomsnittlig antall planter per m2:</i> Varierende</p> <p><i>Vanntilgang:</i> Må medbringes</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	3,0	
3.04.03	<u>Barnas bed</u>				
3.04.03.1	<p>ZK2.322131111A</p> <p>UTPLANTING OG SKJØTSEL AV</p> <p>UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL</p> <p>Areal per år</p> <p>Utplantningsplanter: Sommerflor</p> <p>Planteareal: Plantefelt</p> <p>Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst</p>	m ²	200,0	
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke.</p> <p>Kanter og overganger: Klasse 1 – Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver)</p> <p>Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 1 – Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs.</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> 18. mai - 15. okt</p> <p><i>Planteplan:</i> Utformes årlig av Oppdragsgiver</p> <p><i>Utforming av planteareal:</i> Utformes årlig av Oppdragsgiver</p> <p><i>Gjennomsnittlig antall planter per m2:</i> 20-27</p> <p><i>Vanntilgang:</i> Må medbringes</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i></p> <p>Omfatter tilførsel av Oslo-kompost eller tilsvarende i et 5 cm tykt lag i plantefelt før planting.</p> <p>Omfatter også å ta del i utplantingen sammen med Oppdragsgiver i en publikumsrettet setting sammen med barnehagebarn. Oppdragsgiver koordinerer mot barnehagene. Leverandør stiller med to norsktalende fagarbeidere som skal delta i presentasjonen av plantene overfor barna, samt praktisk bistand til barna ved planting. Leverandør skal medbringe 20 planteskjeer og sørge for at planting blir fullført og for nødvendig opprydding i etterkant.</p>				
3.05	<u>Skjøtsel av stauder</u>				
3.05.01	<u>skjøtsel av stauder i park</u>				
3.05.01.1	ZK2.4111122A SKJØTSEL AV STAUDER				
	Areal per år	m2	275,0
	Staubepantning: Staudefelt				
	Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst				
	Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke.				

Sum kapittel:

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver)</p> <p>Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 – Plantene skjæres ned om våren. Arter skjæres tilbake i vekstsesongen hvis de mister sin pryddverdi. Synlig jord skal være løs.</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Ingen <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Leverandør må påregne en nyplanting av 15% av arealet (planlagt med i snitt 9 planter pr. m²) hvert år.</p> <p>Planter og alt arbeid og alle kostnader med innplantning samt tilstrekkelig vanning skal bekostes av Leverandør og være priset i denne posten. Nyplantingen skal være gjennomført hvert år før 15. juni. Leverandør skal ved sesongens avslutning lage en oversikt over behov for erstatningsbeplantning som Oppdragsgiver bestiller fra for kommende år. Oppdragsgiver står fritt til å forandre sorter. For oppstartsåret har Oppdragsgiver oversikt som blir overlevert ved kontraktsinngåelse.</p>				
3.06	<u>Skjøtsel av buskvegetasjon</u>				
3.06.01	<u>Skjøtsel av busker</u>				
3.06.01.1	<p>ZK2.51122222A SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL</p> <p>Areal per år</p> <p>Buskbeplantning: Buskfelt Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver)</p>	m ²	2 155,0
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>Beskjæring: Klasse 2 – Døde og skadde greiner fjernes årlig etter vintersesongen</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> Hele året</p> <p><i>Løvhåndtering:</i> Ingen</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Se generell del og relevante dokumenter</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>c) <i>Utførelse</i></p> <p>Buskfelt langs gangveier/turveier/sykkelveier o.l. skal beskjæres for å til enhver tid opprettholde fremkommelighet og sikt. Ingen greiner skal komme over kanten på asfalt/grus. Det skal beskjæres slik at benker og sykkelparkeringer til enhver tid kan brukes.</p>				
3.06.01.4	<p>ZK2.511432222A</p> <p>SKJØTSEL AV BUSKER – ANTALL</p> <p>Antall per år</p> <p>Buskbeplantning: Busker, frittstående</p> <p>Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele veksts sesongen</p> <p>Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen.</p> <p>Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver)</p> <p>Beskjæring: Klasse 2 – Døde og skadde greiner fjernes årlig etter vintersesongen</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> Tilpasses arten</p> <p><i>Løvhåndtering:</i> Fjernes eller blåses ut og knuses på tilstøtende gressflate</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>c) <i>Utførelse</i></p> <p>Busker langs gangveier/turveier/sykkelveier o.l. skal beskjæres for å til enhver tid opprettholde fremkommelighet og sikt. Ingen greiner skal komme over kanten på asfalt/grus. Det skal beskjæres slik at benker og sykkelparkeringer til enhver tid kan brukes.</p>	stk	10,0	
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
3.07	<p><u>Skjøtsel av trær</u></p> <p>Arbeider med trær skal alltid gjøres i samråd med Oppdragsgiver. Trepleiarbeider skal utføres av sertifisert trepleier. Der skjøtsel ikke krever like stor grad av trefaglig kompetanse (fjerning av rot- og stammeskudd, pålegging av kompost og lignende), kan imidlertid arbeidet utføres av annet personale. Det er forventet at DP skal utføre enkle trejobber og beskjæring langs vei. Oppdragsgiver kan bistå med noe opplæring av denne typen arbeid.</p> <p>Ved klatrearbeid skal det alltid være minst en trepleier til stede i tillegg til den klatrende i tilfelle behov for redning. Klatring skal kun utføres av sertifisert trepleier/arborist.</p> <p>Oppbinding på trær i anleggene fjernes så snart treet ikke har behov for det lenger. Leverandør har plikt til å melde ifra om skadet oppbinding i de tilfeller treet fortsatt har behov for støtte.</p> <p>Beskjæringsarbeider skal så langt det er mulig ta hensyn til trærnes biologiske syklus og variasjon i energinivå gjennom året samt fuglenes hekkesesong (1. april-1. aug.). Med mindre arbeidet er påkrevd for å hindre risiko, skal ikke beskjæringsarbeider utføres fra begynnende løvsprett til fullt utviklet blad om våren, og fra begynnende avmodning til bladfall om høsten.</p> <p>Se Vedlegg 1.3.5 Retningslinjer for ivaretagelse av biologisk mangfold i trær.</p>				
3.07.1	<p>ZK2.744999A</p> <p>VURDERING AV TRE – ANTALL</p> <p>Antall</p> <p>Trebepantning: Trær i park og friområder Aldersfase: Alle aldersfaser Treform: Alle treformer</p> <p><i>Lokalisering:</i> Oppgitt av Oppdragsgiver <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vurdering:</i> se andre krav <i>Rapportering:</i> se andre krav <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Alle trær <i>Kompetansekrav:</i> Trefaglig kompetanse/arborist</p>	stk	50,0
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Det skal foretas en enkel, visuell kontroll av treets mekaniske tilstand etter oppdrag fra Oppdragsgiver.</p> <p>Reisevei til og fra treet samt arbeidsverktøy er inkludert i posten.</p> <p><i>c) Utførelse</i> Følgende skal sjekkes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sprekkdannelser og tegn til delaminering av stamme og greiner • Svekkelser i greininnfestingen • Svekkelser i sammenføyningen mellom to eller flere stammer • Synlig fremskridende råteskade • Skjult fremskridende råte i nedre delen av stammen. • Rotskader og fremskreden snurrerotutvikling samt tegn på svekket rotforankring <p>Rapportering: Tilstand av kontrollerte trær skal dokumenteres og oversendes til Oppdragsgiver i en skriftlig rapport fortløpende. Rapporten skal inkludere anbefalinger for eventuelle avbøtende tiltak, f.eks. beskjæring, felling, nærmere undersøkelse av stammen eller kronen osv.</p> <p>Leverandør skal komme med sin egen metode for å dokumentere arbeidet, dvs. tabell/skjemaløsning som skal godkjennes av Oppdragsgiver.</p> <p>Vurderingen skal skje etter ZK2.74. Dersom det oppdages avvik/risiko skal dette dokumenteres og leveres til Oppdragsgiver. Skal inneholde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dato for kontroll • Navn av arborist/er • Detaljer om avvik og evt. konsekvenser mtp. skader • Anbefalinger for avbøtende tiltak med en forklaring • Bilder av hele treet sammen med bilder av avvik • Tidsramme for når avbøtende tiltak bør gjennomføres f. eks. <6mnd, innenfor 1år, 2år fra inspeksjonsdatoen. 				
				Sum kapittel:	

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
3.07.2	<ul style="list-style-type: none"> Treets identifikasjonsnummer (Tre-ID) dersom det gjelder et tre i treregister. <p>ZK2.732443A KNUTEKOLLING</p> <p>Antall trær per gang stk 125,0</p> <p>Trebeplantning: I allé Aldersfase: Aldringsfase Treform: Knutekollet</p> <p><i>Lokalisering:</i> Hvervenbukta <i>Driftssesong:</i> På høsten, gjennomført innen 30. oktober <i>Annen beskjæring:</i> Ikke relevant <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Lind <i>Stamme:</i> Unntaksvis høyere enn 3 meter <i>Dimensjon krone:</i> Ikke relevant <i>Formål:</i> Bevaring og estetikk <i>Miljøkrav:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Andre krav:</i> <i>c) Utførelse</i> Store trær må beskjæres fra lift.</p>	stk	125,0
3.07.3	<p>FB1.251A FELLING AV ENKELT-TRÆR</p> <p>Antall trær stk 20,0</p> <p><i>Hvilke trær:</i> Trær med stammediameter 20-70 cm <i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Posten inkluderer mannskap, arbeidstimer og maskiner for fjerning eller rydding etter et trefall/vindfall.</p> <p>Opprydding etter trefall betyr kvisting og nedlegging av stammen i områder hvor dette er hensiktsmessig, eller fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i forbindelse med trefall. Oppdragsgiver avgjør om treet kan legges ned eller om virket samt annet avfall i forbindelse med trefall fjernes og kjøres bort.</p> <p><i>c) Utførelse</i> Opprydding etter trefallet, kvisting og nedlegging av stammen, fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i forbindelse med trefall.</p> <p>Trær kan stå i bratt og lite tilgjengelig terreng hvor det kan være krevende å komme til med kjøretøy og</p>	stk	20,0
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	maskiner.				
3.08	<u>Rydding av oppslag</u>				
3.08.1	ZK3.14				
	SKJØTSEL AV SKOG				
	Areal per år	m ²	10 000,0
	Skogskategori: Kratt				
	<i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste				
	<i>Driftssesong:</i> august - september				
	<i>Skogsbilde:</i>				
	<i>Ivaretagelse av enkelttrær:</i> Ikke relevant				
	<i>Slått:</i> Oppslag fjernes 1 gang pr. år				
	<i>Kantsone:</i> Ikke relevant				
	<i>Flersjiktet vegetasjonsbilde:</i> Ikke relevant				
	<i>Ettersyn:</i> Ikke relevant				
	<i>Andre krav:</i> Nei				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026
 Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8
 Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
4	<u>FAST BESTILLING -DRIFT</u>				
4.01	<u>Drift og vedlikehold av idrettsutstyr og -flater</u>				
4.01.1	ZJ4.272411A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – SOMMER – ANTALL				
	Antall (pris per år)	stk	16,0
	Type utstyr: Mål <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Utstyrsspesifikasjon:</i> Fotballmål <i>Kontrollpunkter:</i> Ikke relevant <i>Dokumentasjonskrav:</i> Ikke relevant <i>Kontrollkrav:</i> Ikke relevant <i>Frekvens:</i> Målene skal sjekkes ukentlig i driftssesongen (15. april -15. november) <i>Andre krav:</i> <i>c) Utførelse</i> Omfatter reparasjon/utskifting av nett ved behov. Leverandør skal ved ukentlig sjekk melde fra om det er behov for utskifting av mål. Oppdragsgiver bekoster kun innkjøp av mål. <i>e) Prøving, kontroll</i> Ved ettersyn skal det føres en enkel logg på at målet er i orden og sjekket for feil og mangler.				
4.01.2	ZJ4.272417A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – SOMMER – ANTALL				
	Antall (pris per år)	stk	6,0
	Type utstyr: Kurv <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Utstyrsspesifikasjon:</i> Basketballkurv <i>Kontrollpunkter:</i> Ikke relevant <i>Dokumentasjonskrav:</i> Ikke relevant <i>Kontrollkrav:</i> Ikke relevant <i>Frekvens:</i> Kurvene skal sjekkes ukentlig i driftssesongen (15. april - 15. november) <i>Andre krav:</i> <i>c) Utførelse</i> Omfatter reparasjon/utskifting av nett ved behov. Leverandør skal ved ukentlig sjekk melde fra om det er behov for utskifting av kurv og bakplate. Oppdragsgiver bekoster kun innkjøp av kurv med				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026
 Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8
 Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
4.01.3	bakplate. ZJ4.272499A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR - SOMMER - ANTALL Antall (pris per år) Type utstyr: Volleyballbane med nett <i>Lokalisering:</i> <i>Utstyrsspesifikasjon:</i> Bane i sand <i>Kontrollpunkter:</i> Ikke relevant <i>Dokumentasjonskrav:</i> Ikke relevant <i>Kontrollkrav:</i> Ikke relevant <i>Frekvens:</i> Banen skal sjekkes ukentlig i driftssesongen (15. april - 15. november) <i>Andre krav:</i> c) <i>Utførelse</i> Banemarkering skal være godt festet og ligge synlig på sandoverflaten. Ugress fjernes 2 ganger i sesongen ved termisk/mekanisk bekjempelse. Ved behov skal nett repareres eller byttes ut. Nettet skal vinterlagres på egnet areal. Leverandør skal ved ukentlig sjekk melde fra om det er behov for utskiftning av nett eller andre innretninger tilhørende banen. Oppdragsgiver bekoster innkjøp av innretninger som banemarkeringer, stolper og annet tilhørende banen, med unntak av nett.	stk	2,0
4.01.4	ZJ4.21412 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GRUSBANE FOR FOTBALL - SOMMER Areal (pris per år) Kvalitetsklasse: Kvalitetsklasse 2 <i>Lokalisering:</i> se kart og mengdeliste <i>Tilgjengelighet:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	3 505,0
4.01.5	ZJ4.216222A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV SANDFLATER - SOMMER - AREAL Areal (pris per år)	m ²	440,0
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026
 Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8
 Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>Type idrett/anlegg: Sandvolleyball <i>Lokalisering:</i> se kart og mengdeliste <i>Driftsoppgaver:</i> Påfylling og løsgjøring av sand. Rydding av sand utenfor kantavgrensing. <i>Utførelseskrav:</i> Årlig påfylling i mai. Ukentlig rydding av sand utenfor kant. Nett i egen post. Månedlig ugrasfjerning. <i>Andre krav:</i> a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Posten inkluderer sand og transport av denne.</p>				
4.01.6	<p>ZK4.229A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG Areal per år m² 210,0</p> <p>Fallunderlag: Asfalt <i>Lokalisering:</i> Asperuddumpa, basketballbane <i>Driftssesong:</i> 15. april -15.oktober <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Ikke relevant <i>Driftsoppgaver:</i> Feiing og spyling av dekke 2 ganger i driftssesong, en gang ml 15.juni -30. juni, andre gang ml 1.oktober og 15. oktober <i>Andre krav:</i> a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Posten gjelder asfaltdekke på basketballbanen.</p> <p>Etter feiing og spyling skal underlaget skal være fri for grus, stein, møkk, smuss og organisk avfall samt annet type søppel.</p> <p>Vann må medbringes.</p>	m ²	210,0		
4.02	<p><u>Drift av naturisbaner</u></p>				
4.02.1	<p>ZJ4.32124A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTENDØRS ISANLEGG - NATURIS - VINTER - AREAL Idrett: Publikumsbane (leik, trening) <i>Lokalisering:</i> Se tilhørende underposter <i>Beskrivelse:</i> Ikke relevant <i>Tilgjengelighet:</i> Ikke relevant <i>Preparering:</i> Isflate skal etableres ved driftssesongens start, eller så snart temperaturen tilsier at det er mulig. Vanning skal deretter utføres tre ganger i uka, mandag, onsdag og fredag. Ved snøfall skal flaten ryddes kontinuerlig. Snøskav, isklumper og avfall skal</p>				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026
 Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8
 Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>fjernes daglig. Etter vedlikeholdsvanning skal det ikke forekomme hjulspor e.l. på isflaten.</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i></p> <p>Driftssesong: 1. november - 1. april.</p> <p>Leverandør må påregne daglig (inkl. helligdager) og nattlig påfylling av vann ved legging av såle på naturisbaner. Der underlaget er av grus skal arealet slåddes før frost for å oppnå en god flate. Under gode værforhold kan det forventes at det disponeres 1 person fulltid pr 1000 m² for å oppnå ønsket resultat.</p> <p>Dersom vintersesongen har store variasjoner i temperatur må det påregnes å bygge såle flere ganger/så snart det er mulig i løpet av en sesong. Banene skal høvles ukentlig for å oppnå en god skøyteflate.</p> <p><i>x) Mengderegler</i></p> <p>Mengderegul, enhet og mengde er registrert på tilhørende underløpenummer.</p>				
4.02.1.1	<p><i>Lokalisering</i> : Asperuddumpa <i>Underlag</i>: Grusbane <i>Tilgang på vann</i>: Nei</p> <p>Areal</p>	m ²	830,0
4.02.1.2	<p><i>Lokalisering</i>: Blåfjell friområde <i>Underlag</i> : Asfalt <i>Tilgang på vann</i>: Nei</p> <p>Areal per år</p>	m ²	1 110,0
4.02.1.3	<p><i>Lokalisering</i> : Rosenholm isbane <i>Underlag</i>: Grusbane <i>Tilgang på vann</i> : Nei</p> <p>Areal per år</p>	m ²	690,0
4.03	<u>Drift av lekeplass og fallunderlag</u>				
4.03.1	<p>ZK4.21A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV HEL LEKEPLASS</p> <p>Antall</p> <p><i>Lokalisering</i>: Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong</i>: Hele året</p>	stk	11,0

Sum kapittel:

Prosjekt: 17-BYM-2026
 Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8
 Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Vedlegg 1.3.1 Ettersyn og vedlikehold av lekeplasser <i>Beskrivelse av lekeplass:</i> Se oversikt over elementer i vedlegg <i>Driftsoppgaver:</i> Se beskrivelse av oppgaver i vedlegg <i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Funksjonsettersyn (månedskontroll) og årskontroll av lekeplassene foretas av Oppdragsgiver eller tredjepart (ekstern entreprenør), og omfattes ikke av denne kontrakten. Ved feil og mangler utover vedlikeholdsprogram bestilles utbedring fra Leverandør. Oppdragsgiver bekoster innkjøp og timer til reparasjon.</p>				
4.03.2	<p>ZK4.221 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG</p> <p>Areal per år m² 1 170,0</p> <p>Fallunderlag: Fallunderlagssand <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Ikke relevant <i>Driftsoppgaver:</i> Mekanisk/termisk ugrasbekjempelse, samt fjerning av organisk materiale i sanden månedlig og oprettholding av støtmottaksevnen. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	1 170,0		
4.03.3	<p>ZK4.223 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG</p> <p>Areal per år m² 2 320,0</p> <p>Fallunderlag: Flis <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Vedlegg 1.3.1 Ettersyn og vedlikehold av lekeplasser <i>Driftsoppgaver:</i> Fallunderlaget skal til enhver tid har forskriftsmessig dybde. I enkelte anlegg kan behovet for utjevning være flere ganger daglig. Ved behov skal flis som har havnet på tilstøtende arealer rakes tilbake på plass. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	2 320,0		
4.03.4	<p>ZK4.224A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG</p> <p>Areal per år m² 190,0</p>	m ²	190,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026
 Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8
 Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>Fallunderlag: Plasstøpt gummi <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Ikke relevant <i>Driftsoppgaver:</i> Ukentlig oppfølging <i>Andre krav:</i> c) <i>Utførelse</i> Det plasstøpte gummidekket skal rengjøres grundig hver vår for å opprettholde egenskapene til dekket, slik som drenering, støt-begrensning og estetikk.</p> <p>Feie eller blåse dekket rent 1 gang per måned ved snø- og isfritt dekke.</p>				
4.03.5	<p>ZK4.229A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG Areal per år m² 1 000,0</p> <p>Fallunderlag: Annet <i>Lokalisering:</i> Holmlia torg og Ekeberg ballslette <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Ikke relevant <i>Driftsoppgaver:</i> Feie eller blåse dekket rent 1 gang pr måned, <i>Andre krav:</i> a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Holmlia torg har et fallunderlag lignende kustgress. Ekeberg ballslette har et ikke definert fallunderlag. c) <i>Utførelse</i> Feie eller blåse dekket rent 1 gang per måned ved snø- og isfritt dekke. Fallunderlag skal fungere etter formål.</p>	m ²	1 000,0		
4.04	<u>Drift og vedlikehold av utstyr</u>				
4.04.1	<p>ZK5.1411A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR - ANTALL Antall per år stk 162,0</p> <p>Type utstyr: Fast benk <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> Alle punkt registrert i kart og anleggsliste som benk, uansett størrelse på denne, regnes som 1 stk. Disse kan være med og uten rygg. Avblendinger på steiner og amfier regnes også som</p>	stk	162,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026
 Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8
 Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>en benk. <i>Materiale:</i> Tre <i>Ettersyn:</i> Ikke relevant <i>Driftsoppgaver:</i> Vask og oljing. Én gang, ferdig til 20. juni. <i>Vedlikehold:</i> Reparasjoner utføres fortløpende av DP, matriell faktureres på regning. <i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Det er hovedsakelig April benk fra Vestre, men også andre typer benker/avblendinger med og uten rygg. .</p> <p><i>c) Utførelse</i> Vask og oljing. Én gang på vår/forsommer, ferdig til 20. juni. Benkene skal sperres av og merkes som "nymalt" etter behandling. Sperringen skal fjernes fortløpende når benkene er tørre. Overflatebehandling av benker</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oljede benker skal mettes med fargeløs olje tilpasset formålet. 				
4.04.2	<p>ZK5.1412A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR - ANTALL</p> <p>Antall per år stk</p> <p>Type utstyr: Løs benk</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftsseason:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> Ikke relevant <i>Materiale:</i> Tre <i>Ettersyn:</i> Ikke relevant <i>Driftsoppgaver:</i> Vask og oljing. Én gang på vår/forsommer, ferdig til 20. juni. <i>Vedlikehold:</i> Reparasjoner utføres fortløpende av DP, matriell faktureres på regning. <i>Andre krav:</i></p> <p><i>b) Materialer</i> Omfatter forbruksmateriell til innfesting og reparasjoner av benker.</p> <p><i>c) Utførelse</i> Vask og oljing. Én gang på vår/forsommer, ferdig til 20. juni. Benkene skal sperres av og merkes som "nymalt" etter behandling. Sperringen skal fjernes fortløpende når benkene er tørre.</p>	stk	1,0
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026
 Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8
 Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
4.04.3	<p>Overflatebehandling av benker</p> <ul style="list-style-type: none"> Oljede benker skal mettes med fargeløs olje tilpasset formålet. <p>ZK5.1413A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år</p> <p>Type utstyr: Stol</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> Alle punkter registrert som stol, uansett størrelse på denne, regnes som 1 stk. Med og uten rygg. <i>Materiale:</i> Tre <i>Ettersyn:</i> Ikke relevant <i>Driftsoppgaver:</i> Vask og oljing. Én gang , ferdig til 20. juni. <i>Vedlikehold:</i> Reparasjoner utføres fortløpende av DP, matriell faktureres på regning. <i>Andre krav:</i> c) <i>Utførelse</i> Vask og oljing. Én gang på vår/forsommer, ferdig til 20. juni. Stolene skal sperres av og merkes som "nymalt" etter behandling. Sperringen skal fjernes fortløpende når stolene er tørre. Overflatebehandling av stoler</p> <ul style="list-style-type: none"> Oljede stoler skal mettes med fargeløs olje tilpasset formålet. 	stk	6,0
4.04.4	<p>ZK5.1414A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år</p> <p>Type utstyr: Bord</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> Alle punkter registrert som bord uansett størrelse på dette, regnes som 1 stk. <i>Materiale:</i> Tre <i>Ettersyn:</i> Ikke relevant <i>Driftsoppgaver:</i> Vask og oljing. Én gang , ferdig til 20. juni. <i>Vedlikehold:</i> Reparasjoner utføres fortløpende av DP, matriell faktureres på regning. <i>Andre krav:</i></p>	stk	5,0
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
4.04.5	<p><i>c) Utførelse</i> Vask og oljing. Én gang på vår/forsommer, ferdig til 20. juni. Bordene skal sperres av og merkes som "nymalt" etter behandling. Sperringen skal fjernes fortløpende når bordene er tørre. Overflatebehandling av bord</p> <ul style="list-style-type: none"> Oljede bord skal mettes med fargeløs olje tilpasset formålet. <p>ZK5.1415A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL</p> <p>Antall per år stk 42,0</p> <p>Type utstyr: Benkebord</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> Alle punkter registrert som benkebord uansett størrelse på dette, regnes som 1 stk. De er med og uten rygg. <i>Materiale:</i> tre <i>Ettersyn:</i> ikke relevant <i>Driftsoppgaver:</i> Vask og oljing. Én gang , ferdig til 20. juni. <i>Vedlikehold:</i> Reparasjoner utføres fortløpende av DP, matriell faktureres på regning. <i>Andre krav:</i></p> <p><i>c) Utførelse</i> Vask og oljing. Én gang på vår/forsommer, ferdig til 20. juni. Benkebord skal sperres av og merkes som "nymalt" etter behandling. Sperringen skal fjernes fortløpende når benkebordene er tørre. Overflatebehandling av benkebord</p> <ul style="list-style-type: none"> Oljede benkebord skal mettes med fargeløs olje tilpasset formålet. 	stk	42,0		
4.04.6	<p>ZK5.1416A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL</p> <p>Antall per år stk 13,0</p> <p>Type utstyr: Fast grill</p> <p><i>Lokalisering:</i> se kart og mengdeliste <i>Driftssesong:</i> hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> Ikke relevant <i>Materiale:</i> Ikke relevant <i>Ettersyn:</i> Ukentlig ettersyn</p>	stk	13,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Driftsoppgaver:</i> Fjerning av aske og søppel ved behov. Grillene skal til enhver tid fremstå delikate og klare til bruk. Vårrengjøring utføres før 30. april, og innebærer vasking av grill innvendig og utvendig, samt grundig rengjøring av grillrist. Til rengjøring av grillrist brukes stålbørste. Grillen rengjøres med fettløselig rengjøringsmiddel (ikke sterk alkalisk såpe).</p> <p><i>Vedlikehold:</i> Reparasjoner utføres fortløpende av DP, matriell faktureres på regning.</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>b) Materialer</i></p> <p>Det skal til enhver tid være to grillredskaper fastmontert på grillene. Supplering og innkjøp av dette er inkludert i postprisen.</p>				
4.04.7	<p>ZK5.1417</p> <p>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL</p> <p>Antall per år</p> <p>Type utstyr: Bålfat</p> <p><i>Lokalisering:</i> se kart og mengdeliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> hele året</p> <p><i>Størrelse på utstyr:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Materiale:</i> Hovedsakelig cortenstål men andre materialer kan forekomme.</p> <p><i>Ettersyn:</i> Ukentlig ettersyn</p> <p><i>Driftsoppgaver:</i> Fjerning av aske og søppel minimum ukentlig. Opprettholde drenerende funksjon. Bålfatene skal til enhver tid fremstå delikate og klare til bruk.</p> <p><i>Vedlikehold:</i> Reparasjoner utføres fortløpende av DP, matriell faktureres på regning.</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	4,0		
4.04.8	<p>ZK5.1474A</p> <p>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL</p> <p>Antall per år</p> <p>Type utstyr: Livbøye</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart</p> <p><i>Driftssesong:</i> Hele året</p> <p><i>Størrelse på utstyr:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Materiale:</i> Redningsbøye</p> <p><i>Ettersyn:</i> Ukentlig ettersyn</p> <p><i>Driftsoppgaver:</i> Kontrollere at redningsbøyen henger på plass og tauet er forsvarlig sammenrullet.</p> <p><i>Vedlikehold:</i> Ikke relevant</p>	stk	26,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026
 Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8
 Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
4.04.9	<p><i>Andre krav:</i> <i>e) Prøving, kontroll</i> Leverandør skal levere en enkel logg over kontrollerte livbøyer etter utført ettersyn.</p> <p>ZK5.2253A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER - AREAL</p> <p>Antall stk 3,0</p> <p>Type installasjon: Friluftsdusj <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> 1. mai - 15. oktober. Driftssesongens start- og sluttdato kan justeres i forhold til værforhold. <i>Størrelse på installasjonen:</i> Ikke relevant <i>Materiale:</i> Ikke relevant <i>Ettersyn:</i> Daglig ettersyn i driftssesong <i>Driftsoppgaver:</i> Holde sluk åpent. Påsetting av vann om våren og avstegning med tømning (blåsing) på høsten. <i>Vedlikehold:</i> Feil og mangler skal meldes Oppdragsgiver. Evt. deler skal oppbevares frostfritt om vinteren.</p> <p><i>Andre krav:</i> <i>c) Utførelse</i> Om det er behov for utskifting av deler, rens av rust e.l. skal dette skje i god tid til driftssesong slik at utstyret fungerer etter intensjon.</p>	stk	3,0
4.04.10	<p>ZK5.2454A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER - ANTALL</p> <p>Antall per år stk 3,0</p> <p>Type installasjon: Vannpost <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> 15. april - 15. oktober <i>Størrelse på installasjonen:</i> Ikke relevant <i>Materiale:</i> Ikke relevant <i>Ettersyn:</i> Daglig ettersyn i driftssesong <i>Driftsoppgaver:</i> Påsetting av vann på våren og avstengning med tømning (blåsing) på høsten. Det skal utføres funksjonstest ved driftssesongens start. <i>Vedlikehold:</i> Feil og mangler skal meldes Oppdragsgiver. Evt. deler skal oppbevares frostfritt om vinteren.</p>	stk	3,0
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Om det er behov for utskifting av deler, rens av rust e.l. skal dette skje i god tid til driftssesong slik at utstyret fungerer etter intensjon.</p>				
4.04.11	<p>ZK5.1476A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR - ANTALL</p> <p>Antall per år</p> <p>Type utstyr: Badetrapp</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se anleggsliste og kart <i>Driftssesong:</i> 15. april - 15. oktober <i>Størrelse på utstyr:</i> Ikke relevant <i>Materiale:</i> Ikke relevant <i>Ettersyn:</i> Ved sesongens oppstart og slutt, en gang før skoleferien begynner og en gang i månedsskifte juli/august. Totalt 4 ganger. <i>Driftsoppgaver:</i> Spyle trinnene ved sesongens oppstart, en gang før skoleferien begynner og en gang i månedsskifte juli/august. Totalt 3 ganger. <i>Vedlikehold:</i> Ifb. ettersyn gir Leverandør beskjed om behov for vedlikehold.</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Badetrapper skal demonteres etter sesongslutt og oppbevares tørt gjennom vinteren. Settes ut ved sesongstart slik at de kan brukes etter intensjon.</p>	stk	5,0
4.04.12	<p>ZK5.1475A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR - ANTALL</p> <p>Antall per år</p> <p>Type utstyr: Flyttbar rampe</p> <p><i>Lokalisering:</i> Hvervenbukta <i>Driftssesong:</i> 15. april - 15. oktober <i>Størrelse på utstyr:</i> Ikke relevant <i>Materiale:</i> Ikke relevant <i>Ettersyn:</i> 4 ganger: ved sesongens oppstart og avslutning samt en gang før fellesferien og en gang i månedsskifte juli/august <i>Driftsoppgaver:</i> Lagring og montering av rampe til HC-flytebinge. <i>Vedlikehold:</i> Ved behov for utbedring og utskiftning skal oppdragsgiver varsles.</p> <p><i>Andre krav:</i></p>	stk	1,0
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
4.04.13	<p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Gjelder lagring av rampe utenfor sesong, transport og montering av rampe ved sesongens oppstart og avslutning.</p> <p><i>c) Utførelse</i> Rampe monteres til HC-binge i samarbeid med Bymiljøetatens maritime enhet som er ansvarlige for HC-flytebinge.</p> <p>ZK5.1499A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR - ANTALL Antall per år stk 17,0</p> <p>Type utstyr: Spesialbenk <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> Ikke relevant <i>Materiale:</i> Tre, stein, betong eller annet materiale <i>Ettersyn:</i> Ikke relevant <i>Driftsoppgaver:</i> Vask, maling/oljing eller annen overflatebehandling en gang på våren, ferdig til 20. juni. <i>Vedlikehold:</i> Reparasjoner utføres fortløpende av DP, matriell faktureres på regning. <i>Andre krav:</i> <i>b) Materialer</i> Omfatter forbruksmateriell til innfesting og reparasjoner av benker. <i>c) Utførelse</i> Vask, maling/oljing eller annen overflatebehandling tilpasset spesialbenken. Én gang på vår/forsommer, ferdig til 20. juli. Benkene skal sperres av og merkes som "nymalt/behandlet" etter behandling. Sperringen skal fjernes fortløpende når benkene er tørre.</p>	stk	17,0
4.04.14	<p>ZK5.1499A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR - ANTALL Antall per år stk 2,0</p> <p>Type utstyr: Pizzaovn <i>Lokalisering:</i> se kart og mengdeliste <i>Driftssesong:</i> 15. april -15.oktober <i>Størrelse på utstyr:</i> Ikke relevant <i>Materiale:</i> Ikke relevant <i>Ettersyn:</i> Ukentlig ettersyn</p>	stk	2,0
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Driftsoppgaver:</i> Fjerning av aske og søppel ved behov. Pizzaovn skal til enhver tid fremstå delikate og klare til bruk. Vårrengjøring utføres før 30. april, og innebærer vasking av pizzaovn innvendig og utvendig, samt grundig rengjøring av tilhørende redskaper. Til rengjøring av pizzaovn brukes egnete redskaper. Pizzaovn rengjøres med fettløselig rengjøringsmiddel (ikke sterk alkalisk såpe).</p> <p><i>Vedlikehold:</i> Funksjonsmangler, hærverk eller feil meldes Oppdragsgiver umiddelbart.</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Redskaper til bruk av pizzaovn skal til enhver tid være tilgjengelige. Supplering og innkjøp av dette er inkludert i postprisen.</p>				
4.04.15	<p>ZK5.1496A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR - ANTALL</p> <p>Antall per år</p> <p>Type utstyr: Veibom</p> <p><i>Lokalisering:</i> langs Mosseveien, se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på utstyr:</i> Ikke relevant <i>Materiale:</i> Ikke relevant <i>Ettersyn:</i> Varierende, avhengig av sesong, se prisomfang og utførelse <i>Driftsoppgaver:</i> Ettersyn slik at bommen fungerer etter intensjon <i>Vedlikehold:</i> Funksjonsmangler, hærverk eller feil meldes Oppdragsgiver umiddelbart.</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Intervall for ettersyn avhenger av sesongen på året. Utført ettersyn skal dokumenteres på et enkelt skjema til Oppdragsgiver.</p> <p>Fra 15. oktober til 15. april skal bommene kontrolleres for at de fungerer etter intensjon en gang i måneden, til sammen 6 ganger. Fra 15. april til 15. oktober, i driftsesong for badeplasser skal bommene kontrolleres ukentlig.</p> <p><i>c) Utførelse</i> Det skal gjennomføres en enkel sjekk om bommen åpner og lukker seg. Dersom bommen står åpen skal den lukkes. Mangler eller feil skal meldes</p>	stk	3,0	
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026
 Entrepriise: Delkontrakt II - Bydel 8
 Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	Oppdragsgiver med et forslag og estimat for utbedring.				
4.05	<u>Drift og vedlikehold av konstruksjoner og installasjoner</u>				
4.05.1	ZK5.2499A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER – ANTALL				
	Antall per år	stk	29,0
	Type installasjon: Sluk, vanninntaksrister og klopper				
	<i>Lokalisering:</i> se kart og anleggsliste				
	<i>Driftssesong:</i> 1. mai - 1. november				
	<i>Størrelse på installasjonen:</i> Ikke relevant				
	<i>Materiale:</i> Ikke relevant				
	<i>Ettersyn:</i> 3 ganger, en gang ved sesongstart, en gang før 30. juni og en gang ved sesongslutt				
	<i>Driftsoppgaver:</i> Ettersyn samt fjerning av grus, stein og organisk avfall som løv, greiner og jord som blokkerer avrenning 3 ganger ilt sesongen som spesifisert under utførelse.				
	<i>Vedlikehold:</i> Sluk og rister skal fungere etter intensjon. Feil eller mangler meldes Oppdragsgiver.				
	<i>Andre krav:</i>				
	<i>c) Utførelse</i>				
	<i>Ettersyn:</i>				
	Kontrollere at funksjonen til sluk, vanninntaksrist eller klopp er ivaretatt. Vannet skal kunne renne av problemfritt uten å forårsake erosjon på sidearealer til installasjonen. Feil og mangler meldes Oppdragsgiver.				
	<i>Drift - vask og rensk:</i>				
	Sluk, vanninntaksrist eller klopp skal spyles for stein, grus, søppel og organisk materialet slik at installasjon fungerer etter intensjon. Vannet skal kunne renne av problemfritt.				
4.05.2	ZK5.31412A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER – ANTALL				
	Antall per år	stk	9,0
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>Type konstruksjon: Bryggekonstruksjon</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> 15. april - 15. oktober</p> <p><i>Størrelse:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Materiale:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Ettersyn:</i> Ettersyn av de konstruksjonsdelene som kan nås fra land totalt 3 ganger: ved sesongens oppstart og avslutning og en gang før skoleferien.</p> <p><i>Driftsoppgaver:</i> For renhold se post utendørs rehold - tredekke</p> <p><i>Vedlikehold:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i></p> <p>Gjelder brygger og baderamper ved blant annet Ingierstrand bad, Hvervenbukta og flere badeplasser langs Mosseveien. Omfatter også stupebrett på Katten bad.</p> <p>Ettersynet skal dokumenteres skriftlig med rapport en gang årlig ved sesongens oppstart. Rapporten skal inneholde bilder, vurdering av tilstand og eventuelle behov for vedlikehold/utbedring.</p> <p>Ettersyn og vedlikehold av badetrapper, se post "drift og vedlikehold utsyr" - badetrapper.</p>				
4.05.3	<p>ZK5.31499A</p> <p>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV KONSTRUKSJONER – ANTALL</p> <p>Antall per år</p> <p>Type konstruksjon: Skatepark</p> <p><i>Lokalisering:</i> Holmliaparken</p> <p><i>Driftssesong:</i> 15. april - 15. oktober</p> <p><i>Størrelse:</i> 675</p> <p><i>Materiale:</i> Betong</p> <p><i>Ettersyn:</i> Ukentlig i sesong</p> <p><i>Driftsoppgaver:</i> Rengjøring (spyling og feiing) 2 ganger i sesong, se utførelse</p> <p><i>Vedlikehold:</i> Fast installerte feiekoster ved banen må erstattes jevnlig</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i></p> <p>Posten inkluderer ukentlig ettersyn, rengjøring av skateanlegget to ganger i sesongen og erstatning av koster installert på stedet.</p>	stk	1,0
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026
 Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8
 Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>c) Utførelse</i> Skateanlegget skal rengjøres 2 ganger i løpet av sesong: En gang før sesongstart, utført innen 15. april, og en gang i perioden 30. juni til 30. juli. Rengjøring inkluderer spyling og feiing. Grus, steiner, smuss, møkk og annet organisk materialet skal være fjernet etter rengjøring.</p> <p>Koster: Det er installert koster ved anlegget for å koste skateanlegget og som må erstattes dersom de blir ødelagt eller borte. Det skal være koster av typen «gatekost» med skaft, for eksempel 50 cm brede, lignende "Gatekost 50cm skolekost myk "fra Monter.no eller tilsvarende. Langkoster skal henges på Containeren til Sørsiden.</p>				
4.06	<p><u>Vinterdrift av gang- og kjørearealer</u></p> <p><u>Generelt om brøyting, håndrydding og strøing</u></p> <p>Brøyting og håndrydding skal utføres slik at underlaget blir jevnt og uten issvuller eller "vaskebrett". Det skal ikke ligge igjen snøranker over kryssende veier. Snø skal ikke hauges på en slik måte at sikten i kryss hindres. Der det ikke er faste sidehinder, skal det brøytes slik at det ikke oppstår behov for bortkjøring av snø.</p> <p>På areal med natursteinsplater, brostein og tilsvarende skal det benyttes plog med gummiskjær (kunststoff). Annet utstyr som ikke skader veidekket kan benyttes etter avtale med Oppdragsgiver.</p> <p>Dersom det oppstår dokumenterte brøyteskader på plen og gressarealer skal slike skader være utbedret innen 17. mai.</p>				
4.06.1	<p>ZK7.3132161A BRØYTING OG STRØING</p> <p>Areal per år</p> <p>Areal: Gangvei Dekke: Asfalt eller betong</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Utløsningskriteria:</i> 2 cm</p>	m ²	15 410,0
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026
 Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8
 Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
4.06.2	<p><i>Gjennomføringstid:</i> Oppstart senest en time etter at uttaksgrense er nådd <i>Snø- og isopplag:</i> Brøytes til side, men ikke i staude- og buskfelt. Snø lagres lokalt i avtale med Oppdragsgiver. <i>Strømiddel:</i> Strøsingel (salt skal ikke benyttes) <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular <i>Andre krav:</i> c) <i>Utførelse</i></p> <p>ZK7.3132162A BRØYTING OG STRØING</p> <p>Areal per år m² 17 100,0</p> <p>Areal: Gangvei Dekke: Grus og knuste materialer <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Utløsningskriteria:</i> 2 cm <i>Gjennomføringstid:</i> Oppstart senest en time etter at uttaksgrense er nådd <i>Snø- og isopplag:</i> Brøytes til side, men ikke i staude- og buskfelt. Snø lagres lokalt i avtale med Oppdragsgiver. <i>Strømiddel:</i> Strøsingel (salt skal ikke benyttes) <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular <i>Andre krav:</i> c) <i>Utførelse</i> Det skal brøytes på en måte som gjør at minst mulig grus brøytes bort. Om mulig skal det lages en minimal såle ved første snøfall, men det må brukes skjønn slik at det ikke skaper unøddig isete forhold ved påfølgende værskifter.</p>	m ²	17 100,0		
4.06.3	<p>ZK7.3142319A HÅNDRYDDING AV SNØ OG HÅNDSTRØING</p> <p>Areal per år m² 20,0</p> <p>Areal: Trapp Dekke: Stein/betong/tre <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Utløsningskriteria:</i> 2 cm <i>Gjennomføringstid:</i> Oppstart senest en time etter at uttaksgrense er nådd</p>	m ²	20,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026
 Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8
 Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Snø- og isopplag:</i> Måkes til side, men ikke i staude- og buskfelt. Snø lagres lokalt i avtale med Oppdragsgiver. <i>Strømiddel:</i> Strøsingel (salt skal ikke benyttes) <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular <i>Andre krav:</i> a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Omfatter også enkelte områder som ikke er tilgjengelig med maskin.</p>				
4.07	<u>Feiing av gang- og kjørearealer</u>				
4.07.1	<p>ZK7.3315161A FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL Areal per år m² 15 410,0 Metode: Vårfeiing Areal: Gangvei Dekke: Asfalt eller betong <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Ferdig 5. mai <i>Frekvens:</i> Utføres 1 gang <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular <i>Andre krav:</i> a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Omfatter alt arbeid som er nødvendig for å fjerne avfall, strømaterialer o.l. fra anleggene, og levering av oppsop til mellomlager/permanent deponi. Omfatter også feiing av tilstøtende faste dekker (som kantstein, steinsatte vannrenner o.l.) der det er aktuelt. c) <i>Utførelse</i> Arealene må forvannes i forkant av feiing for å hindre svevestøv. Avfall skal så feies opp og fjernes før dekket tilslutt skal spyles.</p>	m ²	15 410,0		
4.07.2	<p>ZK7.3315319A FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL Areal per år m² 20,0 Metode: Vårfeiing Areal: Trapp Dekke: Stein eller betong <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Ferdig 5. mai <i>Frekvens:</i> Utføres 1 gang</p>	m ²	20,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026
 Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8
 Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Miljøkrav:</i> Se generell del og relevante dokumenter</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Omfatter alt arbeid som er nødvendig for å fjerne avfall, strømaterialer o.l. fra anleggene, og levering av oppsop til mellomlager/permanent deponi.</p> <p>Omfatter også feiing av tilstøtende faste dekker (som kantstein, steinsatte vannrenner o.l.) der det er aktuelt</p> <p><i>c) Utførelse</i> Arealene må forvannes i forkant av feiing for å hindre svevestøv. Avfall skal så feies opp og fjernes før dekket tilslutt skal spyles.</p>				
4.07.3	<p>ZK7.3312161A FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL</p> <p>Areal per år m²</p> <p>Metode: Feiing med spyling Areal: Gangvei Dekke: Asfalt eller betong</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> juni - august <i>Frekvens:</i> Utføres 2 ganger i løpet av sommeren (juni og august) <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular <i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Omfatter feiing av tilstøtende faste dekker (som kantstein, steinsatte vannrenner o.l.) der det er aktuelt.</p> <p><i>c) Utførelse</i> Arealene må forvannes i forkant av feiing for å hindre svevestøv. Avfall skal så feies opp og fjernes før dekket tilslutt skal spyles.</p>				
4.08	<p><u>Sommerdrift av gang- og kjørearealer</u></p>				
4.08.1	<p>ZK7.32199911A SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG</p> <p>Areal m²</p> <p>Areal: Arealer i park - plasser og gangveier Dekke: Fast dekke av asfalt, belegningsstein,</p>	m ²	1 000,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>betongheller eller natursteinsplater - enkelte steder i kombinasjon.</p> <p>Ugrastoleranse i fuger: Klasse 1 – 5 %</p> <p>Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 1 – Godtas ikke</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og og anleggsliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> Hele året</p> <p><i>Løvhåndtering:</i> Løv blåses ut til nærmeste plen eller grasbakke og knuses på stedet, eller fjernes umiddelbart. Utføres ukentlig gjennom løvfellingsperioden.</p> <p><i>Andre driftstiltak:</i> Ugress fjernes mekanisk/termisk.</p> <p><i>Bredde:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i></p> <p>Omfatter også fjerning av løv, grus og annet i tilgrensende faste dekker (som på kantstein, i steinsatte vannrenner o.l.) slik at vannet til enhver tid kan renne fritt.</p>				
4.08.2	<p>ZK7.32199922A</p> <p>SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG</p> <p>Areal m² 450,0</p> <p>Areal: Trapper og ramper</p> <p>Dekke: Stein, betong eller tre</p> <p>Ugrastoleranse i fuger: Klasse 2 – 25 %</p> <p>Ugrastoleranse, overgroing av belegg: Klasse 2 – 5 % av bredde</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og og anleggsliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> Hele året</p> <p><i>Løvhåndtering:</i> Løv blåses ut til nærmeste plen eller grasbakke og knuses på stedet, eller fjernes umiddelbart. Utføres ukentlig gjennom løvfellingsperioden.</p> <p><i>Andre driftstiltak:</i> Ugress fjernes mekanisk/termisk. Løsmasser som sand og grus fjernes ukentlig.</p> <p><i>Bredde:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	450,0		
4.08.3	<p>ZK7.322992233A</p> <p>SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSER</p> <p>Areal per år m² 11 000,0</p>	m ²	11 000,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>Areal: Plasser og gangveier i parkareal Dekke: Grus og knuste materialer Ugrastoleranse: Klasse 2 – 5 % Overflatejevnhhet: Klasse 3 – ± 30 mm Kanter: Klasse 3 – Opprettholde avgrensning</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Løv blåses ut til nærmeste plen eller grasbakke og knuses på stedet, eller fjernes umiddelbart. Utføres ukentlig gjennom løvfallingsperioden. <i>Andre driftstiltak:</i> Erosjonsrenner skal utbedres fortløpende og grus på/i tilligende flater skal fjernes. <i>Dimensjon, L x B:</i> Ikke relevant <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og relevante dokumenter <i>Andre krav:</i></p> <p>a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Posten omfatter supplering av grus ved behov.</p> <p>Erosjonskader skal utbedres innen tre dager etter regnvær - grus skal legges tilbake/suppleres, komprimeres og slåddes.</p> <p>Erosjonsskader etter meldt "ekstremvær" (nedbør farevarsel oransje og rødt, kilde: yr.no) skal så snart som mulig meldes Oppdragsgiver med pris på utbedring. Utføres på bestilling fra Oppdragsgiver som tilleggsarbeid.</p> <p>Omfatter også jevnlig fjerning av løv, grus og annet i tilgrensende flater som er en del av "veikroppen" (som på kantstein, i steinsatte vannrenner o.l.) slik at vann til enhver tid kan renne fritt. Dette gjelder både åpne og lukkede vannrenner som er langsgående og tverrgående.</p> <p>c) <i>Utførelse</i> Alle flater skal ha takfall/tverrfall på min 2%</p>				
4.09	<u>Utendørs renhold</u>				
4.09.1	ZK8.7529917A RENHOLD AV KONSTRUKSJONER Areal	m ²	750,0		
	Renholdsmetode: Spyling Konstruksjon: Tredekke Overflate: Tre				

Sum kapittel:

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> 1. april - 1. november <i>Nærmere beskrivelse av konstruksjon:</i> Tredekke <i>Krav til rengjøringsgrad:</i> Alt smuss slik som matrester, fuglemøkk, samt tilstøtende løsmasser etc. skal fjernes <i>Mengde:</i> Ikke relevant <i>Frekvens:</i> Utføres månedlig <i>Andre krav:</i></p> <p>a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Ved behov for overflatebehandling skal dette meldes til Oppdragsgiver som bestiller dette som tillegg.</p> <p>c) <i>Utførelse</i> Behov for utskifting av planker, spiler o.l. skal meldes til Oppdragsgiver.</p> <p>4.10 Rydding av avfall</p> <p>I anlegg med mange besøkende må Leverandør til tider påberegne avfallshåndtering flere ganger per dag (også helger og helligdager) for å oppnå kravene satt i postene under.</p> <p>Alt avfall skal leveres til godkjente deponier og i henhold til bestemmelser gitt av Kommunal forskrift om styring av produksjonsavfall.</p> <p>Postene under omfatter avfallshåndteringen, rydding og tømning av avfall samt levering til deponi. I tillegg kommer egenprodusert avfall fra driften. Rydding og tømning av avfall omfatter ulike typer husholdningsavfall, kommersielt avfall samt alt avfall i forbindelse med nyttårsfeiring, 17. mai og andre festdager.</p> <p>Om lystgassbeholdere: Skru ut ventilene slik at trykket slippes ut, stable de i kasser med synlig ventil for inspeksjon. De kan da sorteres som metall.</p>				
4.10.1	<p>ZK8.61261A RYDDING AV AVFALL – AREAL</p> <p>Areal per år</p> <p>Frekvens: Vårrengjøring</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bekkensten, Bestemorstranda, Hvervenbukta, Ingierstrand bad, Katten badeplass, Nordstrand sjøbad, Solvikåsen, Sæterstrand,</p>	m ²	1 998 000,0
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>Asperuddumpa, Blåfjell friområde, Ekeberg ballslette, Holmliaparken, Nordseterparken , Ekebergskogen, Ekeberg camping, Ekebergskrenten vest, Hallagerjordet, Ljanselva, Ljanskollen, Rosenholm friområde, <i>Driftssesong:</i> Vårrengjøring en gang, ferdig til 1. mai <i>Areal:</i> Hele anlegget <i>Type avfall:</i> Alt <i>Andre krav:</i> <i>d) Toleranser</i> Anlegget skal være fritt for avfall.</p> <p>Posten inkluderer også fjerning av synlige ansamlinger av strømiddel/strøgrus etter vinterdrift i anlegget, og på tilstøtende arealer, selv om dette er utført av andre aktører, eller som følge av erosjon på grusarealer.</p>				
4.10.2	<p>ZK8.61299A RYDDING AV AVFALL – AREAL Areal per år</p> <p>Frekvens: Til enhver tid <i>Lokalisering:</i> Bekkensten, Bestemorstranda, Hvervenbukta, Ingierstrand bad, Katten badeplass, Nordstrand sjøbad, Solvikåsen, Sæterstrand <i>Driftssesong:</i> 15. april -15.oktober <i>Areal:</i> Hele anlegget <i>Type avfall:</i> Alt <i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Anlegget skal til enhver tid være fritt for avfall(også i helger og på helligdager). Dette gjelder også i vannspeil, bekker, fontener og plaskedammer som ligger innenfor anleggene. Dette gjelder også drivved, tang og annet organisk og uorganisk materiale som driver inn på stranda.</p> <p>Posten inkluderer også fjerning av synlige ansamlinger av strømiddel/strøgrus etter vinterdrift i anlegget, og på tilstøtende arealer, selv om dette er utført av andre aktører, eller som følge av erosjon på grusarealer. Dette skal utføres innen 15. mai.</p>	m ²	307 000,0
4.10.3	<p>ZK8.61251 RYDDING AV AVFALL – AREAL Areal per år</p>	m ²	395 000,0
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
4.10.4	<p>Frekvens: Før hver klipp</p> <p><i>Lokalisering:</i> se kart og mengdeliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> hele året</p> <p><i>Areal:</i> Arealer som slås som plen, grasbakke, blomstereng og ved slått langs turveier.</p> <p><i>Type avfall:</i> alt</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>ZK8.61299A RYDDING AV AVFALL – AREAL</p> <p>Areal per år m² 218 000,0</p> <p>Frekvens: Til enhver tid</p> <p><i>Lokalisering:</i> Asperuddumpa, Blåfjell friområde, Ekeberg ballslette, Holmliaparken, Nordseterparken</p> <p><i>Driftssesong:</i> Hele året</p> <p><i>Areal:</i> Hele anlegget</p> <p><i>Type avfall:</i> Alt</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i></p> <p>Anlegget skal til enhver tid være fritt for avfall(også i helger og på helligdager). Dette gjelder også i vannspeil, bekker, fontener og plaskedammer som ligger innenfor anleggene.</p> <p>Posten inkluderer også fjerning av synlige ansamlinger av strømiddel/strøgrus etter vinterdrift i anlegget, og på tilstøtende arealer, selv om dette er utført av andre aktører, eller som følge av erosjon på grusarealer. Dette skal utføres innen 15. mai.</p>	m ²	218 000,0		
4.10.5	<p>ZK8.61261A RYDDING AV AVFALL – AREAL</p> <p>Areal per år m² 8 050,0</p> <p>Frekvens: Vårrengjøring</p> <p><i>Lokalisering:</i></p> <p><i>Driftssesong:</i> Vårrengjøring en gang, ferdig til 1. mai</p> <p><i>Areal:</i> Turstier, Lambertseterskogen, Brannfjellskogen, Grisern, Turvei E9 Kantarellen terrasse, Asperudåsen</p> <p><i>Type avfall:</i> Alt</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>d) <i>Toleranser</i></p> <p>Anlegget skal være fritt for avfall.</p>	m ²	8 050,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	Omfatter også rydding og fjerning av alt avfall som ligger nærmere enn 2 meter fra turveien i tillegg til alt avfall i skog som er synlig fra turveien. De fleste stiene er ikke tilgjengelig for bilkjøring.				
4.11	<u>Tømming av avfall</u>				
4.11.1	ZK8.62199 TØMMING AV AVFALL				
	Antall per år	stk	155,0		
	Type installasjon: Avfallsbeholder Frekvens: Tømming slik at beholderen til enhver tid kan brukes <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Spesifikasjon av beholder:</i> Ikke relevant <i>Type avfall:</i> Varierende <i>Mengde avfall:</i> Varierende <i>Andre krav:</i> Nei				
4.11.2	ZK8.62299 TØMMING AV AVFALL				
	Antall per år	stk	5,0		
	Type installasjon: Avfallsbeholder for brannfarlig avfall Frekvens: Tømming slik at beholderen til enhver tid kan brukes <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Spesifikasjon av beholder:</i> Ikke relevant <i>Type avfall:</i> Varierende <i>Mengde avfall:</i> Varierende <i>Andre krav:</i> Nei				
4.11.3	ZK8.62599A TØMMING AV AVFALL				
	Antall per år	stk	6,0		
	Type installasjon: Avfallscontainer, nedgravd Frekvens: Tømming slik at beholderen til enhver tid kan brukes <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Spesifikasjon av beholder:</i> Ikke relevant <i>Type avfall:</i> Varierende				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Mengde avfall: Varierende</i></p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>c) Utførelse</i></p> <p>Drenerings-/tilslutningsrammen skal rengjøres ved behov og minst 2 ganger per år (senhøst/vår). Jord, sand, løv og annet som kan tette dreneringshullene i rammen må fjernes slik at vann renner uhindret ut i grunnen. Det kan være behov for oppboring av dreneringshullene hvis disse har gått tett. Rengjøringen av rammen må gjøres i forbindelse med tømming når containeren er løftet ut.</p> <p>Dersom containeren er fylt med vann skal dette tømmes/suges uten ekstra kostnad.</p>				
4.12	<u>Spesielt for badeplasser</u>				
4.12.1	<p>ZK3.42</p> <p>SKJØTSEL AV STRANDAREAL</p> <p>Areal per år m² 3 200,0</p> <p>Strandareal: Opparbeidet badestrand</p> <p><i>Lokalisering:</i> Hvervenbukta, Ingierstrand bad, Katten badeplass, Nordstrand sjøbad, Solvikåsen</p> <p><i>Driftssesong:</i> 15. april -15.oktober</p> <p><i>Ettersyn:</i> Daglig ettersyn i driftssesong</p> <p><i>Etterfylling av sand:</i> På bestilling av Oppdragsgiver skal vasket natursand, 0-4 mm, grå farge legges ut fra vann eller land.</p> <p><i>Løsgjøring og planering av sanddekke:</i> 1 gang pr. måned i sesong (5 ganger, mai - sept.) Løsgjøring gjelder en dybde av 15 cm.</p> <p><i>Fjerning av uønsket vegetasjon:</i> 1 gang pr. måned i sesong (5 ganger, mai - sept.) Fjernes mekanisk/termisk</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	3 200,0	
4.12.2	<p>ZK3.42A</p> <p>SKJØTSEL AV STRANDAREAL</p> <p>Areal per år m² 2 350,0</p> <p>Strandareal: Opparbeidet badestrand</p> <p><i>Lokalisering:</i> Hvervenbukta, Ingierstrand bad, Katten badeplass</p> <p><i>Driftssesong:</i> 15. april -15.oktober</p> <p><i>Ettersyn:</i> ikke relevant</p> <p><i>Etterfylling av sand:</i> ikke relevant</p>	m ²	2 350,0	
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026
 Entrepriise: Delkontrakt II - Bydel 8
 Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Løsgjøring og planering av sanddekke: ikke relevant</i> <i>Fjerning av uønsket vegetasjon: ja</i></p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Posten omfatter dyprens av sanddekke på opparbeidet strand til minimum 10 cm dypde.</p> <p>Utføres 3 ganger, en gang ved sesongstart og en gang mellom 15. og 30. juni og siste gang mellom 1. og 15. august.</p> <p><i>c) Utførelse</i> Det skal fjernes steiner, sneiper, glass, plast, fuglemøkk og annet avfall. Organisk materiale og annet avfall vasket inn med sjøen skal også fjernes.</p>				
4.12.3	<p>ZK8.23A MÅLING AV BADEVANNSTEMPERATUR</p> <p>Antall steder</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bekkensten, Bestemorstranda, Hvervenbukta, Ingierstrand bad, Katten bade plass, Nordstrand sjøbad, Solvikåsen <i>Driftssesong:</i> 1. mai - 15. oktober. Driftssesongens start- og sluttdato kan justeres i forhold til værforhold. <i>Beskrivelse av måling:</i> Måling og innmelding av badevannstemperatur, som beskrevet i vedlegg <i>Rapportering:</i> Måling og innmelding av badevannstemperatur, som beskrevet i vedlegg <i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Det planlegges en helautomatisk løsning for temperaturmåling, og når denne er på plass vil denne posten utgå.</p> <p><i>c) Utførelse</i> Måling og innmelding av badevannstemperatur, som beskrevet i vedlegg</p> <p><i>x) Mengderegler</i> Mengde måles som "Antall steder" med enhet stk.</p>	stk	7,0		
4.12.4	<p>ZK8.21A UTTAK AV BADEVANNSPRØVER</p> <p>Antall prøveuttak per år</p> <p><i>Lokalisering:</i> Bekkensten, Bestemorstranda, Ingierstrand bad</p>	stk	3,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Driftssesong:</i> 1. mai - 15. oktober. Driftssesongens start- og sluttdato kan justeres i forhold til værforhold.</p> <p><i>Beskrivelse av prøvetaking:</i> Måling og innmelding av badevannsprøver, som beskrevet i vedlegg</p> <p><i>Analyse:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Laboratorieutgifter dekkes av Oppdragsgiver</p>				
4.13	<u>Drift og vedlikehold av toaletter</u>				
4.13.1	ZK5.2499A				
	DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER – ANTALL				
	Antall enheter	stk	1,0
	Type installasjon: Toalettbygg				
	<i>Lokalisering:</i> Hvervenbukta				
	<i>Driftssesong:</i> Åpent hele året.				
	<i>Størrelse på installasjonen:</i> Cirka 6 m2.				
	<i>Materiale:</i> Ikke relevant				
	<i>Ettersyn:</i> Daglig ettersyn i driftssesong				
	<i>Driftsoppgaver:</i> Skal til enhver tid opprettholde funksjon og oppleves delikat og rent.				
	<i>Vedlikehold:</i> Feil og mangler skal meldes Oppdragsgiver. Evt. deler skal oppbevares frostfritt om vinteren.				
	<i>Andre krav:</i>				
	a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Bygget omfatter 1 stk. handikaptoalett, samt 1 stk servicerom.				
	<u>I driftssesongen</u> skal toalettet til enhver tid fremstå som ren og ha tilstrekkelig med toalettpapir, såpe og desinfeksjonsmiddel. Dette omfatter tømning av sluk, vask av gulv, vegger og tak. Omfatter også tømning av avfallskurver, skiftning av lyspærer. Avløp skal holdes åpent. Nødvendig papir, såpe o.l. er inkludert i prisen på denne posten. Leverandør må påregne innkjøp av store mengder toalettpapir og såpe/desinfeksjonsmiddel i høysesongen. Dette kan lagres i lite servicebygg.				
	I vintersesongen skal det måkes så dører kan åpnes/lukkes.				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026
 Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8
 Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
4.13.2	<p>Oppdragsgiver skal informeres dersom utstyr som ventiler, pumper, dyser, varmekabler med mer må skiftes ut for å opprettholde funksjonen av toalettbygget.</p> <p>En justering av denne posten vil kunne forekomme dersom Oppdragsgiver bestemmer seg for å ikke har årlig drift av toalettet.</p> <p><i>x) Mengderegler</i> Prisen er gitt som antall enheter (pr. år). Leverandør må påregne at det kan komme flere lignende toalettbygg i løpet av kontraktsperioden. Disse skal tas inn som ekstra enheter. En slik øking av mengden enheter gir ikke grunnlag for prisøkning.</p> <p>ZK5.2499A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER – ANTALL</p> <p>Antall enheter stk</p> <p>Type installasjon: Vanlige toaletter i toalettbygg <i>Lokalisering:</i> Katten badeplass, Hvervenbukta <i>Driftssesong:</i> 15. april -15.oktober <i>Størrelse på installasjonen:</i> ikke relevant <i>Materiale:</i> Ikke relevant <i>Ettersyn:</i> Daglig ettersyn i driftssesong <i>Driftsoppgaver:</i> Skal til enhver tid opprettholde funksjon og oppleves delikat og rent. <i>Vedlikehold:</i> Feil og mangler skal meldes Oppdragsgiver. Evt. deler skal oppbevares frostfritt om vinteren.</p> <p><i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Toalettbygg med henholdsvis 4 og 6 vanlige toaletter hver.</p> <p><u>Ved driftssesongens start</u> skal toalettbygget vårrengjøres; alle innvendige og utvendige flater vaskes ned, og sluk renses. Skifte av luftfilter. Vann skrus på og toalettene åpnes for publikum.</p> <p><u>I driftssesongen</u> skal toalettene til enhver tid fremstå som rene og ha tilstrekkelig med toalettpapir, såpe og desinfeksjonsmiddel. Dette omfatter tømning av sluk, vask av gulv, vegger og tak samt møbler og</p>	stk	10,0		

Sum kapittel:

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>innredning i alle toalettrom. Omfatter også tømning av avfallskurver, skiftning av lyspærer. Avløp skal holdes åpent. Nødvendig papir, såpe o.l. er inkludert i prisen på denne posten. Leverandør må påregne innkjøp av store mengder toalettpapir og såpe/desinfeksjonsmiddel i høysesongen. Dette kan lagres i lite servicebygg.</p> <p><u>Ved driftsesongens slutt</u> skal alle overflater rengjøres. Ved nedstenging for vinteren skal vann stenges. Varmekabler skrues på slik at vannrør holdes frostfrie. Om nødvendig må pumpe, dyser og andre elementer som ikke tåler frost demonteres, frostsikres og lagres. Bygget låses av for vinteren.</p> <p>En justering av denne posten vil kunne forekomme dersom Oppdragsgiver bestemmer seg for å ikke har årlig drift av toalettet.</p> <p><i>x) Mengderegler</i> Prisen er gitt som antall enheter (pr. år). Leverandør må påregne at det kan komme flere lignende toalettbygg i løpet av kontraktsperioden. Disse skal tas inn som ekstra enheter. En slik øking av mengden enheter gir ikke grunnlag for prisøkning.</p>				
4.13.3	<p>ZK5.2499A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER – ANTALL</p> <p>Antall enheter</p> <p>Type installasjon: Toalettbygg - utedo (ingen vanntilgang)</p> <p><i>Lokalisering:</i> Nordstrand bad <i>Driftssesong:</i> 15. april -15.oktober <i>Størrelse på installasjonen:</i> Cirka 14 m2. <i>Materiale:</i> Ikke relevant <i>Ettersyn:</i> Daglig ettersyn i driftssesong <i>Driftsoppgaver:</i> Skal til enhver tid opprettholde funksjon og oppleves delikat og rent. <i>Vedlikehold:</i> Feil og mangler skal meldes Oppdragsgiver. Evt. deler skal oppbevares frostfritt om vinteren.</p> <p><i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> <u>Ved driftssesongens start</u> skal toalettbygget vårrengjøres; alle innvendige og utvendige flater vaskes ned, og sluk renses. Skifte av luftfilter.</p>	stk	1,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><u>I driftssesongen</u> skal toalettet til enhver tid fremstå som rene og ha tilstrekkelig med toalettpapir, såpe og desinfeksjonsmiddel. Dette omfatter tømning av sluk, vask av gulv, vegger og tak samt møbler og innredning i alle toalettrom. Omfatter også tømning av avfallskurv. Avløp skal holdes åpent. Nødvendig papir, såpe o.l. er inkludert i prisen på denne posten. Leverandør må påregne innkjøp av store mengder toalettpapir og såpe/desinfeksjonsmiddel i høysesongen. Dette kan lagres i lite servicebygg.</p> <p><u>Ved driftsesongens slutt</u> skal alle overflater rengjøres. Bygget låses av for vinteren.</p> <p><i>x) Mengdereglene</i> Prisen er gitt som antall enheter (pr. år). Leverandør må påregne at det kan komme flere lignende toalettbygg i løpet av kontraktsperioden. Disse skal tas inn som ekstra enheter. En slik øking av mengden enheter gir ikke grunnlag for prisøkning.</p>				
4.13.4	<p>ZK5.1499A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL</p> <p>Antall per år</p> <p>Type utstyr: HC- innleietolett- tilpasset rullestolbrukere</p> <p><i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Oppdragsgiver <i>Driftssesong:</i> 1. april-15. oktober <i>Størrelse på utstyr:</i> Ikke relevant <i>Materiale:</i> Ikke relevant <i>Ettersyn:</i> Ikke relevant <i>Driftsoppgaver:</i> Leie og transport av innleietolett, renhold og vask innvendig og utvendig, tømning av tank, tømning av innvendig avfallsbeholder, påfyll toalettpapir og såpe/desinfeksjonsmiddel <i>Vedlikehold:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Toalettene skal til en hver tid oppleves som rent og ha tilstrekkelig med toalettpapir og hånddesinfeksjon, også i helger og hellidager. Leverandør bekoster toalettpapir og hånddesinfeksjonsmiddel/såpe. Leverandør må påregne innkjøp av store mengder toalettpapir i høysesongen.</p> <p>Gjelder leie av toalett, transport til og fra anlegg,</p>	stk	2,0
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
4.13.5	<p>innvendig og utvendig vask, påfyll av såpe/hånddesinfeksjonsmiddel, tømning av avfallsbeholder, tømning av tank. Transport til og fra anlegg er inkludert i denne posten.</p> <p><i>c) Utførelse</i> Toalettene skal være fri for all reklame. Nærmere plassering av innleietolett avtales i samråd med Oppdragsgiver.</p> <p>ZK5.1499A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL Antall per år stk 24,0</p> <p>Type utstyr: Innleietolett <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Oppdragsgiver <i>Driftssesong:</i> 1. april-15. oktober <i>Størrelse på utstyr:</i> Ikke relevant <i>Materiale:</i> Ikke relevant <i>Ettersyn:</i> Ikke relevant <i>Driftsoppgaver:</i> Leie og transport av innleietolett, renhold og vask innvendig og utvendig, tømning av tank, tømning av innvendig avfallsbeholder, påfyll toalettpapir og såpe/desinfeksjonsmiddel <i>Vedlikehold:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Toalettene skal til en hver tid oppleves som rent og ha tilstrekkelig med toalettpapir og hånddesinfeksjon, også i helger og hellidager. Leverandør bekoster toalettpapir og hånddesinfeksjonsmiddel/såpe. Leverandør må påregne innkjøp av store mengder toalettpapir i høysesongen.</p> <p>Gjelder leie av toalett, transport til og fra anlegg, innvendig og utvendig vask, påfyll av såpe/hånddesinfeksjonsmiddel, tømning av avfallsbeholder, tømning av tank. Transport til og fra anlegg er inkludert i denne posten.</p> <p><i>c) Utførelse</i> Toalettene skal være fri for all reklame. Nærmere plassering av innleietoletter avtales i samråd med Oppdragsgiver.</p>	stk	24,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Menge	Pris	Sum
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 5 REGNINGSARBEIDER/TIMEPRISER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
5	<p><u>REGNINGSARBEIDER/TIMEPRISER</u></p> <p>Timesprisene oppgitt i postene under er opsjoner, men føres til sum.</p> <p>Timeprisen inkluderer alle Leverandørens samlede utgifter og påslag, herunder både sentral og lokal administrasjon som f.eks. prosjektledertjenester, stedlig arbeidsledelse, f.eks. anleggsledertjenester, lokal transport, håndverktøy, risikoer, fortjeneste osv.</p> <p>Mengdene er kun et estimat og er ikke bindende for Oppdragsgiver. Når opsjonene eventuelt løses ut skal det være mulig å benytte andre mengder enn det som er anslått, uten at enhetsprisene endres.</p> <p>Alle timepriser på maskiner er inkludert fører. Det betales bare for de timer maskinen har vært i direkte aktivitet på anlegget (eksklusiv ventetid, maskinstell, reparasjon mv.) med avrunding til 0,5 time.</p> <p>Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelvei mellom priser for lignende maskiner på listen.</p> <p>Med normal arbeidstid menes hverdager fra 07:00 til 15:00.</p> <p><u>Kostnader knyttet til etablering av strøm</u> Entreprenør er ansvarlig for alle forberedelser og tiltak som er nødvendig for å kunne overholde kravet om utslippsfrie maskiner, kjøretøy og utstyr på kontrakten iht. til kontraktens krav, herunder ladeinfrastruktur, tilkoblinger, strøm osv. Strømforbruk skal være inkludert i enhetspriser og timepriser, og skal ikke faktureres særskilt.</p> <p><u>Kostnader knyttet til områdeomfattende ytelser og fast bestilling</u> Alle kostnader som er nødvendig for å kunne overholde kravet om utslippsfrie maskiner, kjøretøy og utstyr på kontrakten iht. til kontraktens krav skal være inkludert i prispostene i kap 2 områdeomfattende ytelser, kap. 3 fast bestilling - skjøtsel og kap. 4 fast bestilling – drift.</p>				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 5 REGNINGSARBEIDER/TIMEPRISER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<u>Kostnader knyttet til etablering av strøm for tilleggsarbeider og regningsarbeider</u> Alle kostnader for etablering av strømtilgang (herunder kostnader til prov-strøm, ladehenger, ladecontainer) ved utførelse av tilleggsarbeider eller regningsarbeider faktureres etter dokumentert selvkost, innkjøpskost eller en kombinasjon av disse, med 5% påslag for dekning av indirekte kostander, risiko og fortjeneste. Rabatt skal fratrekkes før beregning av påslagsbeløp. Det skal kun beregnes påslag en gang.				
5.01	<u>Timepriser</u>				
5.01.1	Timepris for person innenfor normal arbeidstid inkludert arbeidsbil og aktuelle håndredskaper, utstyr og småmaskiner	timer	1 250,0
5.01.2	Timepris for person utenfor normal arbeidstid inkludert arbeidsbil og aktuelle håndredskaper, utstyr og småmaskiner.	timer	25,0
5.01.3	Timepris for person innenfor normal arbeidstid ikke inkludert arbeidsbil og aktuelle håndredskaper, utstyr og småmaskiner.	timer	1 000,0
5.01.4	Timepris for anleggsgartner/gartner innenfor normal arbeidstid inkludert arbeidsbil og aktuelle håndredskaper, utstyr og småmaskiner.	timer	1 250,0
5.01.5	Timepris for anleggsgartner/gartner utenfor normal arbeidstid inkludert arbeidsbil og aktuelle håndredskaper, utstyr og småmaskiner.	timer	25,0
5.01.6	Timepris for hjelpeperson til driftspatrulje innenfor normal arbeidstid uten arbeidsbil og utstyr.	timer	100,0
5.01.7	Timepris for arborist/trepleier innenfor normal arbeidstid inkludert arbeidsbil og aktuelle håndredskaper, utstyr og småmaskiner.	timer	500,0
5.01.8	Timepris for arborist/trepleier utenfor normal				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 5 REGNINGSARBEIDER/TIMEPRISER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	arbeidstid inkludert arbeidsbil og aktuelle håndredskaper, utstyr og småmaskiner.	timer	50,0
5.01.9	Timepris for lærlinger/praksiskandidater innenfor normal arbeidstid inkludert arbeidsbil og aktuelle håndredskaper, utstyr.	timer	1 500,0
5.01.10	Timepris for elektriker innenfor normal arbeidstid inkludert arbeidsbil og aktuelt utstyr.	timer	50,0
5.01.11	Timepris for rørlegger innenfor normal arbeidstid inkludert arbeidsbil og aktuelle håndredskaper,	timer	200,0
5.01.12	Timepris for tømrer innenfor normal arbeidstid inkludert arbeidsbil og aktuelt utstyr.	timer	50,0
5.01.13	Timepris for håndtering av spesialavfall innenfor normal arbeidstid . Med spesialavfall menes avføring og sprøyter.	timer	50,0
5.01.14	Timepris for traktor opptil 8 tonn innenfor normal arbeidstid . Inkluderer tilpasset tilbehør/redskaper og sjåfør.				
5.01.14.1	Nullutslipp	timer	50,0
5.01.14.2	Biodrivstoff	timer	50,0
5.01.15	Timepris traktor med henger opptil 8 tonn innenfor normal arbeidstid . Inkluderer tilpasset tilbehør / redskaper og sjåfør.				
5.01.15.1	Nullutslipp	timer	50,0
5.01.15.2	Biodrivstoff	timer	50,0
5.01.16	Timepris gravemaskin opptil 6 tonn innenfor normal arbeidstid . Inkluderer tilpasset tilbehør / redskaper og sjåfør.	timer	100,0
5.01.17	Timepris gravemaskin 6-10 tonn innenfor normal arbeidstid . Inkluderer tilpasset tilbehør / redskaper og sjåfør.	timer	50,0

Sum kapittel:

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 5 REGNINGSARBEIDER/TIMEPRISER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
5.01.18	Timepris hullaster opptil 6 tonn innenfor normal arbeidstid. Inkluderer tilpasset tilbehør / redskaper og sjåfør.	timer	50,0
5.01.19	Timepris hullaster 6-8 tonn innenfor normal arbeidstid. Inkluderer tilpasset tilbehør / redskaper og sjåfør.	timer	25,0
5.01.20	Timepris huldumper opptil 6 tonn innenfor normal arbeidstid. Inkluderer tilpasset tilbehør / redskaper og sjåfør.	timer	25,0
5.01.21	Timepris vibroplate 65-250 kg innenfor normal arbeidstid.	timer	50,0
5.01.22	Timepris flishugger, hjul opptil 16 cm innenfor normal arbeidstid.	timer	25,0
5.01.23	Timepris flishugger, hjul 16-22 cm innenfor normal arbeidstid.	timer	50,0
5.01.24	Timepris flishugger, belter innenfor normal arbeidstid.	timer	50,0
5.01.25	Timepris kranbil opptil 50 tonnmeter innenfor normal arbeidstid. Inkludert henger og sjåfør.	timer	30,0
5.01.26	Timepris lift innenfor normal arbeidstid. Entreprenør står fritt til å velge den liften som er nødvendig for å utføre jobben som for eksempel sakselift, bomlift, knekkarmsbomlift, teleskoplift.	timer	50,0
5.01.27	Timepris maskin til termisk ugressbekjempelse (Heatweed eller lignende) innenfor normal arbeidstid. Maskinen skal kunne behandle 2000-2800 m ² /dag.	timer	50,0
5.01.28	Timepris for feiebil innenfor normal arbeidstid. Inkluderer tilpasset tilbehør/redskaper og sjåfør.	timer	50,0
5.01.29	Timepris for landskapsarkitekt (LARK) innenfor normal arbeidstid inkludert arbeidsverktøy.	timer	50,0
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
6	<u>OPSJONER</u> Alle poster under opsjoner føres til sum. Mengdene under opsjoner er estimerte mengder og ikke bindende for Oppdragsgiver. Når opsjonene eventuelt løses ut skal det være mulig å benytte andre mengder enn det som er anslått, uten at enhetsprisene endres				
6.01	<u>OPSJON - SKJØTSEL</u>				
6.01.01	<u>Skjøtsel av plen</u>				
6.01.01.1	ZK2.81222A SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK – AREAL Areal per gang m2 500,0 Skjøtselstiltak: Lufting av plen <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Oppdragsgiver <i>Driftssesong:</i> 1. april-1.november <i>Beskrivelse:</i> lufting av plen for å bedre jordstruktur og infiltrasjon. <i>Metode:</i> Ved hulltaking eller vertikalskjæring <i>Materialer:</i> Ikke relevant <i>Miljøkrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Inkluderer nødvendig klargjøring og opprydding - Vertikalskjæring skal ikke utføres i rotsonen til trær.	m2	500,0		
6.01.01.2	ZK2.81223 SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK – AREAL Areal per gang m2 500,0 Skjøtselstiltak: Toppdressing av plen <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Oppdragsgiver <i>Driftssesong:</i> 1. april-1.november <i>Beskrivelse:</i> For å bedre jordstruktur og infiltrasjon etter lufting <i>Metode:</i> <i>Materialer:</i> Ikke relevant <i>Miljøkrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m2	500,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
6.01.01.3	ZK2.81213 SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK - AREAL Areal per gang m ² 500,0 Skjøtselstiltak: Næringstilførsel <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Oppdragsgiver <i>Driftssesong:</i> 1. april-1.november <i>Beskrivelse:</i> I forbindelse med lufting eller andre jordforbedrende tiltak <i>Metode:</i> <i>Materialer:</i> Ikke relevant <i>Miljøkrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	500,0		
6.01.02	<u>Skjøtsel av grasbakke</u>				
6.01.02.1	ZK2.2119A SKJØTSEL AV GRASBAKKE Areal per år m ² 300,0 Slått: Ekstraslått på slutten av vekstsesong <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Oppdragsgiver <i>Driftssesong:</i> Etter avtale med Oppdragsgiver <i>Avklipp:</i> Avklipp skal ikke ligge i hauger og ikke hemme grasets tilvekst. <i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Grasbakke som er slått tidligere i sesongen <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100 mm <i>Miljøkrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> c) <i>Utførelse</i> Det skal klippes helt ut til og inn under gjerder. Fremmede arter i blomst/frø som russekål, borre, kanadagullris og lupin skal plukkes ut før slått.	m ²	300,0		
6.01.03	<u>Skjøtsel av blomstereng</u>				
6.01.03.1	ZK2.2129A SKJØTSEL AV BLOMSTERENG Areal per år m ² 300,0 Slått: Labyrint-klipp - blanding av plen og slått <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> 1. april - 30. oktober <i>Avklipp:</i> Ved slått skal graset tørke i 3 dager før det fjernes <i>Type blomstereng/bruksformål:</i> Aktivitetseng	m ²	300,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Innstilt slåttehøyde:</i> Ved siste slått maks 100 mm</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Cirka 30 % av arealet skal klippes som plen (50-150 mm), dette kan gjøres med robot eller tradisjonelle el-maskiner. Engarealene skal klippes én gang i siste halvdel av september.</p> <p><i>c) Utførelse</i> Det skal være tydelige/stramme kanter mellom plen og eng. Mønsteret skal planlegges slik at "enggras" ikke legger seg ut i turveier, stier, inn i benker og andre objekter når det blir langt. Det skal klippes helt inn under gjerder/benker o.l. Oppslag av lignoser skal kuttes/fjernes. Gresset skal slås, ikke knuses (med trimmer eller slaghakke). Russekål, kanadagullris, borre og hagelupin skal bekjempes (rotkuttet/lukes og fjernes) før frøsetting gjennom hele sesongen (anslagsvis hver 3. uke mai-sept.)</p>				
6.01.04	<u>Skjøtsel av stauder</u>				
6.01.04.01	<u>Skjøtsel av stauder langs bekk</u>				
6.01.04.01.1	ZK2.4193339A SKJØTSEL AV STAUDER				
	Areal per år	m ²	100,0
	Staubebplantning: Kantvegetasjon i tilknytning til opparbeidede bekkeløp				
	Næringsbalanse: Klasse 3 – Ikke oppstå vekststagnasjon				
	Ugrastoleranse: Klasse 3 – Ugras skal ikke hemme plantenes vekst. Ugras som vokser gjennom plantedekket, skal ikke forekomme. Spredt ugras i randsonen godtas (høyst lik halve høyden av prydplanten, men aldri over 50 cm).				
	Kanter og overganger: Klasse 3 – Opprettholde avgrensning				
	Supplerende skjøtselstiltak: Lignoser og oppslag skal ryddes årlig. Slyngeøtvier, burot, brennesle og andre uønskede arter, skal lukes 3 ganger per år (mai, juni og august).				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Ingen <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular <i>Andre krav:</i> c) <i>Utførelse</i> Breddene skal opprettholdes. Vegetasjonen skal ikke dekke mer enn 50 % av bredden på bekkeløpet.</p>				
6.01.04.01.2	<p>ZK2.4193444A SKJØTSEL AV STAUDER Areal per år</p> <p>Staudebepantning: Kantsone langs bekk Næringsbalanse: Klasse 3 – Ikke oppstå vekststagnasjon Ugrastoleranse: Klasse 4 – Ugras skal ikke utkonkurrere beplantningen. Ugras over plantedekket fjernes en gang årlig. Vedaktige ugras skal ikke etablere seg i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 4 – Ingen krav Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 4 – Ingen krav.</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Ingen <i>Miljøkrav:</i> Se generell del <i>Andre krav:</i> c) <i>Utførelse</i> Brennesle skal bekjempes (røtter og plantedeler lukes og fjernes) 3 ganger per år (mai, juni og august).</p>	m ²	100,0		
6.01.04.02	Skjøtsel av stauder i regnbed og veianlegg				
6.01.04.02.1	<p>ZK2.4112222 SKJØTSEL AV STAUDER Areal per år</p> <p>Staudebepantning: Staundefelt Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras tolereres ikke. Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver)</p>	m ²	100,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 – Plantene skjæres ned om våren. Arter skjæres tilbake i vekstsesongen hvis de mister sin pryddverdi. Synlig jord skal være løs.</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Ingen <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular <i>Andre krav:</i> Nei</p>				
6.01.04.03	<u>Sedumdekke</u>				
6.01.04.03.1	<p>ZK2.4153344 SKJØTSEL AV STAUDER</p> <p>Areal per år</p> <p>Staubepplantning: Sedumdekke Næringsbalanse: Klasse 3 – Ikke oppstå vekststagnasjon Ugrastoleranse: Klasse 3 – Ugras skal ikke hemme plantenes vekst. Ugras som vokser gjennom plantedekket, skal ikke forekomme. Spredt ugras i randsonen godtas (høyst lik halve høyden av pryddplanten, men aldri over 50 cm). Kanter og overganger: Klasse 4 – Ingen krav Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 4 – Ingen krav.</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Ikke relevant <i>Miljøkrav:</i> Se generell del <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	100,0		
6.01.05	<u>Skjøtsel av buskvegetasjon</u>				
6.01.05.1	<p>ZK2.532201 PERIODISK BESKJÆRING AV BUSKER – AREAL</p> <p>Areal per gang</p> <p>Buskbeplantning: Buskfelt Formet buskbeplantning: Uspesifisert Periodisk beskjæring: Foryngelsesbeskjæring til basis</p> <p><i>Lokalisering:</i> Utpekes av Oppdragsgiver <i>Formål med beskjæringen:</i> Foryngelsesbeskjæring <i>Tidspunkt:</i> bestemmes etter art <i>Miljøkrav:</i> Se generell del <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	50,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
6.01.05.01	<u>Skjøtsel av busker</u>				
6.01.05.01.2	ZK2.511252232 SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL Areal per år m ² 20,0 Buskbeplantning: Slyng- og klatreplanter Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. Kanter og overganger: Klasse 3 – Opprettholde avgrensning Beskjæring: Klasse 2 – Døde og skadde greiner fjernes årlig etter vintersesongen <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Ingen <i>Miljøkrav:</i> Se generell del <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	20,0		
6.01.05.01.4	ZK2.532204 PERIODISK BESKJÆRING AV BUSKER – AREAL Areal per gang m ² 200,0 Buskbeplantning: Buskfelt Formet buskbeplantning: Uspesifisert Periodisk beskjæring: Størrelsesreduksjon <i>Lokalisering:</i> Utpekes av Oppdragsgiver <i>Formål med beskjæringen:</i> Størrelsesreduksjon <i>Tidspunkt:</i> Bestemmes av art <i>Miljøkrav:</i> Se generell del <i>Andre krav:</i> Nei	m ²	200,0		
6.01.05.02	<u>Skjøtsel av formede busker</u>				
6.01.05.02.1	ZK2.521222221 SKJØTSEL AV FORMET BUSK – AREAL Areal per år m ² 50,0 Formet buskbeplantning: Formet buskfelt Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke	m ²	50,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen.</p> <p>Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver)</p> <p>Formbeskjæring: Klasse 1 – 3 ganger i året (snitt og tid tilpasses arten)</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> Hele året</p> <p><i>Løvhåndtering:</i> Ingen</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Se generell del</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>				
6.01.05.02.2	<p>ZK2.521212222</p> <p>SKJØTSEL AV FORMET BUSK – AREAL</p> <p>Areal per år</p> <p>Formet buskbeplantning: Formet hekk</p> <p>Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen</p> <p>Ugrastoleranse: Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen.</p> <p>Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver)</p> <p>Formbeskjæring: Klasse 2 – 2 ganger i vekstsesongen og justeres 1 gang (snitt og tid tilpasses arten)</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> Hele året</p> <p><i>Løvhåndtering:</i> Blåses inn i felt og fjernes ved årlig beskjæring</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Se generell del</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	50,0		
6.01.06	<p>Skjøtsel av trær</p> <p>Arbeider med trær skal alltid gjøres i samråd med Oppdragsgiver. Trepleiearbeider skal utføres av sertifisert trepleier. Der skjøtsel ikke krever like stor grad av trefaglig kompetanse (fjerning av rot- og stammeskudd, pålegging av kompost og lignende), kan imidlertid arbeidet utføres av annet personale.</p>				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>Det er forventet at DP skal utføre enkle trejobber og beskjæring langs vei. Oppdragsgiver kan bistå med noe opplæring av denne typen arbeid.</p> <p>Ved klatrearbeid skal det alltid være minst en trepleier tilstede i tillegg til den klatrende i tilfelle behov for redning. Klatring skal kun utføres av sertifisert trepleier/arborist.</p> <p>Oppbinding på trær i anleggene fjernes så snart treet ikke har behov for det lenger. Leverandør har plikt til å melde ifra om skadet oppbinding i de tilfeller treet fortsatt har behov for støtte.</p> <p>Beskjæringsarbeider skal så langt det er mulig ta hensyn til trærnes biologiske syklus og variasjon i energinivå gjennom året samt fuglenes hekkesesong (1. april-1. aug.). Med mindre arbeidet er påkrevd for å hindre risiko, skal ikke beskjæringsarbeider utføres fra begynnende løvsprett til fullt utviklet blad om våren, og fra begynnende avmodning til bladfall om høsten.</p> <p>Se Vedlegg 1.3.5 Retningslinjer for ivaretagelse av biologisk mangfold i trær.</p>				
6.01.06.1	<p>ZK2.73199991A VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE</p> <p>Antall</p> <p>Vedlikeholdsbeskjæring: Kronerensking, risikoreduserende beskjæring, fjerning av vanskudd, oppstamming, subordinering. Type trebeplantning: Trær i park og friområder som omfattes av kontrakten Aldersfase: Vekst-, klimaks- og aldringsfasen Treform: Frikronet</p> <p><i>Lokalisering:</i> Utpekes årlig av Oppdragsgiver. <i>Driftssesong:</i> 1. januar - 31. desember, med opphold i hekkesesong <i>Annen beskjæring:</i> 1). Fristilling av konstruksjoner eller infrastrukturbygg skal oppretholde avstanden mellom treet og nærliggende infrastruktur eller konstruksjoner ved innkorting av greiner, minimum avstand 2meter. 2). Oppbyggingsbeskjæring iht. tabell ZK1 - krav til oppbyggingsbeskjæring <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Alle løvfellende trær</p>	stk	10,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Stamme:</i> Alle</p> <p><i>Dimensjon krone:</i> Det skal beskjæres slik at det etableres og vedlikeholdes fri høyde på henholdsvis 4,7 meter over veibane og 3,5 meter over fortau og sykkelvei. Kravet om fri høyde på 3,5 meter gjelder også for trær langs tur-/gangveier i parker og friområder.</p> <p><i>Formål:</i> Sikre god kronestruktur/ tilpasse treet til omgivelsene/ Sikre eller gjenoprette trygg ferdsel eller opphold ved treet og redusere risiko for brekkasjer.</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>c) Utførelse</i></p> <p>Vedlikeholdsbeskjæring utføres iht. krav i tabell ZK3 for de angitte metodene.</p> <p>Der det finnes etablerte permanente greiner som er lavere enn kravet gitt over, skal disse allikevel ikke fjernes.</p> <p>Søyletrær beskjæres slikt at søyleformen opprettholdes.</p> <p>Registrering av utført arbeid:</p> <p>Ved ferdigstilling av arbeid skal det registreres årstall for utført vedlikeholdsbeskjæring på det aktuelle tre-ID-nummeret. Leverandør skal komme med sin egen metode for å dokumentere arbeidet, dvs. tabell/skjemaløsning som skal godkjennes av Oppdragsgiver.</p>				
6.01.06.2	<p>ZK2.721111A</p> <p>OPPBYGGINGSBESKJÆRING</p> <p>Antall trær per gang</p> <p>Trebeplantning: Enkeltstående</p> <p>Aldersfase: Etableringsfase</p> <p>Treform: Frikronet</p> <p><i>Lokalisering:</i> Utpekes av Oppdragsgiver</p> <p><i>Driftssesong:</i> Hele året</p> <p><i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Stamme:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Dimensjon krone:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Se generell del</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	10,0
6.01.06.3	<p>ZK3.13A</p> <p>SKJØTSEL AV SKOG</p> <p>Areal per år</p>	m ²	100,0
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>Skogskategori: Skogbryn</p> <p><i>Lokalisering:</i> Langs turveier</p> <p><i>Driftssesong:</i> Hele året, utenom fuglefredningsperioden</p> <p><i>Skogsbilde:</i> Blandingskog</p> <p><i>Ivaretakelse av enkelttrær:</i> Velges av Oppdragsgiver</p> <p><i>Slått:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Kantsone:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Flersjiktet vegetasjonsbilde:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Ettersyn:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Oppdragsgiver peker ut trær som skal beskjæres og fristilles. Det skal tynnes og fjernes oppslag til 10cm diameter på det øvrige arealet.</p> <p><i>x) Mengderegler</i> Mengde måles som areal med enhet m²</p>				
6.01.06.4	<p>ZK2.71119992A</p> <p>SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE</p> <p>Antall per år</p> <p>Trebeplantning: I park, torg, gatetun og langs vei</p> <p>Aldersfase: Alle aldersfaser</p> <p>Treform: Alle treformer</p> <p>Næringsbalanse: Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen</p> <p><i>Lokalisering:</i> I parker og friområder</p> <p><i>Driftssesong:</i> Hele året</p> <p><i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Alle typer</p> <p><i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Luking av rot- og frøugras samt fjerning av oppslag og lignoser i ugrasfri ring (= 70 cm ut fra trestammen) i løpet av perioden 15.06-15.07</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Se generell del</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Skudd fra rothals og stamme (stammeskudd) fjernes opp til laveste permanente grein en gang i løpet av perioden 15.06-15.07.</p>	stk	10,0		
6.01.06.5	<p>ZK8A</p> <p>Andre tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift</p> <p>Tid</p> <p><i>Andre krav:</i></p>	timer	225,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Arbeidslag - trefelling m.m. Omfatter 1 stk arborist og 1 stk. hjelpemann/arborist som fungerer som et arbeidslag. Omfatter også bil og henger, samt annet utstyr som er nødvendig for å gjennomføre oppdraget.</p> <p>Mannskapet utfører arbeidet innenfor normal arbeidstid, hverdager mellom 07-14.30. Timene tas ut i hovedsak utenom fuglefredningsperioden. Trearbeider føres opp i et eget Excel-skjema i Teams e.l.</p> <p>Bymiljøetaten har et treregister hvor enkelte trær er registrert med et ID-nummer. Dersom et tre med ID-nummer felles skal det registreres som felt. Det er også ønskelig at trær som plantes blir registrert inn i dette systemet. Opplæring vil bli gitt.</p> <p>Oppdragsgiver bekoster arbeidsvarsling og leie av maskiner (lift, traktor, alstor skogsmaskin o.l.) i tråd med priser under kapittel 4 og 5 i kontrakt i tilfelle dette er nødvendig for gjennomføring av oppdraget.</p> <p>Oppdragsgiver bekoster deponi i henhold til kvittering med 5% påslag.</p> <p><i>c) Utførelse</i> Felling av risikotrær, trær med sykdom for å hindre spredning, tynning av skog, vedlikeholdsbeskjæring, montering av avstiving/støtte, kronereduksjon, arboristvurdering/rapportering, sikre utsiktspunkter og lignende trefaglige oppgaver.</p> <p>Det må påregnes krevende fellingsarbeider av store og tørre trær som kan stå tett på bygningsmasse, i skråninger, ved ledninger og langs vei, igjensetting av høystammer.</p> <p>Beskrivelse av arbeidet avtales i samråd med Oppdragsgiver.</p> <p>Posten inkluderer også eventuell opprydding og transport av trevirke ut av anlegget.</p> <p><i>x) Mengderegler</i> Mengde måles i timer og tilsvarer 15 dager.</p>				
				Sum kapittel:	

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
6.01.07	<u>Ugrashåndtering</u>				
6.01.07.1	ZK2.81412A SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK - ANTALL				
	Antall per gang	stk	10,0
	Skjøtselstiltak: Ugrashåndtering <i>Lokalisering:</i> I området <i>Driftssesong:</i> Vekstsesongen <i>Beskrivelse:</i> Opprettholdelse av ugrasfri ring på 70 cm i radius rundt stamme på trær. Utlegging av et lag med 15 cm Oslokompost 'grov type' eller tilsvarende til 70 cm i radius rundt stammen (=ugrasfri ring). Siste 20 cm inn mot stammen trappes laget ned til 0 cm ved basis. <i>Metode:</i> Manuell fjerning av ugras <i>Materialer:</i> Ikke relevant <i>Miljøkrav:</i> Se Generell del <i>Andre krav:</i> a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Posten inkluderer innkjøp av kompost				
6.01.07.2	ZK2.81212 SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK - AREAL				
	Areal per gang	m ²	500,0
	Skjøtselstiltak: Ugrashåndtering <i>Lokalisering:</i> Utpekes av Oppdragsgiver <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Beskrivelse:</i> Mekanisk eller termisk bekjempelse og fjerning av ugras <i>Metode:</i> Mekanisk eller termisk fjerning av ugras <i>Materialer:</i> Ulike faste dekker <i>Miljøkrav:</i> Se generell del <i>Andre krav:</i> Nei				
6.01.08	<u>Etableringsskjøtsel</u>				
6.01.08.1	ZK2.4211122A ETABLERINGSSKJØTSEL AV STAUDER				
	Areal	m ²			
	Staudbeplantning: Staundefelt Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst Ugrastoleranse: Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke.				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>Kanter og overganger: Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver)</p> <p>Supplerende skjøtselstiltak: Klasse 2 – Plantene skjæres ned om våren. Arter skjæres tilbake i vekstsesongen hvis de mister sin pryddverdi. Synlig jord skal være løs.</p> <p><i>Lokalisering:</i> I regionen <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Fjernes eller knuses på tilstøtende gressflate <i>Vanntilgang:</i> Ikke tilgjengelig <i>Miljøkrav:</i> Se Generell del <i>Andre krav:</i> <i>x) Mengderegler</i> Mengde måles som "Areal" med enhet m².</p>				
6.01.08.1.01	1. vekstsesong i park- og grønntanlegg	m ²	100,0
6.01.08.1.02	2. vekstsesong i park- og grønntanlegg	m ²	100,0
6.01.08.1.03	3. vekstsesong i park- og grønntanlegg	m ²	100,0
6.01.08.2	<p>ZK2.7112991A ETABLERINGSSKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE</p> <p>Trebeplantning: I park- og grønntanlegg Treform: Alle typer Næringsbalanse: Klasse 1 – Optimal vekst</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Ikke relevant <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> "Matrise ZK2:2"; Klasse 1- Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke. <i>Vanntilgang:</i> Vann ikke tilgjengelig <i>Miljøkrav:</i> Se generell del <i>Andre krav:</i> <i>c) Utførelse</i> Ugrasfri ring (70 cm radius rundt stamme) skal opprettholdes.</p>	stk			
6.01.08.2.01	1. vekstsesong i park- og grønntanlegg - inkl. vanningspose og påfylling av denne	stk	20,0

Sum kapittel:

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
6.01.08.2.02	2. vekstsesong i park- og grøntanlegg - inkl. vanningspose og påfylling av denne	stk	20,0
6.01.08.2.03	3. vekstsesong i park- og grøntanlegg - inkl. vanningspose og påfylling av denne	stk	20,0
6.02	<u>OPSJON - DRIFT</u>				
6.02.01	<u>Drift og vedlikehold av idrettsutstyr og -flater</u>				
6.02.01.1	ZJ4.21473 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV GRUSBANE - SOMMER				
	Areal (pris per år)	m ²	30,0
	Type idrett/anlegg: Petanque <i>Lokalisering:</i> se kart og mengdeliste <i>Kvalitetskrav:</i> Grus etterfylles, banen jevnes og ugress fjernes mekanisk/termisk 5 ganger pr. sesong (mai-sept). <i>Tilgjengelighet:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei				
6.02.02	<u>Drift av lekeplass og fallunderlag</u>				
6.02.02.1	ZK4.229A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG				
	Areal per år	m ²	720,0
	Fallunderlag: Asfalt - basketballbane <i>Lokalisering:</i> Asperuddumpa, Lille Ekeberg og Lambertseterskogen <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Ikke relevant <i>Driftsoppgaver:</i> Feie eller blåse dekket rent 1 gang pr måned, <i>Andre krav:</i> <i>c) Utførelse</i> Feie eller blåse dekket rent 1 gang per måned ved snø- og isfritt dekke.				
6.02.02.2	ZK4.229 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG				
	Areal per år	m ²	150,0

Sum kapittel:

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>Fallunderlag: Støtdempende grus</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> Hele året</p> <p><i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Vedlegg 1.3.1 Ettersyn og vedlikehold av lekeplasser</p> <p><i>Driftsoppgaver:</i> Gjenoppretting av løst underlag til riktig nivå (sjekkes ved Rutinemessig visuelt ettersyn, tiltak ved behov). Ved behov skal grus som har havnet på tilstøtende arealer rakes tilbake på plass.</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>				
6.02.02.3	<p>ZK4.229A</p> <p>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG</p> <p>Areal per år</p> <p>Fallunderlag: Tredekke</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> Hele året</p> <p><i>Vedlikeholdsprogram:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Driftsoppgaver:</i> Ukentlig oppfølging</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>c) Utførelse</i></p> <p>Det skal rengjøres grundig hver vår før 1. mai for å opprettholde egenskapene til dekket, slik som drenering, støt-begrensning og estetikk.</p> <p>Dekket skal feies eller blåse rent 1 gang pr. måned.</p> <p>Dersom skruenhoder stikker opp, skal disse skrues ned slik at de ligger i nivå med treoverflaten. Påse at alle skruenhoder er skrudd ned etter inspeksjon/justering.</p>	m ²	100,0		
6.02.03	<p><u>Drift og vedlikehold av utstyr</u></p>				
6.02.03.1	<p>ZK5.1423</p> <p>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL</p> <p>Antall per år</p> <p>Type utstyr: Klatreanordning for planter</p> <p><i>Lokalisering:</i></p> <p><i>Driftssesong:</i> hele året</p> <p><i>Størrelse på utstyr:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Materiale:</i> Trestolper med stålwire og strekkfisk og annet</p> <p><i>Ettersyn:</i> Ukentlig ettersyn</p> <p><i>Driftsoppgaver:</i> Skal til enhver tid opprettholde funksjon og se ryddig ut.</p>	stk	5,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
6.02.03.2	<p><i>Vedlikehold:</i> Reparasjoner utføres fortløpende av DP, matriell faktureres på regning.</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p> <p>ZK5.1499 DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL</p> <p>Antall per år stk 2,0</p> <p>Type utstyr: Belysning i tre</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> Lysene tennes 15. november og skrur av etter avtale med Oppdragsgiver</p> <p><i>Størrelse på utstyr:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Materiale:</i> LED-lys</p> <p><i>Ettersyn:</i> Ukentlig ettersyn i driftssesong</p> <p><i>Driftsoppgaver:</i> Feil og mangler meldes til Oppdragsgiver</p> <p><i>Vedlikehold:</i> Før påsetting må belysningen sjekkes for feil, eventuelle defekte pærer må byttes og det må påses at belysningen fungerer som tiltenkt</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	2,0
6.02.03.3	<p>ZK5.2442A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER – ANTALL</p> <p>Antall per år stk 2,0</p> <p>Type installasjon: Drikkefontene</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> 1. mai - 15. oktober</p> <p><i>Størrelse på installasjonen:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Materiale:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Ettersyn:</i> Daglig ettersyn i driftssesong</p> <p><i>Driftsoppgaver:</i> Påsetting av vann og rengjøring på våren og avstengning med tømning (blåsing) på høsten. Det skal utføres funksjonstest ved driftsesongens start. Det kan være deler som må vinterlagres.</p> <p><i>Vedlikehold:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i></p> <p>Om det er behov for utskifting av deler, rens av rust e.l. skal dette skje i god tid til driftssesong slik at utstyret fungerer etter intensjon.</p>	stk	2,0
6.02.03.4	<p>ZK8.7315119A RENHOLD AV UTSTYR</p>				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	Antall	stk	10,0
	Renholdsmetode: Vask Utstyr: Avfallsbeholder Overflate: Metall <i>Lokalisering:</i> I kontraktsområde <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Nærmere beskrivelse av utstyr:</i> Ikke relevant <i>Krav til rengjøringsgrad:</i> Avfallsbeholder skal fremstå som ren innvendig og utvendig <i>Mengde:</i> Ikke relevant <i>Frekvens:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei				
6.02.03.5	ZK8.7315500A RENHOLD AV UTSTYR				
	Antall	stk	3,0
	Renholdsmetode: Vask Utstyr: Avfallscontainer, nedgravd Overflate: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> I kontraktsområdet <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Nærmere beskrivelse av utstyr:</i> Dypavfallsbeholder <i>Krav til rengjøringsgrad:</i> Overflate topp inkludert lokk skal rengjøres <i>Mengde:</i> Ikke relevant <i>Frekvens:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> x) Mengderegler				
6.02.04	<u>Drift og vedlikehold av overvannsanlegg</u>				
6.02.04.1	ZK5.2443A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER – ANTALL				
	Antall	stk	3,0
	Type installasjon: Overvannsanlegg <i>Lokalisering:</i> Se tilhørende underposter <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på installasjonen:</i> Ikke relevant <i>Materiale:</i> Ikke relevant <i>Ettersyn:</i> Ikke relevant <i>Driftsoppgaver:</i> Se tilhørende underposter <i>Vedlikehold:</i> Ikke relevant				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i></p> <p>Overvannsanleggene består av ulike typer løsninger for lokal håndtering av overvann, herunder regnbed, steinsatte grøfter og overvannsrenner. Anleggene er etablert i gater og grøntområder, og omfatter elementer som innløp fra gate, takrenner og sluk, utløp, terskler, sedimentasjonskamre/-kasser, kuppelrister for overløp, kulestein samt energidpendende natursteinskonstruksjoner. Flere av regnbedene er delt opp i flere mindre felt langs gateløp, mens andre inngår som sammenhengende anlegg. Formålet med anleggene er å forsinke, fordrøye og lede overvann på en kontrollert måte, samtidig som de bidrar til rensing av vannet og reduserer belastningen på det kommunale avløpsnett.</p> <p>Drift og vedlikehold</p> <p>Driften av overvannsanleggene omfatter regelmessig kontroll og fjerning av fremmedelementer for å sikre fri passasje for vannet og opprettholde anleggenes funksjon. Dette gjelder særlig ved innløp, utløp, terskler, sedimentasjonskamre/-kasser, energidrepere, kuppelrister, klopper samt renner og grøfter som fører vann til overvannsløsningene. I perioder med mye nedbør og løvfall eller økt tilførsel av organisk og uorganisk materiale må det påregnes hyppigere tilsyn og tiltak slik at funksjonen til overvannsanlegget opprettholdes. Ugress, oppslag og løst organisk materiale skal fjernes fra kulestein, steinsatte renner og grøfter to ganger per år, én gang i løpet av april og én gang i løpet av november. I de anlegg der det finnes slamkasser eller andre løsninger for å fange opp slam skal ansamlinger av slam fjernes flere ganger i sesongen for å sikre tilstrekkelig kapasitet og funksjon. Det må også påregnes ekstra tid til fjerning av søppel i forbindelse med lusing og rengjøring.</p> <p>Skjøtsel av vegetasjon, herunder stauder og busker i regnbedene, er ikke inkludert i denne posten og ivaretas i poster som omhandler vegetasjon i regnbed og veianlegg.</p> <p><i>x) Mengderegl</i></p> <p>Mengderegul, enhet og mengde er registrert på tilhørende underløpenummer dersom de etableres i</p>				
				Sum kapittel:	

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	kontraktperioden.				
	Mengde måles som "Antall" med enhet stk.				
6.02.05	<u>Drift og vedlikehold av konstruksjoner og installasjoner</u>				
6.02.05.1	ZK5.2299A DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER - AREAL				
	Antall	stk	1,0
	Type installasjon: Plaskedam <i>Lokalisering:</i> Ekeberg ballslette <i>Driftssesong:</i> 15. april -15.oktober <i>Størrelse på installasjonen:</i> cirka 600 m2 <i>Materiale:</i> asfalt <i>Ettersyn:</i> En gang månedlig, totalt 7 ganger <i>Driftsoppgaver:</i> 2 ganger i sesongen. Tømming av vann, fjerning av søppel og organiske masser, spyling <i>Vedlikehold:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> <i>c) Utførelse</i> Plaskedammen tømmes for vann, all søppel og organisk avfall fjernes, asfalten spyles.				
6.02.05.2	ZK8.631 TØMMING AV SANDFANG				
	Antall per år	stk	4,0
	<i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Mai - oktober <i>Tømmefrekvens:</i> En gang etter bestilling fra Oppdragsgiver <i>Andre krav:</i> Nei				
6.02.06	<u>Vinterdrift av gang- og kjørearealer</u>				
	<u>Generelt om brøyting, håndrydding og strøing</u> Brøyting og håndrydding skal utføres slik at underlaget blir jevnt og uten issvuller eller "vaskebrett". Det skal ikke ligge igjen snøranker over kryssende veier. Snø skal ikke hauges på en slik måte at sikten i kryss hindres. Der det ikke er faste sidehinder, skal det brøytes slik at det ikke oppstår				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>behov for bortkjøring av snø.</p> <p>På areal med natursteinsplater, brostein og tilsvarende skal det benyttes plog med gummiskjær (kunststoff). Annet utstyr som ikke skader veidekket kan benyttes etter avtale med Oppdragsgiver.</p> <p>Dersom det oppstår dokumenterte brøyteskader på plen og gressarealer skal slike skader være utbedret innen 17. mai.</p>				
6.02.06.1	<p>ZK7.3132169A BRØYTING OG STRØING</p> <p>Areal</p> <p>Areal: Gangvei Dekke: Natursteinsplater/betongheller</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Utløsningskriteria:</i> 2 cm <i>Gjennomføringstid:</i> Oppstart senest en time etter at uttaksgrense er nådd <i>Snø- og isopplag:</i> Brøytes til side, men ikke i staude- og buskfelt. Snø lagres lokalt i avtale med Oppdragsgiver. <i>Strømiddel:</i> Strøsingel (salt skal ikke benyttes) <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	200,0
6.02.06.2	<p>ZK7.3132169 BRØYTING OG STRØING</p> <p>Areal per år</p> <p>Areal: Gangvei Dekke: Brostein/belegningsstein</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Utløsningskriteria:</i> 2 cm <i>Gjennomføringstid:</i> Oppstart senest en time etter at uttaksgrense er nådd <i>Snø- og isopplag:</i> Brøytes til side, men ikke i staude- og buskfelt. Snø lagres lokalt i avtale med Oppdragsgiver. <i>Strømiddel:</i> Strøsingel (salt skal ikke benyttes) <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m ²	100,0
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
6.02.07	<u>Feiing av gang- og kjørearealer</u>				
6.02.07.1	ZK7.3312161A FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL Areal per år m ² 200,0 Metode: Feiing med spyling Areal: Gangvei Dekke: Asfalt eller betong <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> juni - august <i>Frekvens:</i> Utføres 2 ganger i løpet av sommeren (juni og august) <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular <i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Omfatter feiing av tilstøtende faste dekker (som kantstein, steinsatte vannrenner o.l.) der det er aktuelt. <i>c) Utførelse</i> Arealene må forvannes i forkant av feiing for å hindre svevestøv. Avfall skal så feies opp og fjernes før dekket tilslutt skal spyles.	m ²	200,0		
6.02.07.2	ZK7.3312169A FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL Areal per år m ² 200,0 Metode: Feiing med spyling Areal: Gangvei Dekke: Natursteinsplater/betongheller <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> juni - august <i>Frekvens:</i> Utføres 2 ganger i løpet av sommeren (juni og august) <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular <i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Omfatter feiing av tilstøtende faste dekker (som kantstein, steinsatte vannrenner o.l.) der det er aktuelt. <i>c) Utførelse</i> Arealene må forvannes i forkant av feiing for å hindre svevestøv. Avfall skal så feies opp og fjernes før dekket tilslutt skal spyles.	m ²	200,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
6.02.07.3	<p>ZK7.3315167A FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL</p> <p>Areal per år m² 200,0</p> <p>Metode: Vårfeiring Areal: Gangvei Dekke: Tre</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Ferdig 5. mai <i>Frekvens:</i> Utføres 1 gang <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Omfatter alt arbeid som er nødvendig for å fjerne avfall, strømaterialer o.l. fra anleggene, og levering av oppsop til mellomlager/permanent deponi.</p> <p>Omfatter også feiring av tilstøtende faste dekker (som kantstein, steinsatte vannrenner o.l.) der det er aktuelt.</p> <p><i>c) Utførelse</i> Arealene må forvannes i forkant av feiring for å hindre svevestøv. Avfall skal så feies opp og fjernes før dekket tilslutt skal spyles.</p>	m ²	200,0		
6.02.07.4	<p>ZK7.3315169A FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL</p> <p>Areal per år m² 200,0</p> <p>Metode: Vårfeiring Areal: Gangvei Dekke: Natursteinsplater/betongheller</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Ferdig 5. mai <i>Frekvens:</i> Utføres 1 gang <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Omfatter alt arbeid som er nødvendig for å fjerne avfall, strømaterialer o.l. fra anleggene, og levering av oppsop til mellomlager/permanent deponi.</p> <p>Omfatter også feiring av tilstøtende faste dekker (som kantstein, steinsatte vannrenner o.l.) der det er aktuelt.</p> <p><i>c) Utførelse</i></p>	m ²	200,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
6.02.07.5	<p>Arealene må forvannes i forkant av feing for å hindre svevestøv. Avfall skal så feies opp og fjernes før dekket tilslutt skal spyles.</p> <p>ZK7.3315169A FEING AV GANG- OG KJØREAREAL</p> <p>Areal per år m² 200,0</p> <p>Metode: Vårfeing Areal: Gangvei Dekke: Brostein/belegningsstein</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Ferdig 5. mai <i>Frekvens:</i> Utføres 1 gang <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og relevante dokumenter <i>Andre krav:</i></p> <p>a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Omfatter alt arbeid som er nødvendig for å fjerne avfall, strømaterialer o.l. fra anleggene, og levering av oppsop til mellomlager/permanent deponi.</p> <p>Omfatter også feing av tilstøtende faste dekker (som kantstein, steinsatte vannrenner o.l.) der det er aktuelt</p> <p>c) <i>Utførelse</i> Arealene må forvannes i forkant av feing for å hindre svevestøv. Avfall skal så feies opp og fjernes før dekket tilslutt skal spyles.</p>	m ²	200,0		
6.02.08	<u>Spesielt for badeplasser</u>				
6.02.08.1	<p>ZK3.42A SKJØTSEL AV STRANDAREAL</p> <p>Mengde m³ 500,0</p> <p>Strandareal: Opparbeidet badestrand <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Oppdragsgiver <i>Driftssesong:</i> 15. april -15.oktober <i>Ettersyn:</i> Ikke relevant <i>Etterfylling av sand:</i> Legges ut fra land eller vann <i>Løsgjøring og planering av sanddekke:</i> ved påfylling <i>Fjerning av uønsket vegetasjon:</i> før påfylling <i>Andre krav:</i></p> <p>a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Posten omfatter innkjøp, levering og utlegging av sand</p>	m ³	500,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	på etablerte strandarealer.				
	<i>b) Materialer</i> Vasket natursand, 0-4 mm, grå farge				
	<i>c) Utførelse</i> Sanden skal spres jevnt og plasseres etter nærmere anvisning.				
6.03	<u>TRÆR</u>				
6.03.01	<u>Felling av trær</u>				
6.03.01.1	FB1.251A FELLING AV ENKELT-TRÆR				
	Antall trær stk	stk	30,0
	<i>Hvilke trær:</i> Trær med stammediameter 20-50 cm				
	<i>Andre krav:</i>				
	<i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Prisen inkluder opprydning etter trefallet, dvs. fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i forbindelse med trefall, kvisting av stammen og plassering av virke.				
6.03.01.2	FB1.251A FELLING AV ENKELT-TRÆR				
	Antall trær stk	stk	30,0
	<i>Hvilke trær:</i> Trær med stammediameter 50-70 cm				
	<i>Andre krav:</i>				
	<i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Prisen inkluder opprydning etter trefallet, dvs. fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i forbindelse med trefall, kvisting av stammen og plassering av virke.				
6.03.01.3	FB1.251A FELLING AV ENKELT-TRÆR				
	Antall trær stk	stk	15,0
	<i>Hvilke trær:</i> Trær med stammediameter >70 cm				
	<i>Andre krav:</i>				
	<i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Prisen inkluder opprydning etter trefallet, dvs. fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
6.03.01.4	<p>forbindelse med trefall, kvisting av stammen og plassering av virke.</p> <p>FB1.251A FELLING AV ENKELT-TRÆR</p> <p>Antall trær stk</p> <p><i>Hvilke trær:</i> Trær med stammediameter 20-50 cm</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Seksjonsfelling.</p> <p>Prisen inkluderer opprydning etter trefallet, dvs. fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i forbindelse med trefall, kvisting av stammen og plassering av virke.</p>	stk	20,0		
6.03.01.5	<p>FB1.251A FELLING AV ENKELT-TRÆR</p> <p>Antall trær stk</p> <p><i>Hvilke trær:</i> Trær med stammediameter 50-70 cm</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Seksjonsfelling.</p> <p>Prisen inkluderer opprydning etter trefallet, dvs. fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i forbindelse med trefall, kvisting av stammen og plassering av virke.</p>	stk	20,0		
6.03.01.6	<p>FB1.251A FELLING AV ENKELT-TRÆR</p> <p>Antall trær stk</p> <p><i>Hvilke trær:</i> Trær med stammediameter >70 cm</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Seksjonsfelling.</p> <p>Prisen inkluderer opprydning etter trefallet, dvs. fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i forbindelse med trefall, kvisting av stammen og plassering av virke.</p>	stk	15,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
6.03.02	<u>Behandling av vindfall</u>				
6.03.02.1	FB1.51A BEHANDLING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL				
	Antall	stk	50,0
	<i>Lokalisering:</i> Omfatter opprydding av tre etter vindfall. Omfatter trær med stammediameter 20-50 cm				
	<i>Metode:</i> Ikke relevant				
	<i>Andre krav:</i>				
	<i>a) Omfang og prisgrunnlag</i>				
	Prisen inkluderer opprydding etter trefallet, dvs. fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i forbindelse med trefall, kvisting av stammen og plassering av virke.				
	<i>x) Mengderegler</i>				
6.03.02.2	FB1.51A BEHANDLING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL				
	Antall	stk	50,0
	<i>Lokalisering:</i> Omfatter opprydding av tre etter vindfall. Omfatter trær med stammediameter 50-70 cm				
	<i>Metode:</i> Ikke relevant				
	<i>Andre krav:</i>				
	<i>a) Omfang og prisgrunnlag</i>				
	Prisen inkluderer opprydding etter trefallet, dvs. fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i forbindelse med trefall, kvisting av stammen og plassering av virke.				
	<i>x) Mengderegler</i>				
6.03.02.3	FB1.51A BEHANDLING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL				
	Antall	stk	50,0
	<i>Lokalisering:</i> Omfatter opprydding av tre etter vindfall. Omfatter trær med stammediameter >70 cm				
	<i>Metode:</i> Ikke relevant				
	<i>Andre krav:</i>				
	<i>a) Omfang og prisgrunnlag</i>				
	Prisen inkluderer opprydding etter trefallet, dvs.				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i forbindelse med trefall, kvisting av stammen og plassering av virke.</p> <p><i>x) Mengderegler</i></p>				
6.03.03	<u>Stubbefresing</u>				
6.03.03.1	FB1.54A FRESING				
	<p>Antall</p> <p><i>Lokalisering:</i> Etter bestilling i parker og friområder/ grøntanlegg, ned til 20 cm i dybde</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Stubbefresing ned til 20 cm dybde. Stubbeomkrets opp til 20-50 cm.</p> <p>Inkluderer innkjøp og utlegging av toppjord fra Oslokompost eller lignende samt planering slik at bakken er jevn med sideterreng.</p> <p>Inkluderer innkjøp og utlegging av gressfrø der det er gress rundt stubben. Gressfrø skal være tilpasset voksestedet og ikke inneholde fremmede arter.</p> <p><i>x) Mengderegler</i></p>	stk	30,0		
6.03.03.2	FB1.54A FRESING				
	<p>Antall</p> <p><i>Lokalisering:</i> Etter bestilling i parker og friområder/ grøntanlegg, ned til 20 cm i dybde</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Stubbefresing ned til 20 cm dybde. Stubbeomkrets opp til 50-70 cm.</p> <p>Inkluderer innkjøp og utlegging av toppjord fra Oslokompost eller lignende samt planering slik at bakken er jevn med sideterreng.</p> <p>Inkluderer innkjøp og utlegging av gressfrø der det er gress rundt stubben. Gressfrø skal være tilpasset</p>	stk	20,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	voksestedet og ikke inneholde fremmede arter. <i>x) Mengderegler</i>				
6.03.03.3	FB1.54A FRESING Antall <i>Lokalisering:</i> Etter bestilling i parker og friområder/ grøntanlegg, ned til 20 cm i dybde <i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Stubbefresing ned til 20 cm dybde. Stubbeomkrets mer enn 70 cm. Inkluderer innkjøp og utlegging av toppjord fra Oslokompost eller lignende samt planering slik at bakken er jevn med sideterreng. Inkluderer innkjøp og utlegging av gressfrø der det er gress rundt stubben. Gressfrø skal være tilpasset voksestedet og ikke inneholde fremmede arter. <i>x) Mengderegler</i>	stk	20,0
6.03.04	<u>Transport etter felling og vindfall</u>				
6.03.04.1	FV2.515990A OPPLASTING OG TRANSPORT Vekt Opplastingssted: Oslo innefor byggesonen Type masse: Tømmer/trær, buskas, hogstavfall, stubber, røtter, flis og avfall etter stubbefres Transportlengde: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Etter bestilling <i>Tippsted:</i> Til kompostering eller gjenbruk <i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i>	tonn	10,0
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
6.03.05	<u>Planting av trær</u> TREPLANTING Postene under omfatter treplanting i parker og friområder/ grøntanlegg. Hentested: Oslo kommunes planteskole Bogstad med mindre annet er spesifisert i bestillingen innenfor Oslo. Endringsblad A1 (NS 3420-K:2011/A1:2018) i Norsk Standard skal følges. Dersom Leverandør har plantet treet for dypt, og de ikke heves innenfor samme sesong, skal treet erstattes med et nytt av samme kvalitet påfølgende år (og innkjøp skal dekkes av Leverandør).				
6.03.05.1	KB6.1000A TRÆR Antall stk Type tre: Uspesifisert Kategori: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> I parker og friområder <i>Navn:</i> Ikke relevant <i>Størrelse:</i> <16 cm stammeomkrets (SO) <i>Leveringsform:</i> Klump, konteiner eller barrot <i>Planteavstand:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Posten omfatter henting av trær på Oslo kommunes planteskole, Oppdragsgiver dekker innkjøp av treet. Posten inkluderer graving av hull. Jordforbedring: jordmasse som har blitt gravd ut, skal blandes med Oslokompost 'grov type' eller tilsvarende ved tilbakefylling. <i>c) Utførelse</i> Posten omfatter utlegging av et lag med 15 cm Oslokompost 'grov type' eller tilsvarende til 70 cm i radius rundt stammen (=ugrasfri ring). Siste 20 cm inn mot stammen trappes laget ned til 0 cm ved basis.	stk	10,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
6.03.05.2	KB6.1000A TRÆR Antall Type tre: Uspesifisert Kategori: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> I parker og friområder <i>Navn:</i> Ikke relevant <i>Størrelse:</i> 16-18 cm stammeomkrets (SO) <i>Leveringsform:</i> Klump, konteiner eller barrot <i>Planteavstand:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Posten omfatter henting av trær på Oslo kommunes planteskole, Oppdragsgiver dekker innkjøp av treet. Posten inkluderer graving av hull. Jordforbedring: jordmasse som har blitt gravd ut, skal blandes med Oslokompost 'grov type' eller tilsvarende ved tilbakefylling. <i>c) Utførelse</i> Posten omfatter utlegging av et lag med 15 cm Oslokompost 'grov type' eller tilsvarende til 70 cm i radius rundt stammen (=ugrasfri ring). Siste 20 cm inn mot stammen trappes laget ned til 0 cm ved basis.	stk	10,0
6.03.05.3	KB6.1000A TRÆR Antall Type tre: Uspesifisert Kategori: Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> I parker og friområder <i>Navn:</i> Ikke relevant <i>Størrelse:</i> 20-25 cm stammeomkrets (SO) <i>Leveringsform:</i> Klump, konteiner eller barrot <i>Planteavstand:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Posten omfatter henting av trær på Oslo kommunes planteskole, Oppdragsgiver dekker innkjøp av treet. Posten inkluderer graving av hull. Jordforbedring: jordmasse som har blitt gravd ut, skal blandes med Oslokompost 'grov type' eller tilsvarende ved tilbakefylling.	stk	10,0
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
6.03.05.4	<p><i>c) Utførelse</i> Posten omfatter utlegging av et lag med 15 cm Oslokompost 'grov type' eller tilsvarende til 70 cm i radius rundt stammen (=ugrasfri ring). Siste 20 cm inn mot stammen trappes laget ned til 0 cm ved basis.</p> <p>KB6.1000A TRÆR</p> <p>Antall stk</p> <p>Type tre: Uspesifisert Kategori: Uspesifisert</p> <p><i>Lokalisering:</i> I parker og friområder <i>Navn:</i> Ikke relevant <i>Størrelse:</i> 25-30 cm stammeomkrets (SO) <i>Leveringsform:</i> Klump, konteiner eller barrot <i>Planteavstand:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Posten omfatter henting av trær på Oslo kommunes planteskole, Oppdragsgiver dekker innkjøp av treet. Posten inkluderer graving av hull. Jordforbedring: jordmasse som har blitt gravd ut, skal blandes med Oslokompost 'grov type' eller tilsvarende ved tilbakefylling.</p> <p><i>c) Utførelse</i> Posten omfatter utlegging av et lag med 15 cm Oslokompost 'grov type' eller tilsvarende til 70 cm i radius rundt stammen (=ugrasfri ring). Siste 20 cm inn mot stammen trappes laget ned til 0 cm ved basis.</p>	stk	10,0		
6.03.05.5	<p>KC5.21A OPPSTØTTING AV TRÆR</p> <p>Antall trær stk</p> <p><i>Lokalisering:</i> Etter bestilling <i>Type:</i> Ubehandlet tre <i>Antall stokker/rør per oppstøtting:</i> 3 stk <i>Bindmateriale:</i> Hamp eller tilsvarende nedbrytbart materiale <i>Lengde over bakken:</i> Oppstøttingen skal være 1/3 av treet's høyde</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Posten skal utløses samtidig med treplanting dvs. samt med KB6.1000</p>	stk	40,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
6.04	<u>INNkjØP og oppsett/utsetting av utstyr</u>				
6.04.01	<u>Innkjøp og utsetting skilt og sperrestein</u>				
6.04.01.1	AK3.323 TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – LENGDE Lengde m 150,0 FORMÅL: GJERDE <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Oppdragsgiver <i>Omfang:</i> prisen er pr. 7 dager <i>Utførelse:</i> Omfatter leie, utsetting og innhenting av anleggsgjerde med fØtter. Gjerdeelementene skal være festet i hverandre slik at det bare kan gis adgang med verktøy. <i>Andre krav:</i> Nei	m	150,0		
6.04.01.2	KP1.17A GJERDE Lengde m 150,0 Fundamentering: Føres ned i grunnen <i>Lokalisering:</i> Ved nyetablering av staude-, buskfelt og annen vegetasjon <i>Stolper:</i> Ubehandlet treverk <i>Gjerdeflate:</i> Ubehandlet treverk <i>Utforming:</i> To høyder med langsgående planker <i>Høyde:</i> Ikke relevant <i>Underlag:</i> Jord/leire <i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Prisen inkluderer vedlikehold/retting i perioden og fjerning etter 3 år.	m	150,0		
6.04.01.3	KP1.17A GJERDE Lengde m 150,0 Fundamentering: Føres ned i grunnen <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Oppdragsgiver <i>Stolper:</i> Ubehandlet treverk <i>Gjerdeflate:</i> Tau <i>Utforming:</i> Staur med tau gjennom forborrede hull	m	150,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Høyde:</i> Ikke relevant <i>Underlag:</i> Jord/leire <i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Prisen inkluderer vedlikehold/retting i perioden og fjerning etter 3 år. b) <i>Materialer</i> Holdbart og slitesterkt hampetau.</p>				
6.04.01.4	<p>KT2.991A UTENDØRS UTSTYR Antall</p>	stk	50,0		
	<p>Type: Innkjøp og utplassering av sperrestein Fundamentering: Plasseres uten å festes <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Oppdragsgiver <i>Type/materialer:</i> naturstein <i>Dimensjon:</i> ca 40x40x40 cm <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Ikke relevant <i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Posten inkluderer henting og utsetting av stein til sperring uten nedgraving.</p>				
6.04.01.5	<p>KT2.991A UTENDØRS UTSTYR Antall</p>	stk	50,0		
	<p>Type: Innkjøp og utplassering av sperrestein Fundamentering: Plasseres uten å festes <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Oppdragsgiver <i>Type/materialer:</i> naturstein <i>Dimensjon:</i> ca 80x80x80 cm <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Ikke relevant <i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Posten inkluderer henting og utsetting av stein til sperring uten nedgraving.</p>				
6.04.01.6	<p>KT2.999A UTENDØRS UTSTYR Antall</p>	stk	50,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>Type: Innkjøp og utplassering av sperrestein Fundamentering: Ikke relevant <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Oppdragsgiver <i>Type/materialer:</i> naturstein <i>Dimensjon:</i> ca 60x60x60 cm <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Ikke relevant <i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Posten inkluderer henting og utsetting av stein til sperring uten nedgraving.</p>				
6.04.01.7	<p>KT2.999A UTENDØRS UTSTYR Antall</p>	stk	50,0		
	<p>Type: Innkjøp og utplassering av sperrestein Fundamentering: Ikke relevant <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Oppdragsgiver <i>Type/materialer:</i> Betong <i>Dimensjon:</i> ca 1 x 0,5 x 0,5 m <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Ikke relevant <i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Posten inkluderer henting og utsetting av stein til sperring uten nedgraving.</p>				
6.04.02	<u>Innkjøp, oppsett og flytting av diverse utstyr</u>				
6.04.02.1	<p>KT2.113A UTENDØRS UTSTYR Antall</p>	stk	10,0		
	<p>Type: Fast benk Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament <i>Lokalisering:</i> I området <i>Type/materialer:</i> Benk med armlene, galvaniserte stålbein og nedgravingsfundament, trevirke i sete og rygg (levert i beiset/oljet utførelse, uten farge). Benken skal ha et moderne uttrykk, med god kvalitet som tåler offentlig utendørs bruk, og tilfredsstillende krav til universell utforming. Benken skal passe inn estetisk med øvrige benker i anleggene. <i>Dimensjon:</i> Benken skal være ca. 150 cm bred, og ca. 80 cm høy (toppen av ryggene)</p>				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant</i> <i>Toleransekrav: Ikke relevant</i> <i>Andre krav:</i> <i>c) Utførelse</i> Posten omfatter innkjøp, utsetting og fastmontering av benk inklusiv fundament i anlegg.</p>				
6.04.02.2	<p>KT2.113A UTENDØRS UTSTYR Antall stk 10,0 Type: Fast benk Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament <i>Lokalisering:</i> I området <i>Type/materialer:</i> Ikke relevant <i>Dimensjon:</i> Ikke relevant <i>Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant</i> <i>Toleransekrav: Ikke relevant</i> <i>Andre krav:</i> <i>c) Utførelse</i> Posten omfatter flytting av benk innen samme anlegg, eller fra et anlegg til et annet. Posten omfatter ikke innkjøp av ny benk</p>	stk	10,0		
6.04.02.3	<p>KT2.113A UTENDØRS UTSTYR Antall stk 10,0 Type: Fast benk Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament <i>Lokalisering:</i> I området <i>Type/materialer:</i> Vestre April benk med armlene og ryggstøtte. <i>Dimensjon:</i> Ikke relevant <i>Impregnering/overflatebehandling: Ikke relevant</i> <i>Toleransekrav: Ikke relevant</i> <i>Andre krav:</i> <i>c) Utførelse</i> Posten omfatter innkjøp, utsetting og fastmontering av benk inklusiv fundament i anlegg.</p>	stk	10,0		
6.04.02.4	<p>KT2.993A UTENDØRS UTSTYR Antall stk 10,0 Type: Benkebord Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament</p>	stk	10,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Lokalisering:</i> I området</p> <p><i>Type/materialer:</i> Benker med eller uten armlene og trevirke i sete og rygg. Bord med bordplate i trevirke. Benk og bord med galvaniserte stålbein og nedgravingsfundament (levert i beiset/oljet utførelse, uten farge). Benkene og bordet skal ha et moderne uttrykk, med god kvalitet som tåler offentlig utendørs bruk, og tilfredstille krav til universell utforming. Benkebordet skal passe inn estetisk med øvrige benkebord i anleggene.</p> <p><i>Dimensjon:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>c) Utførelse</i></p> <p>Posten omfatter innkjøp, utsetting og fastmonering av benkebord inklusiv fundament i anlegg.</p>				
6.04.02.5	<p>KT2.993A</p> <p>UTENDØRS UTSTYR</p> <p>Antall stk</p> <p>Type: Benkebord</p> <p>Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament</p> <p><i>Lokalisering:</i> I området</p> <p><i>Type/materialer:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Dimensjon:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>c) Utførelse</i></p> <p>Posten omfatter flytting av benkebord innen samme anlegg, eller fra et anlegg til et annet. Posten omfatter ikke innkjøp av ny benk</p>	stk	10,0		
6.04.02.6	<p>KT2.311A</p> <p>UTENDØRS UTSTYR</p> <p>Antall stk</p> <p>Type: Avfallsbeholder</p> <p>Fundamentering: Plasseres uten å festes</p> <p><i>Lokalisering:</i> I området</p> <p><i>Type/materialer:</i> Avfallsbeholder i moderne design og med god kvalitet som tåler offentlig utendørs bruk. Den skal ha buet topp. Den skal være i rustfritt stål, og pulverlakkert i fargen RAL 6009. Innkashull skal være på siden med fastmontert fuglestopper.</p>	stk	20,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>Avfallsbeholderen skal passe inn estetisk med øvrige avfallsbeholdere i anlegget som hovedsakelig er Vestre City.</p> <p><i>Dimensjon:</i> 180 liter</p> <p><i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>c) Utførelse</i></p> <p>Posten omfatter innkjøp og utsetting av avfallsbeholder.</p>				
6.04.02.7	<p>KT2.311A</p> <p>UTENDØRS UTSTYR</p> <p>Antall stk</p> <p>Type: Avfallsbeholder</p> <p>Fundamentering: Plasseres uten å festes</p> <p><i>Lokalisering:</i> I området</p> <p><i>Type/materialer:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Dimensjon:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>c) Utførelse</i></p> <p>Posten omfatter flytting av avfallsbeholder innen samme anlegg, eller fra et anlegg til et annet. Posten omfatter ikke innkjøp av ny avfallsbeholder.</p>	stk	20,0		
6.04.02.8	<p>KT2.312A</p> <p>UTENDØRS UTSTYR</p> <p>Antall stk</p> <p>Type: Avfallsbeholder</p> <p>Fundamentering: Festes på plassbygd fundament</p> <p><i>Lokalisering:</i> I området</p> <p><i>Type/materialer:</i> Dypavfallsbeholder med låsbart lokk</p> <p><i>Dimensjon:</i> 5000 liter</p> <p><i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>b) Materialer</i></p> <p>Skal leveres med brannsikker løftesekk av en type som er hyllevare.</p> <p><i>c) Utførelse</i></p> <p>Posten omfatter innkjøp, utplassering og nedgraving</p>	stk	5,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	av avfallsbeholderen. Nedgraving forutsetter løsmasser. Piggings er ikke inkludert i prisen.				
6.04.02.9	KT2.312A UTENDØRS UTSTYR Antall stk Type: Avfallsbeholder Fundamentering: Festes på plassbygd fundament <i>Lokalisering:</i> I området <i>Type/materialer:</i> Avfallsbeholder for engangsgrill med god kvalitet som tåler offentlig utendørs bruk. Den skal være i rustfritt stål, og pulverlakkert i fargen RAL 6009. <i>Dimensjon:</i> 750 liter <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Ikke relevant <i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> <i>c) Utførelse</i> Posten omfatter innkjøp, etablering av fundament (støpt plate) og plassering av engangsgrillbeholder. Beholderen skal monteres og festes.	stk	5,0
6.04.03	<u>Innkjøp og oppsett av lekeplass- og mosjonsutstyr</u>				
6.04.03.1	KT4.413A LEKEPLASSUTSTYR Antall stk Utstyr: Huske Fundamentering: Festes på prefabrikkert fundament <i>Lokalisering:</i> i regionen <i>Type:</i> To seter, en rotasjonsakse <i>Materialer:</i> Stål <i>Dimensjon:</i> Ikke relevant <i>Overflatebehandling:</i> Standard for produkt <i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> <i>c) Utførelse</i> Posten inkluderer innkjøp, fundamentering og montering.	stk	5,0
6.04.03.2	KT4.59A MOSJONSUTSTYR Antall stk Fundamentering: Sikres/festes i bakken for å hindre	stk	6,0
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>at målet vipper.</p> <p><i>Lokalisering:</i> Diverse anlegg i regionen</p> <p><i>Type:</i> flerbruksmål</p> <p><i>Materialer:</i> aluminium, robust kvalitet</p> <p><i>Dimensjon:</i> 3x2 meter</p> <p><i>Overflatebehandling:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>c) Utførelse</i></p> <p>Posten inkluderer innkjøp og utsetting av flerbruksmål (inkludert evt. feste i bakken) samt fjerning og kassering av eksisterende mål.</p>				
6.05	<u>ANLEGGING av gressareal, enger og bed</u>				
6.05.1	<p>KB4.51A</p> <p>GRASDEKKE</p> <p>Areal m² 1 000,0</p> <p>Formål: Grasplen</p> <p>Metode: Sådd (ikke sprøytesådd)</p> <p><i>Lokalisering:</i></p> <p><i>Frøblanding:</i> Tilpasset stedet</p> <p><i>Frømengde per areal:</i> Standard for produkt</p> <p><i>Type vekstjord:</i> Etter bestilling fra Oppdragsgiver</p> <p><i>Dokumentasjon:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>c) Utførelse</i></p> <p>Posten omfatter innkjøp og tilsåing av gress og ikke utlegging av vekstjord.</p>	m ²	1 000,0		
6.05.2	<p>KB4.52A</p> <p>GRASDEKKE</p> <p>Areal m² 1 000,0</p> <p>Formål: Grasplen</p> <p>Metode: Av ferdig dyrket gras</p> <p><i>Lokalisering:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Frøblanding:</i> Tilpasset stedet</p> <p><i>Frømengde per areal:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Type vekstjord:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Dokumentasjon:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i></p> <p>Gjelder reparasjon og nyanlegg av plen innenfor driftskontraktens eksisterende anlegg.</p>	m ²	1 000,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
6.05.3	<p>Ferdigplenen skal ikke inneholde fremmede arter, plast eller torv og skal være tilpasset voksestedet.</p> <p><i>b) Materialer</i> Tilkjørt vann og tilstrekkelig vanning i 4 uker fra utførelse er inkludert i denne posten. Området skal sikres med anleggsgjerde i 4 uker. Arbeider som transport og ut/inntagning av dette skal være inkludert.</p> <p><i>c) Utførelse</i> Underliggende jord skal løsgjøres og gjødsles først. Det skal vannes tilstrekkelig i 4 uker før Oppdragsgiver tar over plenen til normal drift. Det kan ikke antas at det er tilgjengelig vann i anleggene.</p> <p>KB2.21132A VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG</p> <p>Areal m² 1 000,0</p> <p>Formål: Grasplen Lagtykkelse: 20 cm <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Oppdragsgiver <i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Posten omfatter innkjøp, tilkjøring og utlegging av vekstjord levert fra Oslo-kompost, eller tilsvarende. Gjelder reparasjon og nyanlegg av plen.</p>	m ²	1 000,0		
6.06	<u>HÅNTERING av hage-/ avfall og utsetting av avfallscontainer</u>				
6.06.1	<p>KT2.991A UTENDØRS UTSTYR</p> <p>Antall stk 3,0</p> <p>Type: Avfallscontainer Fundamentering: Plasseres uten å festes <i>Lokalisering:</i> I regionen <i>Type/materialer:</i> Ikke relevant <i>Dimensjon:</i> liten container ca 10 m³ <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Ikke relevant <i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i></p> <p><i>c) Utførelse</i> Posten omfatter utsetting og henting av avfallscontainer, samt én tømning med levering av</p>	stk	3,0		

Sum kapittel:

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
6.06.2	<p>hageavfall, avfall/restavfall til godkjent deponi. Ved behov skal det være mulig å trille trillebår inn i konteineren. Prisen inkluderer døgngleie inntil 3 dager. Deponiavgift faktureres mot bilag og er ikke inkludert i posten.</p> <p>KT2.991A UTENDØRS UTSTYR</p> <p>Antall stk</p> <p>Type: Avfallscontainer Fundamentering: Plasseres uten å festes</p> <p><i>Lokalisering:</i> I regionen <i>Type/materialer:</i> Ikke relevant <i>Dimensjon:</i> stor container ca 20 m3 <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Ikke relevant <i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Andre krav:</i> <i>c) Utførelse</i> Posten omfatter utsetting og henting av avfallscontainer, samt én tømming med levering av hageavfall, avfall/restavfall til godkjent deponi. Ved behov skal det være mulig å trille trillebår inn i konteineren. Prisen inkluderer døgngleie inntil 3 dager. Deponiavgift faktureres mot bilag og er ikke inkludert i posten.</p>	stk	3,0		
6.06.3	<p>ZK8.61299A RYDDING AV AVFALL – AREAL</p> <p>Areal per år m²</p> <p>Frekvens: Fjerning av avfall etter bestilling fra Oppdragsgiver</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Areal:</i> Ikke relevant <i>Type avfall:</i> Usortert avfall</p> <p><i>Andre krav:</i> <i>c) Utførelse</i> Posten omfatter opprydding og bortkjøring av avfall. Deponiavgift faktureres mot bilag og er ikke inkludert i posten.</p>	m ²	200,0		
6.06.4	<p>ZK8.61299A RYDDING AV AVFALL – AREAL</p> <p>Mengde m³</p>	m ³	200,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt II - Bydel 8

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>Frekvens: Fjerning av hageavfall etter bestilling fra Oppdragsgiver</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> Hele året</p> <p><i>Areal:</i> Arealet skal fremstå som ryddig</p> <p><i>Type avfall:</i> Hage- og byggeavfall</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>c) Utførelse</i></p> <p>Posten omfatter opprydding og bortkjøring av hage- og byggeavfall. Villfyllingene ligger ofte langs vei og i skogholt og kan være i vanskelig tilgjengelig terreng. Deponiavgift faktureres mot bilag og er ikke inkludert i posten.</p> <p><i>x) Mengderegler</i></p> <p>Mengde måles som "Mengde" med enhet m3.</p>				
				Sum kapittel:	