



Oslo

# 117-BYM-2026

DELKONTRAKT I  
DRIFT OG SKJØTSEL AV PARK- OG  
FRIOMRÅDER I BYDEL 3

0 GENERELL DEL	0 - 1
0.1 Beskrivelse av oppdraget og generelle krav til Leverandør	0 - 2
1 TILBUDSKJEMA	1 - 1
2 OMRÅDEOMFATTENDE YTELSER	2 - 1
2.01 Etablering, drift og avslutning av kontraktsarbeidet	2 - 1
2.02 Driftspatrolje	2 - 5
3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL	3 - 1
3.01 Skjøtsel av plen	3 - 1
3.02 Skjøtsel av grasbakke	3 - 1
3.03 Skjøtsel av blomstereng	3 - 2
3.04 Skjøtsel av utplantingsplanter	3 - 3
3.04.01 Plantefelt	3 - 4
3.04.02 Plantebeholder	3 - 6
3.04.03 Barnas bed	3 - 8
3.05 Skjøtsel av stauder	3 - 9
3.05.01 Skjøtsel av stauder i park	3 - 9
3.05.02 Skjøtsel av stauder langs bekk	3 - 10
3.05.03 Skjøtsel av stauder i regnbed og veianlegg	3 - 11
3.06 Skjøtsel av buskvegetasjon	3 - 11
3.06.01 Skjøtsel av busker	3 - 11
3.06.02 Skjøtsel av formede busker	3 - 13
3.06.03 Skjøtsel av roser	3 - 14
3.7 Skjøtsel av trær	3 - 15
3.7.1 Vedlikeholdsbeskjæring	3 - 16
3.7.2 Visuell vurdering	3 - 17
4 FAST BESTILLING -DRIFT	4 - 1
4.01 Drift og vedlikehold av idrettsutstyr og -flater	4 - 1
4.02 Drift av naturisbaner	4 - 3
4.03 Drift av lekeplass og fallunderlag	4 - 4
4.04 Drift og vedlikehold av utstyr	4 - 6
4.05 Drift og vedlikehold av overvannsanlegg	4 - 10
4.06 Drift og vedlikehold av installasjoner	4 - 12
4.07 Vinterdrift av gang- og kjørearealer	4 - 16
4.08 Feing av gang- og kjørearealer	4 - 18
4.09 Sommerdrift av gang- og kjørearealer	4 - 21
4.10 Utendørs renhold	4 - 24
4.11 Rydding av avfall	4 - 24
4.12 Tømming av avfall	4 - 25
5 REGNINGSARBEIDER/TIMEPRISER	5 - 1
5.01 Timepriser	5 - 2
6 OPSJONER	6 - 1
6.01 Felling av trær	6 - 1
6.02 Behandling av vindfall	6 - 3


6.03 Stubbefresing	6 - 4
6.04 Transport etter felling og vindfall	6 - 5
6.05 Planting av trær	6 - 5
6.06 Skjøtsel	6 - 8
6.07 Anlegging av gressareal	6 - 17
6.08 Innkjøp og utsetting sperrestein og gjerder	6 - 18
6.09 Innkjøp og oppsett av diverse utstyr	6 - 21
6.10 Innkjøp og oppsett av lekeplass- og aktivitetsutstyr	6 - 24
6.11 Avfallshåndtering og henting av avfallscontainer	6 - 25
6.12 Tømming av sandfang	6 - 26
6.13 Innleietoletter	6 - 27
6.14 Renhold av utstyr	6 - 28
6.15 Drift og vedlikehold av fallunderlag	6 - 28

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 0 GENERELL DEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>0</b>	<b><u>GENERELL DEL</u></b>				
<b>0.0</b>	<p>KONTRAKTENS KJERNE</p> <p>Bymiljøetaten har ansvar for forvaltning og drift av parker og friområder i Oslo kommune. Delkontrakt I - Bydel 3, omfatter bydelene Gamle Oslo og Grünerløkka.</p> <p>Kontrakten dekker i hovedsak parkanlegg og friområder, turveier og lekeplasser. I tillegg inngår enkelte naturområder samt staudebed og regnbed i tilknytning til veiarealer. Kontraktområdet omfatter flere kjente anlegg som Tøyenparken, Kampen park og Klosterenga park, samt turveinettet og store grøntarealer langs nedre del av Akerselva.</p> <p>Sentrale drifts- og skjøtselsoppgaver omfatter blant annet skjøtsel av plen, trær, busker, stauder og grasarealer, avfallshåndtering, vinterdrift og drift av naturisbaner.</p> <p>Anleggene er viktige oppholds - og rekreasjonsarealer for Oslos befolkning, og har et høyt besøkstall gjennom hele året. Det er derfor avgjørende at anleggene som inngår i kontrakten fremstår som velstelte og representative. Oppdragsgiver ønsker et tett samarbeid med Leverandøren, og forventer tilbakemelding dersom Leverandør mener at beskrivelsen for skjøtsel eller drift bør endres for å oppnå et tilfredsstillende nivå.</p>				
				Sum kapittel:	

Postnr	Tekst
<b>0.1</b>	<p><b><u>Beskrivelse av oppdraget og generelle krav til Leverandør</u></b></p>
<b>0.1.1</b>	<p><b>ENDRINGER FRA TIDIGERE KONKURRANSEGRUNNLAG</b></p> <p>Det er gjort relativt store endringer i poster og opsjonsposter siden forrige utlysning (2023) av dette området.          Kravspesifikasjonen er hovedsakelig flyttet fra "generell del" til eget dokument.          Anleggene i bydel Sagene og St. Hanshaugen utgår og lyses ut i delkontrakt III. Utover dette er det også gjort mindre endringer av poster og opsjonsposter fra forrige utlysning.</p> <p><b>Driftstomt</b>          Leverandør har mulighet til å inngå en leieavtale med Oppdragsgiver om bruk av "Grefsen rodestasjon" til driftstomt. Tomten ligger i Iver Olsens vei 8 og kan benyttes som oppholdsrom, spiserom og omkleddingsrom for ansatte hos leverandør som arbeider på kontrakten. Tomten har garasje plass, El-lader (utendørs) og bod for sesonglagring av utstyr tilhørende kontrakten. Leieavtale inngås med Oppdragsgiver uavhengig av denne kontrakten.</p> <p><b>0.1.2</b></p> <p><b>KART</b></p> <p>All relevant geografisk informasjon tilknyttet kontrakten er kartfestet digitalt. Informasjonen finnes i innsynskartet Park, trær og torg.          Følg link: <a href="#">Park, trær og torg forvatet av Bymiljøetaten</a> , eller søk «Innsynskart, Park, trær og torg» på Oslo kommunes nettsider.</p> <p>Feil og/eller uklarheter i kartet skal umiddelbart meldes til Oppdragsgiver.</p> <p>Kartløsningen er under konstant utvikling og det vil skje endringer i løpet av kontraktperioden.</p> <p>Man kan også bruke appen «Arcgis Field maps»</p>  <p>Denne er særlig nyttig for «utearbeidende mannskap».          Brukernavn: bym_alle          Passord: evig_lykke.KARVESVINGEN</p>
<b>0.1.3</b>	<p><b>FEIL OG MANGLER I ANLEGG OG BESKRIVELSE</b></p> <p>Anleggene overtas til drift i den tilstanden de er i ved kontraktoppstart. Leverandøren gis 6</p>

Postnr	Tekst
	<p>måneder fra kontraktsoppstart til å melde fra om avvik mellom beskrivelsen og tilstanden ute. Ved behov for nullstilling skal dette kun gjøres etter avtale med Oppdragsgiver. Etter en eventuell nullstilling av anleggene vil Oppdragsgiver kreve at Leverandør skjøtter anleggene etter de standarder og forpliktelser som kommer fram i beskrivelsen.</p> <p>Oppdragsgiver er kjent med følgende mangler i beskrivelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengdene oppgitt i beskrivelsen må oppfattes som veiledende.</li> <li>• Informasjon om tilgjengelige kummer er ikke fullstendig kartlagt.</li> <li>• Det forekommer feil i kartdatabasen og anleggsliste.</li> </ul> <p><b>0.1.4 BRUK AV POSTER, MENGDER, OPSJONER OG REGNINGSARBEIDER</b></p> <p>Drifts - og skjøtselsoppgavene i anleggene er beskrevet med utvalgte poster. For hver post er mengdene for de ulike anleggene slått sammen for hele kontraktsområdet og totalmengden er gitt i postbeskrivelsen. Areal og mengder er oppgitt pr. anlegg i:</p> <p><b>Vedlegg 1.2.4 Anleggsliste med mengdefordeling-delkontrakt I bydel 3.</b> Mengdene er justerbare og Leverandør må forvente omfattende årlige mengdejusteringer av flere av kontraktens poster.</p> <p>Hvis det er anlegg med særskilte hensyn eller unntak, skal dette fremkomme i beskrivelse av de enkelte anleggene, til dels beskrevet med egen post.</p> <p>Opsjonspostene og regningsarbeider på timer er poster på typiske tilleggsarbeider som kan bestilles fortløpende av Leverandør. Mengdene er kun estimerte og ikke forpliktende for Oppdragsgiver. I forbindelse med omlegging av tjenester internt i kommunen kan det hende oppgaver i forbindelse med regnbed tas ut av denne kontrakten i løpet av perioden. Dette regnes ikke som en endring.</p> <p>Oslo kommune har flere avtaler på anleggsgartnerarbeider og denne avtalen er ikke eksklusiv til/for gjennomføring av slike arbeider i kontraktsområdet.</p>
<b>0.1.5</b>	<p><b>PÅSLAG</b></p> <p>Materialkostnader:</p> <p>Materialkostnader prises inn i aktuelle enhetspriser på faste arbeider og opsjonspriser. For innkjøp utover faste leveranser/opsjoner faktureres materialkostnader med maksimalt 10% påslag.</p> <p>For oppgaver utført av Driftspatrolje (DP) er det påslag på maksimalt 5% for materialkostnader.</p> <p>Deponikostnader:</p> <p>Deponikostnader prises inn i aktuelle enhetspriser på faste arbeider og opsjonsposter. For andre deponikostnader (tilleggsbestillinger, oppgaver Driftspatrolje) viderefaktureres Oppdragsgiver med maksimalt 5 % påslag. Det er kun deponikostnaden som kan viderefaktureres med påslag, ikke transport, containerleie osv.</p> <p>Leiekostnader:</p> <p>Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt i listen i kap. 5 eller kap. 6. skal avregnes etter</p>

Postnr	Tekst
0.1.6	<p>den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelvei mellom priser for lignende maskiner på listen eller i gitte opsjoner i kap.6. Transport av maskiner kan ikke faktureres som tillegg men skal være inkludert i timeprisen.</p> <p>Innleie av utstyr, maskiner o.l. som ikke er beskrevet i regningsarbeider/opsjonspostene kan kun viderefaktureres med maksimalt 5 % påslag.</p> <p>Underleverandør (UE): Påslag på oppgaver utført av UE godtas ikke. Priser ved oppgaver utført av UE skal være tilsvarende som lignende postpriser eller avregnes etter timer i liste for regningsarbeider</p> <p>Lading/drivstoff: Det er ikke mulig å fakturere Oppdragsgiver for kostnader ved lading/drivstoff. Dette skal være inkludert i alle enhets-/timepriser.</p> <p><b>GJENBRUK</b> Det er svært ønskelig at materialer som brukes på kontrakten er gjenbruk. Oppdragsgiver har forventning til at Leverandør kommer med gode forslag og innovative løsninger for gjenbruk, ombruk og "upcycling". Gjenbrukte materialer skal i all hovedsak ha samme kvalitet som nye.</p> <p>Stammer fra trevelt og fellinger kan legges igjen i terrenget etter avtale med Oppdragsgiver. Stammer, større greiner og trær som ryddes skal så langt det er mulig brukes som ved eller annen ombruk (for eksempel sagtømmer). Dette er administrert av Leverandør og uten ekstra kostnader for Oppdragsgiver.</p>

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 1 TILBUDSKJEMA

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>1</b>	<b><u>TILBUDSKJEMA</u></b>				
<b>1.1</b>	Prissammendrag basert på 1. ktonnivå = [[Kontonavn1]]:  [[Kontoplan(1; .....):Priser]] _____ = Sum eks. mva. [[[\$]] [[Sum(*):Total ]] _____ + % mva. [[[\$]] [[Sum(*):Mva]] _____ = Sum inkl. mva. [[[\$]] [[Sum(*):Total2]] _____				
				Sum kapittel:	

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 2 OMRÅDEOMFATTENDE YTELSE

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>2</b>	<b><u>OMRÅDEOMFATTENDE YTELSE</u></b>				
<b>2.01</b>	<b><u>Etablering, drift og avslutning av kontraktsarbeidet</u></b>				
<b>2.01.1</b>	<b>ZK1.111A (2024)</b> <b>ETABLERING FOR UTFØRELSE AV KONTRAKTSARBEIDET</b> Faktureres kun første kontraktsår .....	RS	1,0	.....	.....
	<i>Lokalisering:</i> Delkontrakt I Bydel 3 <i>Adkomstforhold/tilgjengelighet:</i> Ikke relevant <i>Opplæring:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Omfatter alle kostnader til etablering for utførelse av kontraktarbeid, blant annet inkludert (ikke uttømmende liste): <ul style="list-style-type: none"> <li>• etablere lagringsplass/driftstomt</li> <li>• etablere rutiner for varsling og loggføring og rapportering</li> <li>• etablere rutiner for risikovurderinger, f.eks: SJA- og SHA-planer</li> <li>• kontroll av tilstand på anlegg ved overtakelse</li> <li>• deltakelse på oppstartsmøte</li> <li>• deltakelse på erfaringsoverføring og opplæring</li> <li>• henting og transport av løsøre/utstyr og annet som er lagret hos forrige kontraktsentreprenør.</li> </ul> <i>x) Mengderegler</i> Faktureres kun første kontraktsår.  Posten vil ikke føres til sum resten av kontraktperioden og vil derfor ikke omfattes av KPI-endringer resten av kontraktperioden.				
<b>2.01.2</b>	<b>ZK1.121A (2024)</b> <b>DRIFT FOR UTFØRELSE AV KONTRAKTSARBEIDET</b> Rundsum per år .....	RS	1,0	.....	.....
	<i>Lokalisering:</i> Delkontrakt I Bydel 3 <i>Sesongkostnader:</i> inkluderer lagring av Oppdragsgivers utstyr <i>Risikomomenter:</i> Omfatter arbeid som krever kompetanse og gode HMS-rutiner <i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i>				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 2 OMRÅDEOMFATTENDE YTELSE

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>Omfatter administrasjon og drift av eget kontraktsarbeid i utførelsestiden.</p> <p><u>1. Meldeplikt til Oppdragsgiver</u> Oppdragsgiver har behov for å være orientert om status i anleggene for å kunne gjøre riktige prioriteringer. All innmelding skal være skriftlig (e-post til forvalter og driftsansvarlig).</p> <p>Det skal meldes fra til Oppdragsgiver om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brudd på lover og forskrifter.</li> <li>• Risiko i anleggene, også det som ikke omfattes av oppdraget. Er det stor fare for skader på publikum og/eller kjøretøy, skal området med risiko sikres umiddelbart.</li> <li>• Driftsforstyrrelser og avvik.</li> <li>• Utfordringer knyttet til drift, vedlikehold og kontraktsoppfølging.</li> <li>• Skader utført av Leverandør.</li> <li>• Funn av fremmede skadelige arter: spesielt fokus på ullborre, kanadagullris, hagelupin, russekål og kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø, parkslirekne, samt funn av plantesykdommer og skadegjørere.</li> <li>• Ulovlig hogst eller skade utført av tredjepart som oppdages i forbindelse med ordinært arbeid.</li> <li>• Problemer vedrørende arrangementer, publikum og andre med interesser i anlegget.</li> <li>• Feil og mangler i beskrivelsen, anleggsliste og kart.</li> <li>• Problemer, feil, mangler og hærverk i anlegget.</li> </ul> <p>Leverandør skal ved innmelding komme med forslag til løsning på problemer, feil og mangler.</p> <p><u>2.Måltall</u> Det skal månedlig rapporteres på forskjellige mengder.</p> <p>Hvilke mengder kan variere fra år til år. Eksempler på slike kan være miljørapportering på drivstoff og energiforbruk, deponert avfall, antall felte trær, antall plantede trær, vill-camper og feil på lekeplasser. Rapport leveres elektronisk til Oppdragsgiver innen den 10. i påfølgende måned.</p>				
				Sum kapittel:	

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 2 OMRÅDEOMFATTENDE YTELSE

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>Endrede krav til rapporteringer vil kunne forekomme i kontraktsperioden og vil ikke gi grunnlag for endring av enhetsprisen.</p> <p><u>3. Loggføring</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visuelt ettersyn av leke- og aktivitetsanlegg skal loggføres og rapporteres månedlig til Oppdragsgiver.</li> <li>• DP loggfører sitt arbeid. Logg sendes til Oppdragsgiver ukentlig.</li> <li>• Livbøyekontroll skal loggføres og logg sendes Oppdragsgiver ukentlig.</li> <li>• Annen loggføring kan bli aktuelt innenfor kontraktsperioden.</li> </ul> <p><u>4. Informasjonsflyt</u></p> <p>Leverandør forplikter seg til å gi tilbakemelding på e-post snarest mulig etter bestilling.</p> <p><u>5. Administrasjon</u></p> <p>Prisen inkluderer blant annet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle befaringer på kontrakt- og tilleggsbestillinger skal inkluderes i prisen, samt tiden det tar å utarbeide prisestimer.</li> <li>• Kostnader ved arbeidsvarsling (arbeidsvarsling og skilting) skal prises inn i aktuelle enhetspriser.</li> <li>• Kabelpåvisning i forkant av alle arbeider der dette kreves. Likeledes er det Leverandørens fulle ansvar å sikre alle kabler og ledninger forsvarlig. Eventuelt kostnader knyttet til dette legges inn i enhetspris i aktuelle poster.</li> <li>• Utforming og oppfølging av framdriftsplan for eget kontraktsarbeid og rapportering.</li> <li>• Oppfølging og gjennomføring av HMS-aktiviteter for eget kontraktsarbeid.</li> <li>• Oppfølging av kvalitetsplan for eget kontraktsarbeid inkludert dokumentert egenkontroll, angitt rapportering og deltakelse i oppdragsgivers eventuelle kvalitetsrevisjon.</li> <li>• Deltakelse i drifts- og kontraktsmøter.</li> <li>• Kostnader knyttet til håndtering av risikoavfall (feks. vaksinerings av eget mannskap og rengjøring/reparasjoner av kjøretøy som har tatt skade ved håndtering av avfall/arbeider).</li> <li>• Eventuelle kostnader til lagring.</li> </ul>				
				Sum kapittel:	

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 2 OMRÅDEOMFATTENDE YTELSE

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Løpende behandling av Bymelding.</li> </ul> <p><b>6. Lagring</b> Det inngår noe utstyr som må lagres når dette ikke er i bruk. Gjelder f.eks: benker, bord, avfallsbeholdere, lekeplassutstyr, skilt, bålpanner o.l.</p> <p>Følgende skal vinterlagres: volleyballnett, fugleredehusker og hengekøye.</p> <p>Annet utstyr med behov for lagring kan tilkomme i løpet av kontraktsperioden.</p> <p><i>c) Utførelse</i> Vaktordning Leverandør skal inneha en 24-timers døgnåpen vaktordning/vaktttelefon hvor Oppdragsgiver har mulighet til å nå Leverandør ut over normal arbeidstid. Leverandør må påregne henvendelser vedrørende mangler på anlegg, sikring av risiko frem til første virkedag, og i ytterste konsekvens tilkalle utrykning dersom sikring av risiko ikke er mulig.</p> <p><i>x) Mengderegler</i> Mengde måles som "Rundsum per år" med enhet RS.</p>				
<b>2.01.3</b>	<p><b>ZK1.131A (2024)</b> <b>AVSLUTNING AV KONTRAKTSARBEIDET</b></p> <p>Faktureres kun siste kontraktsår .....</p> <p><i>Lokalisering:</i> Delkontrakt I Bydel 3</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Omfatter overlevering og av nøkler, parkeringstillatelse, utstyr som lagres og eventuelle materialer som er betalt av Oppdragsgiver.</p> <p>Omfatter koordinering av overgang av vintervedlikehold og naturisbaner til ny Leverandør.</p> <p>Omfatter avslutningsmøte med evaluering av kontraktsperioden. Oppdragsgiver kaller inn til dette mot slutten av kontraktsperioden.</p>	RS	1,0	.....	.....
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 2 OMRÅDEOMFATTENDE YTELSER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>x) Mengderegler</i> Faktureres kun siste året av kontraktsdriften. Den legges som en opsjon for å få med KPI-justeringene i kontraktsperioden.</p>				
<b>2.01.4</b>	<p><b>ZK1.132A (2024)</b> <b>ERFARINGSOVERFØRING TIL NY LEVERANDØR</b> Faktureres kun siste kontraktsår .....</p> <p><i>Lokalisering:</i> Delkontrakt I Bydel 3 <i>Opplæring:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> <i>c) Utførelse</i> For å sikre en god overgang til ny Leverandør vil Oppdragsgiver kalle inn til møte(r) for erfaringsoverføring ved utgangen av kontraktsperioden. Leverandør må stille med nødvendige ressurser på møte(ne), samt på eventuelle befaringer som blir avtalt i møte(ne). Vanligvis tar dette cirka en halv arbeidsdag. Sluttbefaring iht. kontrakt.</p>	RS	1,0	.....	.....
	<p><i>x) Mengderegler</i> Faktureres kun siste året av kontraktsdriften. Den legges som en opsjon for å få med KPI-justeringene i kontraktsperioden.</p>				
<b>2.02</b>	<b><u>Driftspatrolje</u></b>				
<b>2.02.1</b>	<p><b>ZK8A (2024)</b> <b>Andre tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift</b> stk .....</p> <p><i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> <b>Driftspatrolje (DP)</b> Omfatter 1 person som fortløpende utfører arbeidsoppgaver som ikke inngår i de vanlige planlagte eller ordinære drift- og vedlikeholdsoppgavene. DP skal være tilgjengelig og utføre oppgaver for Oppdragsgiver alle virkedager mandag-fredag fra 07:00 til 15.00. Når fast DP har ferie skal denne erstattes av annen</p>	År	1,0	.....	.....

Sum kapittel:

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 2 OMRÅDEOMFATTENDE YTELSE

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>person. Bytte av personell skal avtales med Oppdragsgiver. Kommunikasjon med DP skal foregå på norsk.</p> <p><b>Om Driftspatruljen</b>  DP skal disponere stor nok bil/lastebil og henger, samt ha utstyr som er dimensjonert og tilpasset for utførelse av arbeidsoppgavene.  Oppdragsgiver forutsetter at DP stiller med fulladet bil ved arbeidsdagens start for å minimere behovet for lading gjennom dagen. Dersom det trengs lading i løpet av dagen skal dette foregå mens det rapporteres, i lunsjpause e.l.</p> <p>DP skal ha mobiltelefon med kamera for dokumentasjon, og være tilgjengelig på et fast telefonnummer i arbeidstiden. DP må også ha PC eller lignende i bilen for å ha tilgang på e-post, loggføring og for å administrere meldinger i Bymiljøetatens elektroniske meldingstjeneste - Bymelding.no.  DP skal loggføre sitt arbeid ukentlig via et Excel-skjema i felles Teamsgruppe eller liknende.</p> <p><i>b) Materialer</i>  Inkludert i prisen er kostnader for DP, kjøretøy med henger, ukentlig loggføring og verktøy som er nødvendig for å utføre arbeidsoppgavene.</p> <p>Deponikostnader: Oppdragsgiver betaler deponikostnader i henhold til kvittering fra deponi med 5 % påslag.  Materialkostnader: Oppdragsgiver betaler materialkostnader i henhold til kvittering med 5 % påslag.  Fakturering: Fakturering skjer månedlig etter medgåtte deponikostnader og materialkostnader.  Loggføring: DP loggfører sitt arbeid og logg oversendes Oppdragsgiver ukentlig.  Arbeid utenfor arbeidstid: Timetillegg for arbeid utenfor normert arbeidstid i henhold til kontraktspriser i kapittel 5 - REGNINGSARBEIDER/TIMEPRISER.</p>				
				Sum kapittel:	

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 2 OMRÅDEOMFATTENDE YTELSE

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>c) Utførelse</i></p> <p><b>Arbeidsoppgaver</b></p> <p>DP utfører tiltak basert på publikumshenvendelser via Bymelding.no eller hastetiltak fra Oppdragsgiver. Ved mangel på slike oppgaver og ved roligere tider, kan DP gjenoppta arbeidsoppgaver av mer rutinemessig karakter og lengre tidsperspektiv. Eksempel på en slik oppgave kan f.eks. være kartlegging av beskjæringsbehov langs turveier. Arbeidsoppgavene avtales med Oppdragsgiver.</p> <p>Kun i helt spesielle tilfeller kan Leverandør benytte DP til å løse avvik på den faste bestillingen, dette skal avklares i forkant med Oppdragsgiver og kompensasjon skal avtales i hvert enkelt tilfelle.</p> <p>Oppdragsgiver oversender bestillinger på hverdagslige oppgaver og langsiktige oppgaver på e-post til Leverandør. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å prioritere oppgavene og sette tidsfrister.</p> <p>Se eksempler på mulige arbeidsoppgaver under. Punktene er ikke utfyllende og andre oppgaver kan pålegges av Oppdragsgiver.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bistå arborist med felling av risikotrær og oppryddingsarbeider</li> <li>• Sikring av risikotrær, opprydding ved greinfall og trevelt</li> <li>• Vegetasjonsrydding i parker- og friområder, herunder: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beskjæring av busker og annen vegetasjon</li> <li>- Fristilling av trær og lyspunkter</li> <li>- Enkle trearbeider</li> <li>- Kantklipp/rydding langs turveier</li> </ul> </li> <li>• Fjerning av fremmede plantearter</li> <li>• Opprydding av dumpet avfall og hageavfall</li> <li>• Søppelplukking</li> <li>• Opprydding av villcamper</li> <li>• Åpning av tette sluk eller rensing av bekkerister</li> <li>• Påfylling av grus på turveier der det er mindre erosjonsskader eller etter behov.</li> </ul>				
				Sum kapittel:	

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 2 OMRÅDEOMFATTENDE YTELSER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oppretting av skjeve skilt og skiltstolper</li> <li>• Montering og renhold av skilt</li> <li>• Fjerning av tagging, klistremerker og reklameplakater uten tillatelse.</li> <li>• Oppsyn og rydding av oppslagstavler</li> <li>• Inspeksjon av anleggene</li> <li>• Snekkerarbeider som reparasjon av benker, bord og trekonstruksjoner.</li> <li>• Reparasjon av elementer som volleyballstativ, søppelkasser etc.</li> <li>• Reparasjon av utstyr og utbedring av feil på lekeplass</li> <li>• Opprydding av fyrverkeri og lystgassbeholdere og annet løst avfall.</li> <li>• Rydde trapper, tilgjengeliggjøre benker, bålfat, og griller vinterstid.</li> <li>• Vanning med tank på egen bil eller med slange der det er tilgang på vann spesifisert av Oppdragsgiver.</li> <li>• Kartleggingsarbeid av lokasjon av kummer, rister m.m. beskjeringsbehov langs vei, gang- og sykkelvei og turvei.</li> <li>• Mindre anleggsarbeider, inkl. steinlegging, opparbeidelse av nye plantefelt og planting.</li> </ul> <p>Koordinering med andre kontrakter Dersom Leverandør har flere kontrakter med Oppdragsgiver kan det etter avtale samarbeides på tvers av kontrakter så lenge antall dagsverk blir korrekt på begge kontrakter.</p> <p><i>x) Mengderegler</i></p>				
<b>2.02.2</b>	<p><b>ZK8A (2024)</b> <b>Andre tjenester i forbindelse med skjøtsel og drift</b></p> <p>Antall .....</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Omfatter 1 hjelpeperson som skal bistå driftspatruljen ved behov i gjennomføring av DP-oppgaver. Leverandør skal foreslå oppgaver og tidspunkter for bruk av timene. DP kan også melde inn behov for hjelpeperson ved tyngre oppgaver eller stor arbeidsmengde. Hjelpeperson skal ved behov benytte egen arbeidsbil</p>	timer	400,0	.....	.....
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 2 OMRÅDEOMFATTENDE YTELSE

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Menge	Pris	Sum
	<p>dersom det er tidsbesparende. Det er DP sitt ansvar å følge opp at hjelpepersonen utfører faglig kvalitet. Oppgavene skal loggføres i DP-logg.</p> <p>Om behovet overstiger antall timer i posten skal timespris i kapittel 5 - REGNINGSARBEIDER/TIMEPRISER benyttes.</p>				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>3</b>	<b><u>FAST BESTILLING - SKJØTSEL</u></b>				
<b>3.01</b>	<b><u>Skjøtsel av plen</u></b>				
<b>3.01.1</b>	<b>ZK2.1122233A (2024)</b> <b>SKJØTSEL AV PLEN</b>				
	Areal per år .....	m <sup>2</sup>	293 775,9	.....	.....
	<b>Grashøyde:</b> Klasse 2 – 50 - 110 mm <b>Kantklipp:</b> Klasse 2 – Maksimal høyde 140 mm <b>Avklipp:</b> Klasse 2 – Skal ikke ligge i klumper <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 3 – Ikke oppstå vekststagnasjon <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 3 – Ugras skal ikke utkonkurrere graset <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Bruksformål:</i> Bruksplen <i>Løvhåndtering:</i> Knuses på stedet. Fjernes der knusing ikke er mulig. <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular <i>Andre krav:</i> <i>c) Utførelse</i> Der det i plen er vårblomstrende løk skal klipping utsettes til etter blomstring.  Der Leverandør kommer over plenareal med fin blomstring for pollinerende insekter, ønsker Oppdragsgiver at man hensyntar blomstringen ved å klippe rundt blomstene, eller at man venter med klipp til blomstene er avblomstret (områder med typisk engarter slik som tiriltunge, kløver, prestekrager osv).				
<b>3.02</b>	<b><u>Skjøtsel av grasbakke</u></b>				
<b>3.02.1</b>	<b>ZK2.2112A (2024)</b> <b>SKJØTSEL AV GRASBAKKE</b>				
	Areal per år .....	m <sup>2</sup>	56 529,3	.....	.....
	<b>Slått:</b> Klasse 2 – 3 ganger <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Første slått utføres 15.-26. mai, andre slått 26. juni - 7. juli og tredje slått 21.aug.-1. sept. <i>Avklipp:</i> Avklipp skal ikke ligge i hauger og ikke hemme grasets tilvekst.				

Sum kapittel:

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Standard grasbakke  <i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100 mm  <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular  <i>Andre krav:</i>  c) <i>Utførelse</i>  Tidspunktene er veiledende og tilpasses sesongvariasjoner etter avtale med Oppdragsgiver.</p> <p>Det skal klippes helt ut til og inn under gjerder, og rundt andre elementer som for eksempel benker, søppelkasser, kantstein o.l.</p> <p>I anlegg med fremmede skadelige arter som for eksempel russekål, borre, kanadagullris, lupin o.l. som er i ferd med å utvikle frø skal prioriteres først slik at de blir slått før de utvikler frø.</p>				
<b>3.03</b>	<b><u>Skjøtsel av blomstereng</u></b>				
<b>3.03.1</b>	<p><b>ZK2.2124A (2024)</b>  <b>SKJØTSEL AV BLOMSTERENG</b></p> <p>Areal per år ..... m<sup>2</sup> 2 018,1 .....</p> <p><b>Slått:</b> Klasse 4 – 1 gang</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> Hele året. Engen skal slås en gang i slutten av august/starten av september, tilpasses værforhold  <i>Avklipp:</i> Skal tørke i 3 dager før det fjernes  <i>Type blomstereng/bruksformål:</i> Slåtteeng  <i>Innstilt slåttehøyde:</i> maks 100 mm  <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular  <i>Andre krav:</i>  a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i>  Ugress og fremmede arter skal bekjempes (rotkuttet/luces og fjernes) før frøsetting gjennom hele sesongen (anslagsvis hver 3. uke mai-sept.)  c) <i>Utførelse</i>  Det skal klippes helt inn under gjerder/benker ol. Oppslag av lignoser skal kuttet/fjernes. Gresset skal slås, ikke knuses (med trimmer eller slaghakke). Løv skal være fjernet fra blomstereng innen midten av april.</p>	m <sup>2</sup>	2 018,1		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>3.04</b>  <b>3.04.1</b>	<p><b><u>Skjøtsel av utplantingsplanter</u></b></p> <p>Oppdragsgiver varierer årlig beplantningen som dermed kan gi endringer i art, sort og plantetetthet. Oppgitte mengder under er veiledende. Plantetidspunkt vil variere med vær, pryddverdi på eksisterende beplantning etc., og driftssesongene oppført i påfølgende poster vil følgelig variere med dette. Tidspunktene angir en omtrentlig avgrensning av den enkelte vekstsesong.</p> <p>Det kan bli aktuelt at Oppdragsgiver vil arrangere utdeling av enkelte planter/løk til publikum, f.eks. Dahlia og Coleus etter opptak. Disse må da sorteres ut ved opptak. Oppdragsgiver vil gi beskjed før opptak om dette er aktuelt.</p> <p>Oppdragsgiver benytter seg av tredjepart for bestilling og levering av plantematerialet, heretter kalt Produsent. For best resultat forplikter følgende aktører seg til følgende oppgaver:</p> <p>Oppdragsgiver:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lager utplantingsplan for utplantingsplanter, som sendes til Leverandør i god tid før utplanting</li> <li>• Bestiller utplantingsplanter fra Produsent og informerer Leverandør om valgt Produsent</li> <li>• Koordinerer leveringsuker for utplantingsplanter mellom Produsent og Leverandør</li> </ul> <p>Leverandør:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leverandør skal sørge for å kontrollere at plantene/løkene er levert i henhold til Oppdragsgivers bestilling, og sørge for rask tilbakemelding til Oppdragsgiver dersom utplantningsplantene/løken ikke er levert med tilfredsstillende kvalitet.</li> <li>• Leverandør er ansvarlig for mottak av plantene/løken og forsvarlig oppbevaring frem til planting/setting slik at kvaliteten ikke forringes etter mottak.</li> <li>• Hvis plantene/løken forringes eller ødelegges etter levering skal Leverandøren for egen regning dekke plantene/løk og merarbeid som forårsakes av tapet.</li> </ul>				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ved planting/setting skal det alltid være en fagperson tilstede.</li> <li>Leverandør må påregne god kapasitet og bemanning i perioder med utplanting og skjøtsel.</li> <li>Leverandør er ansvarlig for opparbeidelse av bed og fylling og etterfylling av jord ('TigerMark' fra Oslokompost eller tilsvarende) i plantebeholdere og bed.</li> <li>Etter planting/setting er det svært viktig at Leverandør fjerner planterester og jord samt rengjør beleg, kantstein og lignende umiddelbart etter at arbeidet er utført.</li> <li>Leverandør må påregne vanning i forbindelse med planting.</li> <li>Når vårfloret skal skiftes ut med sommerblomster, skal Leverandør først fjerne de plantingene som har dårligst pryddverdi.</li> <li>Gjødsling og jordforbedring samt påfylling av jord for å opprettholde rett jordnivå og en god jordkultur skal utføres mellom de ulike florene eller i forkant av planting.</li> <li>Opptak av løk og utplantingsplanter etter sesongens slutt er inkludert i postene.</li> <li>Enkelte vanningsanlegg har dårlig trykk og kapasitet til å gi tilstrekkelig vann etter planting og urner/fat har kun magasinvanning. Det påregnes at det er behov for håndvanning med slange fra sommervannledning/ stansrørskasse/ tilkjørt tank.</li> </ul>				
<b>3.04.01</b>	<b><u>Plantefelt</u></b>				
<b>3.04.01.1</b>	<b>ZK2.3221311111 (2024) UTPLANTING OG SKJØTSEL AV UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL</b>				
	Areal per år .....	m <sup>2</sup>	10,8	.....	.....
	<b>Utplantningsplanter:</b> Sommerflor <b>Planteareal:</b> Plantefelt <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 1 – Optimal vekst <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke. <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 1 – Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) <b>Supplerende skjøtselstiltak:</b> Klasse 1 – Det skal				

Sum kapittel:

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs.</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> ca. 18. mai - 15. oktober  <i>Planteplan:</i> Utformes årlig av Oppdragsgiver  <i>Utforming av planteareal:</i> Utformes årlig av Oppdragsgiver  <i>Gjennomsnittlig antall planter per m2:</i> 20-27  <i>Vanntilgang:</i> Må medbringes  <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular  <i>Andre krav:</i> Nei</p>				
3.04.01.2	<p><b>ZK2.3221411133 (2024)</b>  <b>UTPLANTING OG SKJØTSEL AV</b>  <b>UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL</b></p> <p>Areal per år ..... m<sup>2</sup> 10,8 .....</p> <p><b>Utplantningsplanter:</b> Høstflor  <b>Planteareal:</b> Plantefelt  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 1 – Optimal vekst  <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke.  <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 3 – Opprettholde avgrensning  <b>Supplerende skjøtselstiltak:</b> Klasse 3 – Syke, skadde og visne plantedeler skal fjernes.</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> ca. 15. oktober - 1. april  <i>Planteplan:</i> Utformes årlig av Oppdragsgiver  <i>Utforming av planteareal:</i> Utformes årlig av Oppdragsgiver  <i>Gjennomsnittlig antall planter per m2:</i> Varierende  <i>Vanntilgang:</i> Må medbringes  <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m <sup>2</sup>	10,8		
3.04.01.3	<p><b>ZK2.3221211122A (2024)</b>  <b>UTPLANTING OG SKJØTSEL AV</b>  <b>UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL</b></p> <p>Areal per år ..... m<sup>2</sup> 97,0 .....</p> <p><b>Utplantningsplanter:</b> Vårflor – løk og knoller satt om høsten  <b>Planteareal:</b> Plantefelt</p>	m <sup>2</sup>	97,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><b>Næringsbalanse:</b> Klasse 1 – Optimal vekst</p> <p><b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke.</p> <p><b>Kanter og overganger:</b> Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver)</p> <p><b>Supplerende skjøtselstiltak:</b> Klasse 2 – Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke være til hinder for plantens utvikling. Synlig jord skal være løs.</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> Setting: ca. 15. oktober - 15. november, vekstsesong: ca. 1. april - 15. juni</p> <p><i>Planteplan:</i> Utformes årlig av Oppdragsgiver</p> <p><i>Utforming av planteareal:</i> Utformes årlig av Oppdragsgiver</p> <p><i>Gjennomsnittlig antall planter per m2:</i> 25-60</p> <p><i>Vanntilgang:</i> Må medbringes</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>c) Utførelse</i></p> <p>Løkpplantingene skal dekket med granbar etter setting om høsten. Baret skal ligge flatt, taklegging skal tilstrebes. Grantopper skal ikke forekomme. Kvist skal ikke ha diameter over 30 mm. Granbaret fjernes når løken begynner å spire.</p>				
3.04.02	<b><u>Plantebeholder</u></b>				
3.04.02.1	<p><b>ZK2.3211141132 (2024)</b></p> <p><b>UTPLANTING OG SKJØTSEL AV</b></p> <p><b>UTPLANTNINGSPLANTER – ANTALL</b></p> <p>Antall per år .....</p> <p><b>Utplantningsplanter:</b> Vårflor – plantet om våren</p> <p><b>Planteareal:</b> Plantebeholder – flyttbar</p> <p><b>Næringsbalanse:</b> Klasse 1 – Optimal vekst</p> <p><b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke.</p> <p><b>Kanter og overganger:</b> Klasse 3 – Opprettholde avgrensning</p> <p><b>Supplerende skjøtselstiltak:</b> Klasse 2 – Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og</p>	stk	2,0	.....	
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>plantesykdommer skal ikke være til hinder for plantens utvikling. Synlig jord skal være løs.</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> ca. 1. april - 17. mai</p> <p><i>Planteplan:</i> Utformes årlig av Oppdragsgiver</p> <p><i>Utforming av planteareal:</i> Utformes årlig av Oppdragsgiver</p> <p><i>Gjennomsnittlig antall planter per m2:</i> 25-32</p> <p><i>Vanntilgang:</i> Må medbringes</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>				
<b>3.04.02.2</b>	<p><b>ZK2.3211341131 (2024)</b>  <b>UTPLANTING OG SKJØTSEL AV</b>  <b>UTPLANTNINGSPLANTER – ANTALL</b></p> <p>Antall per år .....</p> <p><b>Utplantningsplanter:</b> Sommerflor</p> <p><b>Planteareal:</b> Plantebeholder – flyttbar</p> <p><b>Næringsbalanse:</b> Klasse 1 – Optimal vekst</p> <p><b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke.</p> <p><b>Kanter og overganger:</b> Klasse 3 – Opprettholde avgrensning</p> <p><b>Supplerende skjøtselstiltak:</b> Klasse 1 – Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs.</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> ca. 18. mai - 15. oktober</p> <p><i>Planteplan:</i> Utformes årlig av Oppdragsgiver</p> <p><i>Utforming av planteareal:</i> Utformes årlig av Oppdragsgiver</p> <p><i>Gjennomsnittlig antall planter per m2:</i> 20-27</p> <p><i>Vanntilgang:</i> Må medbringes</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	2,0	.....	.....
<b>3.04.02.3</b>	<p><b>ZK2.3211441133 (2024)</b>  <b>UTPLANTING OG SKJØTSEL AV</b>  <b>UTPLANTNINGSPLANTER – ANTALL</b></p> <p>Antall per år .....</p> <p><b>Utplantningsplanter:</b> Høstflor</p> <p><b>Planteareal:</b> Plantebeholder – flyttbar</p>	stk	2,0	.....	.....
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><b>Næringsbalanse:</b> Klasse 1 – Optimal vekst  <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke.  <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 3 – Opprettholde avgrensning  <b>Supplerende skjøtselstiltak:</b> Klasse 3 – Syke, skadde og visne plantedeler skal fjernes.  <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> ca. 15. oktober - 1. april  <i>Planteplan:</i> Utformes årlig av Oppdragsgiver  <i>Utforming av planteareal:</i> Utformes årlig av Oppdragsgiver  <i>Gjennomsnittlig antall planter per m2:</i> Varierende  <i>Vanntilgang:</i> Må medbringes  <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular  <i>Andre krav:</i> Nei</p>				
3.04.03	<b><u>Barnas bed</u></b>				
3.04.03.1	<p><b>ZK2.322131111A (2024)</b>  <b>UTPLANTING OG SKJØTSEL AV</b>  <b>UTPLANTNINGSPLANTER – AREAL</b></p> <p>Areal per år ..... m<sup>2</sup> 86,2 .....</p> <p><b>Utplantningsplanter:</b> Sommerflor  <b>Planteareal:</b> Plantefelt  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 1 – Optimal vekst  <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke.  <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 1 – Presis linjeføring med høydeforskjell Retthetsavvik på ± 5 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver)  <b>Supplerende skjøtselstiltak:</b> Klasse 1 – Det skal pusses for å stimulere blomstring. Det skal beskjæres for å styre vekstutviklingen. Visne plantedeler skal fjernes. Skadedyr og plantesykdommer skal ikke utvikle seg. Synlig jord skal være løs.  <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> 18. mai - 15. okt  <i>Planteplan:</i> Utformes årlig av Oppdragsgiver  <i>Utforming av planteareal:</i> Utformes årlig av Oppdragsgiver  <i>Gjennomsnittlig antall planter per m2:</i> 20-27  <i>Vanntilgang:</i> Må medbringes  <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular</p>				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Omfatter tilførsel av Oslo-kompost eller tilsvarende i et 5 cm tykt lag i plantefelt før planting.</p>				
3.05	<b><u>Skjøtsel av stauder</u></b>				
3.05.01	<b><u>Skjøtsel av stauder i park</u></b>				
3.05.01.1	<p><b>ZK2.4111122A (2024)</b> <b>SKJØTSEL AV STAUDER</b></p> <p>Areal per år .....</p> <p><b>Staubebplantning:</b> Staudefelt <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 1 – Optimal vekst <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras ut over frøbladstadiet aksepteres ikke. <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) <b>Supplerende skjøtselstiltak:</b> Klasse 2 – Plantene skjæres ned om våren. Arter skjæres tilbake i vekstsesongen hvis de mister sin pryddverdi. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Ingen <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Leverandør må påregne en nyplanting av 15% av arealet (planlagt med i snitt 9 planter pr. m<sup>2</sup>) hvert år.</p> <p>Planter og alt arbeid og alle kostnader med innplanting samt tilstrekkelig vanning skal bekostes av Leverandør og være priset i denne posten. Nyplantingen skal være gjennomført hvert år før 15. juni. Leverandør skal ved sesongens avslutning lage en oversikt over behov for erstatningsbeplantning som Oppdragsgiver bestiller fra for kommende år. Oppdragsgiver står fritt til å forandre sorter. For oppstartsåret har Oppdragsgiver oversikt som blir overlevert ved kontraktsinngåelse.</p>	m <sup>2</sup>	9 152,9	.....	.....
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>3.05.02</b>	<b><u>Skjøtsel av stauder langs bekk</u></b>				
<b>3.05.02.1</b>	<b>ZK2.4193239A (2024)</b> <b>SKJØTSEL AV STAUDER</b>				
	Areal per år .....	m <sup>2</sup>	4 109,4 .....	.....	.....
	<b>Staubebplantning:</b> Kantvegetasjon i tilknytning til opparbeidede bekkeløp				
	<b>Næringsbalanse:</b> Klasse 3 – Ikke oppstå vekststagnasjon				
	<b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras tolereres ikke.				
	<b>Kanter og overganger:</b> Klasse 3 – Opprettholde avgrensning				
	<b>Supplerende skjøtselstiltak:</b> Oppslag av lignoser ryddes årlig og plantene skjæres ned om våren				
	<i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste				
	<i>Driftssesong:</i> 1. april - 30. oktober				
	<i>Løvhåndtering:</i> Ingen				
	<i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular				
	<i>Andre krav:</i>				
	<i>a) Omfang og prisgrunnlag</i>				
	Det er kun planter gitt i liste under og oppslag av lignoser som skal lukes. Dersom andre fremmede, skadelige arter/sorter dukker opp iløpet av kontraktperioden skal Oppdragsgiver kontaktes. Breddene skal opprettholdes. Vegetasjonen skal ikke dekke mer enn 50 % av bredden på bekkeløpet. Vegetasjon som vokser ut i tilgrensende arealer skal beksjæres/fjernes fortløpende. Dette kan feks. være i/over møblement og ut i tilgrensende gang/sykkelveier ol.				
	<i>c) Utførelse</i>				
	Det er kun planter gitt i liste under + oppslag av lignoser som skal lukes. Dersom andre arter/sorter fremstår problematiske skal dette meldes				
	Oppdragsgiver:				
	Fagerfredløs				
	Russekål				
	Hestehamp				
	Kjempespringfrø				
	Slyngsøtvier				
	Hvitsteinkløver				
	Kanadagullris				
	Mongolspringfrø				

Sum kapittel:

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	Legesteinkløver Klustersvineblom Ullborre Taggsalat Vinterkarse Sibiriris Jøglerblom Brennende kjærlighet Stormjølke Preiriemjødurt Brennesle Burot Tistelarter				
<b>3.05.03</b>	<b><u>Skjøtsel av stauder i regnbed og veianlegg</u></b>				
<b>3.05.03.1</b>	<b>ZK2.4112222 (2024)</b> <b>SKJØTSEL AV STAUDER</b>				
	Areal per år .....	m <sup>2</sup>	1 128,9	.....	.....
	<b>Staubebplantning:</b> Staudefelt <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras < 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras tolereres ikke. <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) <b>Supplerende skjøtselstiltak:</b> Klasse 2 – Plantene skjæres ned om våren. Arter skjæres tilbake i vekstsesongen hvis de mister sin pryddverdi. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Ingen <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular <i>Andre krav:</i> Nei				
<b>3.06</b>	<b><u>Skjøtsel av buskvegetasjon</u></b>				
<b>3.06.01</b>	<b><u>Skjøtsel av busker</u></b>				
<b>3.06.01.1</b>	<b>ZK2.511222222A (2024)</b> <b>SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL</b>				
	Areal per år .....	m <sup>2</sup>	16 476,6	.....	.....

Sum kapittel:

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><b>Buskbeplantning:</b> Buskfelt</p> <p><b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen</p> <p><b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras &lt; 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen.</p> <p><b>Kanter og overganger:</b> Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver)</p> <p><b>Beskjæring:</b> Klasse 2 – Døde og skadde greiner fjernes årlig etter vintersesongen</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> Hele året</p> <p><i>Løvhåndtering:</i> Ingen</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Se generell del og relevante dokumenter</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>c) <i>Utførelse</i></p> <p>Buskfelt langs gangveier/turveier/sykkelveier o.l. skal beskjæres for å til enhver tid opprettholde fremkommelighet og sikt. Ingen greiner skal komme over kanten på asfalt/grus. Det skal beskjæres slik at benker og sykkelparkeringer til enhver tid kan brukes.</p>				
3.06.01.2	<p><b>ZK2.511252232 (2024)</b></p> <p><b>SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL</b></p> <p>Areal per år .....</p> <p><b>Buskbeplantning:</b> Slyng- og klatreplanter</p> <p><b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen</p> <p><b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras &lt; 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen.</p> <p><b>Kanter og overganger:</b> Klasse 3 – Opprettholde avgrensning</p> <p><b>Beskjæring:</b> Klasse 2 – Døde og skadde greiner fjernes årlig etter vintersesongen</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> Hele året</p> <p><i>Løvhåndtering:</i> Ingen</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Se generell del</p>	m <sup>2</sup>	820,9	.....	.....
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
3.06.01.3	<p><i>Andre krav:</i> Nei</p> <p><b>ZK2.511432222A (2024)</b> <b>SKJØTSEL AV BUSKER – ANTALL</b></p> <p>Antall per år ..... stk 221,0 .....</p> <p><b>Buskbeplantning:</b> Busker, frittstående <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras &lt; 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) <b>Beskjæring:</b> Klasse 2 – Døde og skadde greiner fjernes årlig etter vintersesongen <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Tilpasses arten <i>Løvhåndtering:</i> Fjernes eller blåses ut og knuses på tilstøtende gressflate <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular <i>Andre krav:</i> <i>c) Utførelse</i> Busker langs gangveier/turveier/sykkelveier o.l. skal beskjæres for å til enhver tid opprettholde fremkommelighet og sikt. Ingen greiner skal komme over kanten på asfalt/grus. Det skal beskjæres slik at benker og sykkelparkeringer til enhver tid kan brukes.</p>	stk	221,0	.....	.....
3.06.02	<b><u>Skjøtsel av formede busker</u></b>				
3.06.02.1	<p><b>ZK2.521222221 (2024)</b> <b>SKJØTSEL AV FORMET BUSK – AREAL</b></p> <p>Areal per år ..... m<sup>2</sup> 1 275,8 .....</p> <p><b>Formet buskbeplantning:</b> Formet buskfelt <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras &lt; 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 2 – Presis linjeføring</p>	m <sup>2</sup>	1 275,8	.....	.....
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
3.06.02.2	<p>Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) <b>Formbeskjæring:</b> Klasse 1 – 3 ganger i året (snitt og tid tilpasses arten) <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Ingen <i>Miljøkrav:</i> Se generell del <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p><b>ZK2.521212222 (2024)</b> <b>SKJØTSEL AV FORMET BUSK – AREAL</b></p> <p>Areal per år ..... m<sup>2</sup> 252,0 .....</p> <p><b>Formet buskbeplantning:</b> Formet hekk <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras &lt; 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor plantefeltet. Rotugras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen. <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver) <b>Formbeskjæring:</b> Klasse 2 – 2 ganger i vekstsesongen og justeres 1 gang (snitt og tid tilpasses arten) <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Blåses inn i felt og fjernes ved årlig beskjæring <i>Miljøkrav:</i> Se generell del <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m <sup>2</sup>	252,0	.....	.....
3.06.03	<b><u>Skjøtsel av roser</u></b>				
3.06.03.1	<p><b>ZK2.511262222 (2024)</b> <b>SKJØTSEL AV BUSKER – AREAL</b></p> <p>Areal per år ..... m<sup>2</sup> 49,0 .....</p> <p><b>Buskbeplantning:</b> Buskroser <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 2 – Tilnærmet ugrasfri jord (dekningsgrad ugras &lt; 10 %). Det skal ikke forekomme frøspredning av ugras innenfor</p>	m <sup>2</sup>	49,0	.....	.....
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>plantefeltet. Rotgras skal ikke vokse gjennom plantedekket eller i randsonen.</p> <p><b>Kanter og overganger:</b> Klasse 2 – Presis linjeføring Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver)</p> <p><b>Beskjæring:</b> Klasse 2 – Døde og skadde greiner fjernes årlig etter vintersesongen</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> Hele året</p> <p><i>Løvhåndtering:</i> Ingen</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>				
<b>3.7</b>	<b><u>Skjøtsel av trær</u></b>				
<b>3.7.0</b>	<p>Arbeider med trær skal alltid gjøres i samråd med Oppdragsgiver. Trepleiarbeider skal utføres av sertifisert trepleier. Der skjøtsel ikke krever like stor grad av trefaglig kompetanse (fjerning av rot- og stammeskudd, pålegging av kompost og lignende), kan imidlertid arbeidet utføres av annet personale. Det er forventet at DP skal utføre enkle trejobber og beskjæring langs turvei som f.eks. stammeskudd og fristilling av lyspunkter og andre elementer. Oppdragsgiver kan bistå med noe opplæring av denne typen arbeid.</p> <p>Ved klatrearbeid skal det alltid være minst en trepleier tilstede i tillegg til den klatrende i tilfelle behov for redning. Klatring skal kun utføres av sertifisert trepleier/arborist.</p> <p>Oppbinding på trær i anleggene fjernes så snart treet ikke har behov for det lenger. Leverandør har plikt til å melde ifra om skadet oppbinding i de tilfeller treet fortsatt har behov for støtte.</p> <p>Beskjæringsarbeider skal så langt det er mulig ta hensyn til trærnes biologiske syklus og variasjon i energinivå gjennom året samt fuglenes hekkesesong (14. april-1. aug.). Med mindre arbeidet er påkrevd for å hindre risiko, skal ikke beskjæringsarbeider utføres fra begynnende løvsprett til fullt utviklet blad om våren, og fra begynnende avmodning til bladfall om høsten.</p> <p>Se Vedlegg 1.3.3 Retningslinjer for ivaretagelse av</p>				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	biologisk mangfold i trær.				
<b>3.7.1</b>	<b><u>Vedlikeholdsbeskjæring</u></b>				
<b>3.7.1.1</b>	<b>ZK2.73199991A (2024)</b> <b>VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE</b>				
	Antall .....	stk	600,0	.....	.....
	<b>Vedlikeholdsbeskjæring:</b> Kronerensking, risikoreduserende beskjæring, fjerning av vanskudd, oppstamming, subordinering. <b>Type trebeplantning:</b> Trær i park og friområder som omfattes av kontrakten <b>Aldersfase:</b> Vekst-, klimaks- og aldringsfasen <b>Treform:</b> Frikronet <i>Lokalisering:</i> Utpekes årlig av Oppdragsgiver. <i>Driftssesong:</i> 1. januar - 31. desember, med opphold i hekkesesong <i>Annen beskjæring:</i> 1). Fristilling av konstruksjoner eller infrastrukturlegg skal oppretholde avstanden mellom treet og nærliggende infrastruktur eller konstruksjoner ved innkorting av greiner, minimum avstand 2meter. 2). Oppbyggingsbeskjæring iht. tabell ZK1 - krav til oppbyggingsbeskjæring <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Alle løvfallende trær <i>Stamme:</i> Alle <i>Dimensjon krone:</i> Det skal beskjæres slik at det etableres og vedlikeholdes fri høyde på henholdsvis 4,7 meter over veibane og 3,5 meter over fortau og sykkelvei. Kravet om fri høyde på 3,5 meter gjelder også for trær langs tur-/gangveier i parker og friområder. <i>Formål:</i> Sikre god kronestruktur/ tilpasse treet til omgivelsene/ Sikre eller gjenoprette trygg ferdsel eller opphold ved treet og redusere risiko for brekkasjer. <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular <i>Andre krav:</i> <i>c) Utførelse</i> Vedlikeholdsbeskjæring utføres iht. krav i tabell ZK3 for de angitte metodene. Der det finnes etablerte permanente greiner som er lavere enn kravet gitt over, skal disse allikevel ikke fjernes. Søyletrær beskjæres slikt at søyleformen opprettholdes.				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><b>Registrering av utført arbeid:</b> Ved ferdigstillelse av arbeid skal det registreres årstall for utført vedlikeholdsbeskjæring på det aktuelle tre-ID-nummeret. Leverandør skal komme med sin egen metode for å dokumentere arbeidet, dvs. tabell/skjemaløsning som skal godkjennes av Oppdragsgiver.</p>				
3.7.2	<b>Visuell vurdering</b>				
3.7.2.1	<p><b>ZK2.744999A (2024)</b> <b>VURDERING AV TRE - ANTALL</b></p> <p>Antall ..... stk 1 000,0 .....</p> <p><b>Trebeplantning:</b> Trær i park og friområder som omfattes av kontrakten  <b>Aldersfase:</b> Alle aldersfaser  <b>Treform:</b> Alle treformer</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart, ikke i anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> Hele året  <i>Vurdering:</i> se andre krav  <i>Rapportering:</i> se andre krav  <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Alle trær  <i>Kompetansekrav:</i> Ikke relevant  <i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i>  Det skal foretas en enkel, visuell kontroll av treets mekaniske tilstand. Kontrollen skal utføres i perioden 1. januar - 31.oktober.</p> <p>Følgende skal sjekkes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprekkdannelser og tegn til delaminering av stamme og greiner</li> <li>• Svekkelser i greininnfestingen</li> <li>• Svekkelser i sammenføyningen mellom to eller flere stammer</li> <li>• Synlig fremskridende råteskade</li> <li>• Skjult fremskridende råte i nedre delen av stammen.</li> <li>• Rotskader og fremskreden snurrerotutvikling samt tegn på svekket rotforankring</li> </ul> <p>Rapportering:  Kontrollerte trær med avvik som ikke omfattes av vedlikeholdsbeskjæringen skal dokumenteres og oversendes til Oppdragsgiver i en skriftlig rapport fortløpende. Rapporten skal inkludere anbefalinger for eventuelle avbøtende tiltak, f.eks. beskjæring,</p>	stk	1 000,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>felling, nærmere undersøkelse av stammen eller kronen osv.</p> <p>Leverandør skal komme med sin egen metode for å dokumentere arbeidet, dvs. tabell/skjemaløsning som skal godkjennes av Oppdragsgiver.</p> <p>Vurderingen skal skje etter ZK2.74. Dersom det oppdages avvik/risiko skal dette dokumenteres og leveres til Oppdragsgiver. Skal inneholde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Treets identifikasjonsnummer (Tre-ID)</li> <li>• Dato for kontroll</li> <li>• Navn av arborist/er</li> <li>• Detaljer om avvik og evt. konsekvenser mtp. skader</li> <li>• Anbefalinger for avbøtende tiltak med en forklaring</li> <li>• Bilder av hele treet sammen med bilder av avvik</li> <li>• Tidsramme for når avbøtende tiltak bør gjennomføres f. eks. &lt;6mnd, innenfor 1år, 2år fra inspeksjonsdatoen.</li> </ul> <p>Registrering:</p> <p>Dersom et tre ikke har blitt registrert med riktige opplysninger eller om den mangler i Oppdragsgivers digitale treregister skal Leverandør oppdatere treregisteret. Hvert felt har en rullgardinliste bortsett fra "Anleggsnavn", "Registrant" og når numeriske data skal registreres manuelt. Følgende felter skal registreres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Botanisk navn</li> <li>• iTree Eco value navn (Gjentakelse av Botanisk navn)</li> <li>• Norsk navn</li> <li>• Anleggsnavn</li> <li>• Bydel</li> <li>• Tre plassering</li> <li>• Stammediameter i cm</li> <li>• Stammeomkrets i cm</li> <li>• Stammeform</li> <li>• Treslag</li> <li>• Livsfasen</li> <li>• Registrant</li> <li>• Registreringsdato</li> </ul>				

Sum kapittel:

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 3 FAST BESTILLING - SKJØTSEL

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Menge	Pris	Sum
	<p>I tillegg skal det vurderes varighet av publikumsopphold ved det aktuelle treet. Det skal registreres om opphold ved treet sannsynligvis er:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Langvarig</li><li>• Forbigående</li><li>• Sjeldent/aldri</li></ul>				
				Sum kapittel:	

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>4</b>	<b><u>FAST BESTILLING -DRIFT</u></b>				
<b>4.01</b>	<b><u>Drift og vedlikehold av idrettsutstyr og -flater</u></b>				
<b>4.01.1</b>	<b>ZJ4.272411A (2024)</b> <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – SOMMER – ANTALL</b> Antall (pris per år) ..... stk 10,0 ..... <b>Type utstyr: Mål</b> <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Utstyrsspesifikasjon:</i> Fotballmål <i>Kontrollpunkter:</i> Ikke relevant <i>Dokumentasjonskrav:</i> Ikke relevant <i>Kontrollkrav:</i> Ikke relevant <i>Frekvens:</i> Målene skal sjekkes ukentlig i driftssesongen (15. april -15. november) <i>Andre krav:</i> <i>c) Utførelse</i> Omfatter reparasjon/utskifting av nett ved behov. Leverandør skal ved ukentlig sjekk melde fra om det er behov for utskifting av mål. Oppdragsgiver bekoster kun innkjøp av mål. <i>e) Prøving, kontroll</i> Ved ettersyn skal det føres en enkel logg på at målet er i orden og sjekket for feil og mangler.	stk	10,0		
<b>4.01.2</b>	<b>ZJ4.272417A (2024)</b> <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – SOMMER – ANTALL</b> Antall (pris per år) ..... stk 18,0 ..... <b>Type utstyr: Kurv</b> <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Utstyrsspesifikasjon:</i> Basketballkurv <i>Kontrollpunkter:</i> Ikke relevant <i>Dokumentasjonskrav:</i> Ikke relevant <i>Kontrollkrav:</i> Ikke relevant <i>Frekvens:</i> Kurvene skal sjekkes ukentlig i driftssesongen (15. april - 15. november) <i>Andre krav:</i> <i>c) Utførelse</i> Omfatter reparasjon/utskifting av nett ved behov. Leverandør skal ved ukentlig sjekk melde fra om det er behov for utskifting av kurv og bakplate. Oppdragsgiver bekoster kun innkjøp av kurv med	stk	18,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
4.01.3	<p>bakplate.</p> <p><b>ZJ4.272499A (2024)</b>  <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR - SOMMER - ANTALL</b></p> <p>Antall (pris per år) ..... stk 1,0 .....</p> <p><b>Type utstyr:</b> Volleyballbane med nett  <i>Lokalisering:</i> Elgsletta  <i>Utstyrsspesifikasjon:</i> Bane i sand  <i>Kontrollpunkter:</i> Ikke relevant  <i>Dokumentasjonskrav:</i> Ikke relevant  <i>Kontrollkrav:</i> Ikke relevant  <i>Frekvens:</i> Banen skal sjekkes ukentlig i driftssesongen (15. april - 15. november)  <i>Andre krav:</i>  c) <i>Utførelse</i>  Banemarkering skal være godt festet og ligge synlig på sandoverflaten.</p> <p>Ugress fjernes 2 ganger i sesongen ved termisk/mekanisk bekjempelse.</p> <p>Ved behov skal nett repareres eller byttes ut.  Nettet skal vinterlagres på egnet areal.</p> <p>Leverandør skal ved ukentlig sjekk melde fra om det er behov for utskiftning av nett eller andre innretninger tilhørende banen.</p> <p>Oppdragsgiver bekoster innkjøp av innretninger som banemarkeringer, stolper og annet tilhørende banen, med unntak av nett.</p>	stk	1,0	.....	.....
4.01.4	<p><b>ZJ4.216222A (2024)</b>  <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV SANDFLATER - SOMMER - AREAL</b></p> <p>Areal (pris per år) ..... m<sup>2</sup> 478,0 .....</p> <p><b>Type idrett/anlegg:</b> Sandvolleyball  <i>Lokalisering:</i> se kart og mengdeliste  <i>Driftsoppgaver:</i> Påfylling og løsgjøring av sand.  Rydding av sand utenfor kantavgrensing.  <i>Utførelseskrav:</i> Årlig påfylling i mai. Ukentlig rydding av sand utenfor kant. Nett i egen post. Månedlig ugrasfjerning.  <i>Andre krav:</i></p>	m <sup>2</sup>	478,0	.....	.....
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Posten inkluderer sand og transport av denne.</p>				
<b>4.02</b>	<b><u>Drift av naturisbaner</u></b>				
<b>4.02.1</b>	<p><b>ZJ4.32124A (2024)</b> <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTENDØRS ISANLEGG - NATURIS - VINTER - AREAL</b> <b>Idrett:</b> Publikumsbane (leik, trening) <i>Lokalisering:</i> Se tilhørende underposter <i>Beskrivelse:</i> Ikke relevant <i>Tilgjengelighet:</i> Ikke relevant <i>Preparering:</i> Isflate skal etableres ved driftssesongens start, eller så snart temperaturen tilsier at det er mulig. Vanning skal deretter utføres tre ganger i uka, mandag, onsdag og fredag. Ved snøfall skal flaten ryddes kontinuerlig. Snøskav, isklumper og avfall skal fjernes daglig. Etter vedlikeholdsvanning skal det ikke forekomme hjulspor e.l. på isflaten. <i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i>  Driftssesong: 1. november - 1. april.  Leverandør må påregne daglig (inkl. helligdager) og nattlig påfylling av vann ved legging av såle på naturisbaner. Der underlaget er av grus skal arealet slåddes før frost for å oppnå en god flate. Under gode værforhold kan det forventes at det disponeres 1 person fulltid pr 1000 m<sup>2</sup> for å oppnå ønsket resultat. Dersom vintersesongen har store variasjoner i temperatur må det påregnes å bygge såle flere ganger/så snart det er mulig i løpet av en sesong. Banene skal høvles ukentlig for å oppnå en god skøyteflate. <i>x) Mengderegler</i> Mengderegul, enhet og mengde er registrert på tilhørende underløpenummer.</p>				
<b>4.02.1.1</b>	<p>Lokalisering: Grusplass, Kampen park. Underlag: Grus. Tilgang på vann: Ja</p>	m <sup>2</sup>	1 265,0	.....	.....
<b>4.02.1.2</b>	<p>Lokalisering: Asfaltsirkel i Kuba park Underlag: Asfalt</p>				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	Tilgang på vann: Ja	m <sup>2</sup>	1 305,0	.....	.....
<b>4.02.1.3</b>	Lokalisering: Klosterenga Underlag: Kunstgress Tilgang på vann: Ja	m <sup>2</sup>	848,0	.....	.....
<b>4.03</b>	<b><u>Drift av lekeplass og fallunderlag</u></b>				
<b>4.03.1</b>	<b>ZK4.21A (2024)</b> <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV HEL LEKEPLASS</b> Antall ..... stk 20,0 ..... <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Vedlegg 1.3.1 Ettersynsprogram for lekeogaktivitetsanlegg <i>Beskrivelse av lekeplass:</i> Se oversikt over elementer i vedlegg <i>Driftsoppgaver:</i> Se beskrivelse av oppgaver i vedlegg <i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Funksjonsettersyn (månedskontroll) og årskontroll av lekeplassene foretas av Oppdragsgiver eller tredjepart (ekstern entreprenør), og omfattes ikke av denne kontrakten. Ved feil og mangler utover vedlikeholdsprogram bestilles utbedring fra Leverandør. Oppdragsgiver bekoster innkjøp og timer til reparasjon.	stk	20,0	.....	.....
<b>4.03.2</b>	<b>ZK4.221 (2024)</b> <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG</b> Areal per år ..... m <sup>2</sup> 1 023,0 ..... <b>Fallunderlag:</b> Fallunderlagssand <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Ikke relevant <i>Driftsoppgaver:</i> Mekanisk/termisk ugrasbekjempelse, samt fjerning av organisk materiale i sanden månedlig og oprettholding av støtmottaksevnen. <i>Andre krav:</i> Nei	m <sup>2</sup>	1 023,0	.....	.....
<b>4.03.3</b>	<b>ZK4.223 (2024)</b> <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG</b> Areal per år ..... m <sup>2</sup> 546,0 ..... <b>Fallunderlag:</b> Flis	m <sup>2</sup>	546,0	.....	.....
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
4.03.4	<p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> Hele året  <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Vedlegg 1.3.1  Ettersynsprogram for lekeogaktivitetsanlegg  <i>Driftsoppgaver:</i> Fallunderlaget skal til enhver tid har forskriftsmessig dybde. I enkelte anlegg kan behovet for utjevning være flere ganger daglig. Ved behov skal flis som har havnet på tilstøtende arealer rakes tilbake på plass.  <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p><b>ZK4.224A (2024)</b>  <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG</b></p> <p>Areal per år ..... m<sup>2</sup> 1 360,6 .....</p> <p><b>Fallunderlag:</b> Plasstøpt gummi  <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> Hele året  <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Ikke relevant  <i>Driftsoppgaver:</i> Ukentlig oppfølging  <i>Andre krav:</i>  c) <i>Utførelse</i>  Det plasstøpte gummidekket skal rengjøres grundig hver vår for å opprettholde egenskapene til dekket, slik som drenering, støt-begrensning og estetikk.  Feie eller blåse dekket rent 1 gang per måned ved snø- og isfritt dekke.</p>	m <sup>2</sup>	1 360,6		
4.03.5	<p><b>ZK4.229A (2024)</b>  <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG</b></p> <p>Areal per år ..... m<sup>2</sup> 4 596,0 .....</p> <p><b>Fallunderlag:</b> Asfalt - basketballbane  <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> Hele året  <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Ikke relevant  <i>Driftsoppgaver:</i> Feie eller blåse dekket rent 1 gang pr måned,  <i>Andre krav:</i>  c) <i>Utførelse</i>  Feie eller blåse dekket rent 1 gang per måned ved snø- og isfritt dekke.</p>	m <sup>2</sup>	4 596,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>4.03.6</b>	<p><b>ZK4.229 (2024)</b>  <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG</b>  Areal per år .....</p> <p><b>Fallunderlag:</b> Støtdempende grus  <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> Hele året  <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Se Vedlegg 1.3.1  Ettersynsprogram for lekeogaktivitetsanlegg  <i>Driftsoppgaver:</i> Gjenoppretting av løst underlag til riktig nivå (sjekkes ved Rutinemessig visuelt ettersyn, tiltak ved behov). Ved behov skal grus som har havnet på tilstøtende arealer rakes tilbake på plass.  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m <sup>2</sup>	17,0	.....	.....
<b>4.04</b>	<b><u>Drift og vedlikehold av utstyr</u></b>				
<b>4.04.1</b>	<p><b>ZK5.1411A (2024)</b>  <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL</b>  Antall per år .....</p> <p><b>Type utstyr:</b> Fast benk  <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> Hele året  <i>Størrelse på utstyr:</i> Alle punkt registrert i kart og anleggsliste som benk, uansett størrelse på denne, regnes som 1 stk. Disse kan være med og uten rygg. Avblendinger på steiner og amfier regnes også som en benk.  <i>Materiale:</i> Tre  <i>Ettersyn:</i> Ikke relevant  <i>Driftsoppgaver:</i> Vask og maling/oljing. Én gang, ferdig til 20. juni.  <i>Vedlikehold:</i> Reparasjoner utføres fortløpende av DP, materiell faktureres på regning.  <i>Andre krav:</i>  a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i>  Det er hovedsakelig Urban-benker fra Vestre, men også andre typer benker og sitteløsninger, både med og uten rygg. I Kampen park er det Ulefoss-benker.    c) <i>Utførelse</i>  Vask og beising/maling/oljing utføres én gang på vår/forsommer, ferdig til 20. juni. Maling skal kun utføres ved behov, det skal gjøres en vurdering av tilstanden på benken. En benk er i akseptabel stand</p>	stk	278,0	.....	.....
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
4.04.2	<p>når treoverflater er fri for avskalling, sprekker i overflaten og uten synlig råteangrep eller tagging.</p> <p>Benkene skal sperres av og merkes som "nymalt" etter behandling. Sperringen skal fjernes fortløpende når benkene er tørre.</p> <p>Overflatebehandling av benker</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oljede benker skal mettes med fargeløs olje tilpasset formålet. Om de er dekket med mye fargerester av f.eks. tagging skal de beises i RAL 6012.</li> <li>• Malte benker skal males i RAL 6012 (mørk grønn) eller 8004 (teglsteinsrød).</li> </ul> <p>Råteskader eller konstruksjonsskader meldes Oppdragsgiver innen 5 virkedager og eventuelle tiltak håndteres utenfor denne posten.</p> <p><b>ZK5.1415A (2024)</b>  <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR - ANTALL</b>            Antall per år ..... stk 19,0 .....</p> <p><b>Type utstyr:</b> Benkebord  <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> hele året  <i>Størrelse på utstyr:</i> Alle punkter registrert som benkebord uansett størrelse på dette, regnes som 1 stk. De er med og uten rygg.  <i>Materiale:</i> tre  <i>Ettersyn:</i> ikke relevant  <i>Driftsoppgaver:</i> Vask og maling/oljing. Én gang, ferdig til 20. juni.  <i>Vedlikehold:</i> Reparasjoner utføres fortløpende av DP, materiell faktureres på regning.  <i>Andre krav:</i>  <i>c) Utførelse</i>            Vask og beising/maling/oljing utføres én gang på vår/forsommer, ferdig til 20. juni. Maling skal kun utføres ved behov, det skal gjøres en vurdering av tilstanden på bordet. Et bord er i akseptabel stand når treoverflater er fri for avskalling, sprekker i overflaten og uten synlig råteangrep eller tagging.</p> <p>Bordene skal sperres av og merkes som "nymalt" etter behandling. Sperringen skal fjernes fortløpende når bordene er tørre.</p>	stk	19,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
4.04.3	<p>Overflatebehandling av bord</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oljede bord skal mettes med fargeløs olje tilpasset formålet. Om de er dekket med mye fargerester av f.eks. tagging skal de beises i RAL 6012.</li> <li>• Malte bord skal males i RAL 6012 (mørk grønn) eller 8004 (teglsteinsrød).</li> </ul> <p><b>ZK5.1416A (2024)</b>  <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR - ANTALL</b></p> <p>Antall per år ..... stk 3,0 .....</p> <p><b>Type utstyr:</b> Fast grill</p> <p><i>Lokalisering:</i> se kart og mengdeliste  <i>Driftssesong:</i> hele året  <i>Størrelse på utstyr:</i> Ikke relevant  <i>Materiale:</i> Ikke relevant  <i>Ettersyn:</i> Ukentlig ettersyn  <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerning av aske og søppel ved behov. Grillene skal til enhver tid fremstå delikate og klare til bruk. Vårrengjøring utføres før 30. april, og innebærer vasking av grill innvendig og utvendig, samt grundig rengjøring av grillrist. Til rengjøring av grillrist brukes stålbørste. Grillen rengjøres med fettløselig rengjøringsmiddel (ikke sterk alkalisk såpe).  <i>Vedlikehold:</i> Reparasjoner utføres fortløpende av DP, materiell faktureres på regning.</p> <p><i>Andre krav:</i>  <i>b) Materialer</i>  Det skal til enhver tid være to grillredskaper fastmontert på grillene. Supplering og innkjøp av dette er inkludert i postprisen.</p>	stk	3,0	.....	.....
4.04.4	<p><b>ZK5.1417 (2024)</b>  <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR - ANTALL</b></p> <p>Antall per år ..... stk 2,0 .....</p> <p><b>Type utstyr:</b> Bålfat</p> <p><i>Lokalisering:</i> se kart og mengdeliste  <i>Driftssesong:</i> hele året  <i>Størrelse på utstyr:</i> Ikke relevant  <i>Materiale:</i> Hovedsakelig cortenstål men andre materialer kan forekomme.  <i>Ettersyn:</i> Ukentlig ettersyn  <i>Driftsoppgaver:</i> Fjerning av aske og søppel minimum ukentlig. Opprettholde drenerende funksjon. Bålfatene skal til enhver tid fremstå delikate og klare</p>	stk	2,0	.....	.....
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
4.04.5	<p>til bruk.  <i>Vedlikehold:</i> Reparasjoner utføres fortløpende av DP, matriell faktureres på regning.  <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p><b>ZK5.1499 (2024)</b>  <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL</b>            Antall per år ..... stk 1,0 .....</p> <p><b>Type utstyr:</b> Belysning i tre  <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> Lysene tennes 15. november og skrur av etter avtale med Oppdragsgiver  <i>Størrelse på utstyr:</i> Ikke relevant  <i>Materiale:</i> LED-lys  <i>Ettersyn:</i> Ukentlig ettersyn i driftssesong  <i>Driftsoppgaver:</i> Feil og mangler meldes til Oppdragsgiver  <i>Vedlikehold:</i> Før påsetting må belysningen sjekkes for feil, eventuelle defekte pærer må byttes og det må påses at belysningen fungerer som tiltenkt  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	1,0		
4.04.6	<p><b>ZK5.1414A (2024)</b>  <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR – ANTALL</b>            Antall per år ..... stk 7,0 .....</p> <p><b>Type utstyr:</b> Bord  <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> Hele året  <i>Størrelse på utstyr:</i> Ikke relevant  <i>Materiale:</i> Tre  <i>Ettersyn:</i> Ikke relevant  <i>Driftsoppgaver:</i> Vask og maling/oljing. Én gang på vår/forsommer, ferdig til 20. juni. Bordene skal sperres av og merkes som "nymalt" etter behandling. Sperringen skal fjernes fortløpende når benkene er tørre.  <i>Vedlikehold:</i> Vanger og understell lakkes ved behov. Reparasjoner utføres fortløpende.  <i>Andre krav:</i>            b) <i>Materialer</i>            Omfatter også forbruksmateriell til innfesting og reparasjoner av bord            c) <i>Utførelse</i>            Overflatebehandling av bord</p>	stk	7,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
4.04.7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oljede bord skal mettes med teakolje.</li> <li>• For malte bord skal spiller males med oljemaling i fargene RAL 6012 (mørk grønn) eller RAL 8004 (teglsteinsrød).</li> <li>• Understellene er, med svært få unntak, av metall. Metallunderstellene skal enten lakkeres med matt sort Bengalack eller skal være ubehandlede/galvaniserte.</li> </ul> <p><b>ZK5.1474A (2024)</b>  <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR - ANTALL</b>  Antall per år .....</p> <p><b>Type utstyr:</b> Livbøye  <i>Lokalisering:</i> Se kart  <i>Driftssesong:</i> Hele året  <i>Størrelse på utstyr:</i> Ikke relevant  <i>Materiale:</i> Redningsbøye  <i>Ettersyn:</i> Ukentlig ettersyn  <i>Driftsoppgaver:</i> Kontrollere at redningsbøyen henger på plass og tauet er forsvarlig sammenrullet.  <i>Vedlikehold:</i> Ikke relevant  <i>Andre krav:</i>  e) <i>Prøving, kontroll</i>  Leverandør skal levere en enkel logg over kontrollerte livbøyer etter utført ettersyn.</p>	stk	1,0		
4.05	<b><u>Drift og vedlikehold av overvannsanlegg</u></b>				
4.05.1	<p><b>ZK5.2443A (2024)</b>  <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER - ANTALL</b>  <b>Type installasjon:</b> Overvannsanlegg  <i>Lokalisering:</i> Se tilhørende underposter  <i>Driftssesong:</i> Hele året  <i>Størrelse på installasjonen:</i> Ikke relevant  <i>Materiale:</i> Ikke relevant  <i>Ettersyn:</i> Ikke relevant  <i>Driftsoppgaver:</i> Se tilhørende underposter  <i>Vedlikehold:</i> Ikke relevant  <i>Andre krav:</i>  a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i>  Overvannsanleggene består av ulike typer løsninger for lokal håndtering av overvann, herunder regnbed, steinsatte grøfter og overvannsrenner. Anleggene er etablert i gater og grøntområder, og omfatter</p>				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>elementer som innløp fra gate, takrenner og sluk, utløp, terskler, sedimentasjonskamre/-kasser, kuppelrister for overløp, kulestein samt energidempende natursteinskonstruksjoner. Flere av regnbedene er delt opp i flere mindre felt langs gateløp, mens andre inngår som sammenhengende anlegg. Formålet med anleggene er å forsinke, fordrøye og lede overvann på en kontrollert måte, samtidig som de bidrar til rensing av vannet og reduserer belastningen på det kommunale avløpsnett.</p> <p><b>Drift og vedlikehold</b></p> <p>Driften av overvannsanleggene omfatter regelmessig kontroll og fjerning av fremmedelementer for å sikre fri passasje for vannet og opprettholde anleggenes funksjon. Dette gjelder særlig ved innløp, utløp, terskler, sedimentasjonskamre/-kasser, energidrepere, kuppelrister, klopper samt renner og grøfter som fører vann til overvannsløsningene. I perioder med mye nedbør og løvfall eller økt tilførsel av organisk og uorganisk materiale må det påregnes hyppigere tilsyn og tiltak slik at funksjonen til overvannsanlegget opprettholdes. Ugress, oppslag og løst organisk materiale skal fjernes fra kulestein, steinsatte renner og grøfter to ganger per år, én gang i løpet av april og én gang i løpet av november. I de anlegg der det finnes slamkasser eller andre løsninger for å fange opp slam skal ansamlinger av slam fjernes flere ganger i sesongen for å sikre tilstrekkelig kapasitet og funksjon. Det må også påregnes ekstra tid til fjerning av søppel i forbindelse med lusing og rengjøring.</p> <p>Skjøtsel av vegetasjon, herunder stauder og busker i regnbedene, er ikke inkludert i denne posten og ivaretas i henholdsvis post 3.05.03 og 3.06.01.</p> <p><i>x) Mengderegler</i></p> <p>Mengderegul, enhet og mengde er registrert på tilhørende underløpenummer.</p>				
<b>4.05.1.1</b>	<p>Regnbed Uelandsgate/Maridalsveien</p> <p>Lokalisering: Se kart</p>				

Sum kapittel:

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
4.05.1.2	Beskrivelse av overvannsanlegget: Regnbed med innløp, utløp, terskler og kulestein Regnbed Hedmarksgata Lokalisering: Se kart	stk	1,0	.....	.....
4.05.1.3	Beskrivelse av overvannsanlegget: Regnbed med innløpsrenner, utløp og kulestein Overvannsrenne Snippen Lokalisering: Se kart	stk	2,0	.....	.....
4.05.1.4	Beskrivelse av overvannsanlegget: Steinsatt vannrenne med 2 stk. klopper. Lengde: 76. Regnbed Thorvald Meyers gate Lokalisering: Se kart	stk	1,0	.....	.....
4.05.1.5	Beskrivelse av overvannsanlegget: Regnbed med innløp, utløp og kulestein. Regnbedet er delt i 8 stk. mindre bed langs nedre del av Thorvald Meyers gate og ett større bed ved Olaf Ryes plass, , se tegning i kart. Regnbed Jens Bjelkes gate Lokalisering: Se kart	stk	9,0	.....	.....
4.05.1.6	Beskrivelse av overvannsanlegget: Regnbed med innløp (kjeftsluker) og utløp. Regnbedet er delt i 6 stk. mindre bed langs Jens Bjelkes gate, se tegning i kart. Regnbed Ensjøveien Lokalisering: Se kart	stk	6,0	.....	.....
4.06	Regnbed delt i 4 mindre bed, med sedimentasjonskammer ved innløp/utløp og kulestein	stk	4,0	.....	.....
4.06	<b><u>Drift og vedlikehold av installasjoner</u></b>				
4.06.1	<b>ZK5.2299A (2024) DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER - AREAL</b>				

Sum kapittel:

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><b>Type installasjon:</b> Plaskedam</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se underposter</p> <p><i>Driftssesong:</i> 1. mai - 15. oktober</p> <p><i>Størrelse på installasjonen:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Materiale:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Ettersyn:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Driftsoppgaver:</i> Ved vannskifte og driftsesongens start skal bassenget rengjøres. Ved nedstenging etter sesongen skal alle rør åpnes og vannrør skal blåses tørre med trykkluft. Varmevifte og avfukter skal være i drift hele året. Alle elektroniske arbeider skal utføres av fagpersonell</p> <p><i>Vedlikehold:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>x) <i>Mengdereglene</i></p> <p>Mengderegel, enhet og mengde er registrert på tilhørende underløpenummer.</p>				
4.06.1.1	<p><i>Lokalisering:</i> Plaskedam i Kampen park</p> <p><i>Frekvens :</i> Må rengjøres 3 ganger i uka.</p> <p>Areal per år .....</p>	m <sup>2</sup>	167,0	.....	.....
4.06.2	<p><b>ZK5.2442A (2024)</b></p> <p><b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER - ANTALL</b></p> <p>Antall per år .....</p> <p><b>Type installasjon:</b> Drikkefontene</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> 1. mai - 15. oktober</p> <p><i>Størrelse på installasjonen:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Materiale:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Ettersyn:</i> Daglig ettersyn i driftssesong</p> <p><i>Driftsoppgaver:</i> Påsetting av vann og rengjøring på våren og avstengning med tømning (blåsing) på høsten. Det skal utføres funksjonstest ved driftsesongens start. Det kan være deler som må vinterlagres.</p> <p><i>Vedlikehold:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i></p> <p>Om det er behov for utskifting av deler, rens av rust e.l. skal dette skje i god tid til driftssesong slik at utstyret fungerer etter intensjon.</p>	stk	3,0	.....	.....
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>4.06.3</b>	<b>ZK5.2253A (2024)</b> <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER - AREAL</b> Antall ..... <b>Type installasjon:</b> Friluftsdusj <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> 1. mai - 15. oktober. Driftssesongens start- og sluttdato justeres i forhold til værforhold. <i>Størrelse på installasjonen:</i> Ikke relevant <i>Materiale:</i> Ikke relevant <i>Ettersyn:</i> Ukentlig ettersyn i driftssesong <i>Driftsoppgaver:</i> Påsetting av vann om våren og avstegning med tømning (blåsing) på høsten. <i>Vedlikehold:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> e) <i>Prøving, kontroll</i> Det skal føres enkel logg som oversendes oppdragsgiver etter utført ettersyn.	stk	1,0		
<b>4.06.4</b>	<b>ZK5.2499 (2024)</b> <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER - ANTALL</b> Antall per år ..... <b>Type installasjon:</b> Sluk <i>Lokalisering:</i> Bakerenga park <i>Driftssesong:</i> 1. mai - 15. oktober <i>Størrelse på installasjonen:</i> Ikke relevant <i>Materiale:</i> Ikke relevant <i>Ettersyn:</i> Ikke relevant <i>Driftsoppgaver:</i> Åpning om våren og avstengning om høsten. Ved nedstegning etter sesongen benyttes en tetteball som blåses opp mellom sluk og innløp til bed <i>Vedlikehold:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	stk	1,0		
<b>4.06.5</b>	<b>ZK5.2299A (2024)</b> <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER - AREAL</b> Antall ..... <b>Type installasjon:</b> Fisketrapp <i>Lokalisering:</i> Nedre foss <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Størrelse på installasjonen:</i> Fisketrapp i betong med nåler ("port" som styrer gjennomstrømmingen) i tre	stk	1,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Materiale:</i> Betong og tre.  <i>Ettersyn:</i> Ukentlig  <i>Driftsoppgaver:</i> Fremmedlegemer som har kommet inn i fisketrappa skal hentes ut/fiskes ut ved hjelp av redskap som håv, rive. Det skal ikke gå mannskap ned i selve konstruksjonen eller elveløpet.  <i>Vedlikehold:</i> Åpenbare feil og mangler skal meldes til Oppdragsgiver  <i>Andre krav:</i>  e) <i>Prøving, kontroll</i>  Det skal føres enkel logg over utført ettersyn som oversendes Oppdragsgiver ved forespørsel.</p>				
4.06.6	<p><b>ZK5.2452 (2024)</b>  <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER – ANTALL</b>  Antall per år .....</p>	stk	1,0	.....	.....
	<p><b>Type installasjon:</b> Sommervannledning  <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> 1. mai - 15. oktober. Justeres etter værforhold.  <i>Størrelse på installasjonen:</i> Ikke relevant  <i>Materiale:</i> Ikke relevant  <i>Ettersyn:</i> Ikke relevant  <i>Driftsoppgaver:</i> Påsetting av vann på våren og avstengning med tømning (blåsing) på høsten. Det skal utføres funksjonstest ved driftsesongens start.  <i>Vedlikehold:</i> Ikke relevant  <i>Andre krav:</i> Nei</p>				
4.06.7	<p><b>ZK5.2499A (2024)</b>  <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER – ANTALL</b>  Antall per år .....</p>	stk	1,0	.....	.....
	<p><b>Type installasjon:</b> Ventil til vannrenne  <i>Lokalisering:</i> Nedre Foss  <i>Driftssesong:</i> 1. mai - 15. oktober  <i>Størrelse på installasjonen:</i> Ikke relevant  <i>Materiale:</i> Ikke relevant  <i>Ettersyn:</i> Ikke relevant  <i>Driftsoppgaver:</i> Påsetting av vann om våren og avstengning om høsten. Ved nedstegning etter sesongen skal alle rør åpnes og blåses tørre med trykkluft.  <i>Vedlikehold:</i> Ikke relevant</p>				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
4.06.8	<p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Åpen renne med vann fra Akerselva. Rennen går gjennom lekeplassen på Nedre Foss.</p> <p><b>ZK5.2499A (2024)</b> <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV INSTALLASJONER – ANTALL</b></p> <p>Antall per år ..... stk 1,0 .....</p> <p><b>Type installasjon:</b> Sluseventil til Lillebergbekken</p> <p><i>Lokalisering:</i> Østre bekkedrag <i>Driftssesong:</i> 1. mai - 15. oktober <i>Størrelse på installasjonen:</i> Ikke relevant <i>Materiale:</i> Ikke relevant <i>Ettersyn:</i> Ikke relevant <i>Driftsoppgaver:</i> Påsetting av vann om våren og avstengning om høsten. Ved nedstegning etter sesongen skal alle rør åpnes og blåses tørre med trykkluft. <i>Vedlikehold:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Ventilen er plassert i kum i Grenseveien nord for anlegget, se kart.</p>				
4.07	<p><b><u>Vinterdrift av gang- og kjørearealer</u></b></p> <p><u>Generelt om brøyting, håndrydding og strøing</u></p> <p>Brøyting og håndrydding skal utføres slik at underlaget blir jevnt og uten issvuller eller "vaskebrett". Det skal ikke ligge igjen snøranker over kryssende veier. Snø skal ikke hauges på en slik måte at sikten i kryss hindres. Der det ikke er faste sidehinder, skal det brøytes slik at det ikke oppstår behov for bortkjøring av snø.</p> <p>På areal med natursteinsplater, brostein og tilsvarende skal det benyttes plog med gummiskjær (kunststoff). Annet utstyr som ikke skader veidekket kan benyttes etter avtale med Oppdragsgiver.</p> <p>Dersom det oppstår dokumenterte brøyteskader på plenen og gressarealer skal slike skader være utbedret innen 17. mai.</p>				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>4.07.1</b>	<p><b>ZK7.3132161A (2024)</b>  <b>BRØYTING OG STRØING</b></p> <p>Areal per år ..... m<sup>2</sup> 37 018,0 .....</p> <p><b>Areal:</b> Gangvei  <b>Dekke:</b> Asfalt eller betong</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> Hele året  <i>Utløsningskriteria:</i> 2 cm  <i>Gjennomføringstid:</i> Oppstart senest en time etter at uttaksgrense er nådd  <i>Snø- og isopplag:</i> Brøytes til side, men ikke i staude- og buskfelt. Snø lagres lokalt i avtale med Oppdragsgiver.  <i>Strømiddel:</i> Strøsingel (salt skal ikke benyttes)  <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>c) Utførelse</i>  Det skal utvises ekstra forsiktighet med brøyteskjær på Åmot bru, pga. gummilister.</p>	m <sup>2</sup>	37 018,0	.....	.....
<b>4.07.2</b>	<p><b>ZK7.3132162A (2024)</b>  <b>BRØYTING OG STRØING</b></p> <p>Areal per år ..... m<sup>2</sup> 1 891,0 .....</p> <p><b>Areal:</b> Gangvei  <b>Dekke:</b> Grus og knuste materialer</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> Hele året  <i>Utløsningskriteria:</i> 2 cm  <i>Gjennomføringstid:</i> Oppstart senest en time etter at uttaksgrense er nådd  <i>Snø- og isopplag:</i> Brøytes til side, men ikke i staude- og buskfelt. Snø lagres lokalt i avtale med Oppdragsgiver.  <i>Strømiddel:</i> Strøsingel (salt skal ikke benyttes)  <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>c) Utførelse</i>  Det skal brøytes på en måte som gjør at minst mulig grus brøytes bort. Om mulig skal det lages en minimal såle ved første snøfall, men det må brukes skjønn slik at det ikke skaper unødig isete forhold ved påfølgende værskifter.</p>	m <sup>2</sup>	1 891,0	.....	.....
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026  
 Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3  
 Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>4.07.3</b>	<p><b>ZK7.3142319A (2024)</b>  <b>HÅNDRYDDING AV SNØ OG HÅNDSTRØING</b></p> <p>Areal per år ..... m<sup>2</sup> 772,0 .....</p> <p><b>Areal:</b> Trapp  <b>Dekke:</b> Stein/betong/tre</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> Hele året  <i>Utløsningskriteria:</i> 2 cm  <i>Gjennomføringstid:</i> Oppstart senest en time etter at uttaksgrense er nådd  <i>Snø- og isopplag:</i> Måkes til side, men ikke i staude- og buskfelt. Snø lagres lokalt i avtale med Oppdragsgiver.  <i>Strømiddel:</i> Strøsingel (salt skal ikke benyttes)  <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular  <i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i>            Omfatter også enkelte områder som ikke er tilgjengelig med maskin</p>	m <sup>2</sup>	772,0		
<b>4.08</b>	<b><u>Feiing av gang- og kjørearealer</u></b>				
<b>4.08.1</b>	<p><b>ZK7.3315161A (2024)</b>  <b>FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL</b></p> <p>Areal per år ..... m<sup>2</sup> 54 924,0 .....</p> <p><b>Metode:</b> Vårfeiing  <b>Areal:</b> Gangvei  <b>Dekke:</b> Asfalt eller betong</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> Ferdig 5. mai  <i>Frekvens:</i> Utføres 1 gang  <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular  <i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i>            Omfatter alt arbeid som er nødvendig for å fjerne avfall, strømaterialer o.l. fra anleggene, og levering av oppsop til mellomlager/permanent deponi.</p> <p>Omfatter også feiing av tilstøtende faste dekker (som kantstein, steinsatte vannrenner o.l.) der det er aktuelt.</p> <p><i>c) Utførelse</i>            Arealene må forvannes i forkant av feiing for å hindre svevestøv. Avfall skal så feies opp og fjernes før dekket tilslutt skal spyles.</p>	m <sup>2</sup>	54 924,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>4.08.2</b>	<p><b>ZK7.3315169A (2024)</b>  <b>FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL</b></p> <p>Areal per år ..... m<sup>2</sup> 8 028,0 .....</p> <p><b>Metode:</b> Vårfeiring  <b>Areal:</b> Gangvei  <b>Dekke:</b> Natursteinsplater/betongheller/brostein/belgningsstein</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> Ferdig 5. mai  <i>Frekvens:</i> Utføres 1 gang  <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i>  Omfatter alt arbeid som er nødvendig for å fjerne avfall, strømaterialer o.l. fra anleggene, og levering av oppsop til mellomlager/permanent deponi.</p> <p>Omfatter også feiring av tilstøtende faste dekker (som kantstein, steinsatte vannrenner o.l.) der det er aktuelt.</p> <p><i>c) Utførelse</i>  Arealene må forvannes i forkant av feiring for å hindre svevestøv. Avfall skal så feies opp og fjernes før dekket tilslutt skal spyles.</p>	m <sup>2</sup>	8 028,0	.....	.....
<b>4.08.3</b>	<p><b>ZK7.3315319A (2024)</b>  <b>FEIING AV GANG- OG KJØREAREAL</b></p> <p>Areal per år ..... m<sup>2</sup> 1 621,0 .....</p> <p><b>Metode:</b> Vårfeiring  <b>Areal:</b> Trapp  <b>Dekke:</b> Stein eller betong</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> Ferdig 5. mai  <i>Frekvens:</i> Utføres 1 gang  <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og relevante dokumenter</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i>  Omfatter alt arbeid som er nødvendig for å fjerne avfall, strømaterialer o.l. fra anleggene, og levering av oppsop til mellomlager/permanent deponi.</p> <p>Omfatter også feiring av tilstøtende faste dekker (som kantstein, steinsatte vannrenner o.l.) der det er aktuelt</p>	m <sup>2</sup>	1 621,0	.....	.....

Sum kapittel:

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
4.08.4	<p><i>c) Utførelse</i> Arealene må forvannes i forkant av feing for å hindre svevestøv. Avfall skal så feies opp og fjernes før dekket tilslutt skal spyles.</p> <p><b>ZK7.3315167A (2024)</b> <b>FEING AV GANG- OG KJØREAREAL</b></p> <p>Areal per år ..... m<sup>2</sup> 521,0 .....</p> <p><b>Metode:</b> Vårfeing <b>Areal:</b> Gangvei <b>Dekke:</b> Tre</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Ferdig 5. mai <i>Frekvens:</i> Utføres 1 gang <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular <i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Omfatter alt arbeid som er nødvendig for å fjerne avfall, strømaterialer o.l. fra anleggene, og levering av oppsop til mellomlager/permanent deponi.</p> <p>Omfatter også feing av tilstøtende faste dekker (som kantstein, steinsatte vannrenner o.l.) der det er aktuelt.</p> <p><i>c) Utførelse</i> Arealene må forvannes i forkant av feing for å hindre svevestøv. Avfall skal så feies opp og fjernes før dekket tilslutt skal spyles.</p>	m <sup>2</sup>	521,0		
4.08.5	<p><b>ZK7.3312161A (2024)</b> <b>FEING AV GANG- OG KJØREAREAL</b></p> <p>Areal per år ..... m<sup>2</sup> 39 658,0 .....</p> <p><b>Metode:</b> Feing med spyling <b>Areal:</b> Gangvei <b>Dekke:</b> Asfalt eller betong</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> juni - august <i>Frekvens:</i> Utføres 2 ganger i løpet av sommeren (juni og august) <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular <i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Ekstrafeing. Omfatter feing av tilstøtende faste dekker (som kantstein, steinsatte vannrenner o.l.) der</p>	m <sup>2</sup>	39 658,0		

Sum kapittel:

Prosjekt: 17-BYM-2026  
 Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3  
 Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
4.08.6	<p>det er aktuelt.</p> <p><i>c) Utførelse</i>            Arealene må forvannes i forkant av feing for å hindre svevestøv. Avfall skal så feies opp og fjernes før dekket tilslutt skal spyles.</p> <p><b>ZK7.3312169A (2024)</b>  <b>FEING AV GANG- OG KJØREAREAL</b></p> <p>Areal per år ..... m<sup>2</sup> 1 317,0 .....</p> <p><b>Metode:</b> Feing med spyling  <b>Areal:</b> Gangvei  <b>Dekke:</b> Natursteinsplater/betongheller/brostein/belgningsstein</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> juni - august  <i>Frekvens:</i> Utføres 2 ganger i løpet av sommeren (juni og august)  <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular  <i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i>            Ekstrafeing. Omfatter feing av tilstøtende faste dekker (som kantstein, steinsatte vannrenner o.l.) der det er aktuelt.</p> <p><i>c) Utførelse</i>            Arealene må forvannes i forkant av feing for å hindre svevestøv. Avfall skal så feies opp og fjernes før dekket tilslutt skal spyles.</p>	m <sup>2</sup>	1 317,0	.....	.....
4.09	<p><b><u>Sommerdrift av gang- og kjørearealer</u></b></p>				
4.09.1	<p><b>ZK7.32199111A (2024)</b>  <b>SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG</b></p> <p>Areal ..... m<sup>2</sup> 57 562,0 .....</p> <p><b>Areal:</b> Arealer i park - plasser og gangveier  <b>Dekke:</b> Asfalt eller betong  <b>Ugrastoleranse i fuger:</b> Klasse 1 – 5 %  <b>Ugrastoleranse, overgroing av belegg:</b> Klasse 1 – Godtas ikke</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> Hele året  <i>Løvhåndtering:</i> Løv blåses ut til nærmeste plen eller grasbakke og knuses på stedet, eller fjernes umiddelbart. Utføres ukentlig gjennom løvfellingsperioden.</p>	m <sup>2</sup>	57 562,0	.....	.....
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
4.09.2	<p><i>Andre driftstiltak:</i> Ugress fjernes mekanisk/termisk.  <i>Bredde:</i> Ikke relevant  <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular  <i>Andre krav:</i>  a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i>  Omfatter også fjerning av løv, grus og annet i tilgrensende faste dekker (som på kantstein, i steinsatte vannrenner o.l.) slik at vannet til enhver tid kan renne fritt.</p> <p><b>ZK7.32199911A (2024)</b>  <b>SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG</b></p> <p>Areal ..... m<sup>2</sup> 10 982,0 .....</p> <p><b>Areal:</b> Arealer i park - plasser og gangveier  <b>Dekke:</b> Natursteinsplater/betongheller/brostein/belgningsstein  <b>Ugrastoleranse i fuger:</b> Klasse 1 – 5 %  <b>Ugrastoleranse, overgroing av belegg:</b> Klasse 1 – Godtas ikke</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> Hele året  <i>Løvhåndtering:</i> Løv blåses ut til nærmeste plen eller grasbakke og knuses på stedet, eller fjernes umiddelbart. Utføres ukentlig gjennom løvfellingsperioden.  <i>Andre driftstiltak:</i> Ugress fjernes mekanisk/termisk.  <i>Bredde:</i> Ikke relevant  <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular  <i>Andre krav:</i>  a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i>  Omfatter også fjerning av løv, grus og annet i tilgrensende faste dekker (som på kantstein, i steinsatte vannrenner o.l.) slik at vannet til enhver tid kan renne fritt.</p>	m <sup>2</sup>	10 982,0		
4.09.3	<p><b>ZK7.32199922A (2024)</b>  <b>SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG</b></p> <p>Areal ..... m<sup>2</sup> 1 309,0 .....</p> <p><b>Areal:</b> Trapper og ramper  <b>Dekke:</b> Stein, betong eller tre  <b>Ugrastoleranse i fuger:</b> Klasse 2 – 25 %  <b>Ugrastoleranse, overgroing av belegg:</b> Klasse 2 – 5 % av bredde</p>	m <sup>2</sup>	1 309,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
4.09.4	<p><i>Lokalisering:</i> Se kart og og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> Hele året  <i>Løvhåndtering:</i> Løv blåses ut til nærmeste plen eller grasbakke og knuses på stedet, eller fjernes umiddelbart. Utføres ukentlig gjennom løvfellingsperioden.  <i>Andre driftstiltak:</i> Ugress fjernes mekanisk/termisk. Løsmasser som sand og grus fjernes ukentlig.  <i>Bredde:</i> Ikke relevant  <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular  <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p><b>ZK7.322992233 (2024)</b>  <b>SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER AV LØSMASSER</b></p> <p>Areal per år ..... m<sup>2</sup> 22 870,0 .....</p> <p><b>Areal:</b> Plasser og gangveier i parkareal  <b>Dekke:</b> Grus og knuste materialer  <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 2 – 5 %  <b>Overflatejevnhet:</b> Klasse 3 – ± 30 mm  <b>Kanter:</b> Klasse 3 – Opprettholde avgrensning</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> Hele året  <i>Løvhåndtering:</i> Løv blåses ut til nærmeste plen eller grasbakke og knuses på stedet, eller fjernes umiddelbart. Utføres ukentlig gjennom løvfellingsperioden.  <i>Andre driftstiltak:</i> Der det finnes steinsatte renner eller grøfter skal disse holdes åpne slik at funksjonen opprettholdes. utføres 1 gang i løpet av mai  <i>Dimensjon, L x B:</i> Ikke relevant  <i>Miljøkrav:</i> Se generell del og relevante dokumenter  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m <sup>2</sup>	22 870,0		
4.09.5	<p><b>ZK7.32116722A (2024)</b>  <b>SOMMERDRIFT AV GANG- OG KJØREAREALER MED FAST BELEGG</b></p> <p>Areal ..... m<sup>2</sup> 521,0 .....</p> <p><b>Areal:</b> Gangvei  <b>Dekke:</b> Tre  <b>Ugrastoleranse i fuger:</b> Klasse 2 – 25 %  <b>Ugrastoleranse, overgroing av belegg:</b> Klasse 2 – 5 % av bredde</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> Hele året</p>	m <sup>2</sup>	521,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Løvhåndtering:</i> Løv blåses ut til nærmeste plen eller grasbakke og knuses på stedet, eller fjernes umiddelbart. Utføres ukentlig gjennom løvfellingsperioden.</p> <p><i>Andre driftstiltak:</i> Ugress fjernes mekanisk/termisk.</p> <p><i>Bredde:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Se generell del og kontraktsformular</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>				
<b>4.10</b>	<b><u>Utendørs renhold</u></b>				
<b>4.10.1</b>	<p><b>ZK8.7529917A (2024)</b>  <b>RENHOLD AV KONSTRUKSJONER</b></p> <p>Areal ..... m<sup>2</sup> 476,6 .....</p> <p><b>Renholdsmetode:</b> Spyling  <b>Konstruksjon:</b> Tredekke  <b>Overflate:</b> Tre</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> 1. april - 1. november  <i>Nærmere beskrivelse av konstruksjon:</i> Tredekke  <i>Krav til rengjøringsgrad:</i> Alt smuss slik som matrester, fuglemøkk, samt tilstøtende løsmasser etc. skal fjernes  <i>Mengde:</i> Ikke relevant  <i>Frekvens:</i> Utføres månedlig  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i>  Ved behov for overflatebehandling skal dette meldes til Oppdragsgiver som bestiller dette som tillegg.</p> <p>c) <i>Utførelse</i>  Behov for utskifting av planker, spiler o.l. skal meldes til Oppdragsgiver.</p>	m <sup>2</sup>	476,6		
<b>4.11</b>	<p><b><u>Rydding av avfall</u></b></p> <p>I anlegg med mange besøkende må Leverandør til tider påberegne avfallshåndtering flere ganger per dag (også helger og helligdager, og på natt) for å oppnå kravene satt i postene under.</p> <p>Alt avfall skal leveres til godkjente deponier og i henhold til bestemmelser gitt av Kommunal forskrift om styring av produksjonsavfall.</p> <p>Postene under omfatter avfallshåndteringen, rydding</p>				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
4.11.1	<p>og tømning av avfall samt levering til deponi. I tillegg kommer egenprodusert avfall fra driften. Rydding og tømning av avfall omfatter ulike typer husholdningsavfall, kommersielt avfall samt alt avfall i forbindelse med nyttårsfeiring, 17. mai og andre festdager.</p> <p>Om lystgassbeholdere: Skru ut ventilene slik at trykket slippes ut, stable de i kasser med synlig ventil for inspeksjon. De kan da sorteres som metall.</p> <p><b>ZK8.61299A (2024)</b> <b>RYDDING AV AVFALL – AREAL</b></p> <p>Areal per år ..... m<sup>2</sup> 730 630,0 .....</p> <p><b>Frekvens:</b> Til enhver tid</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> Hele året</p> <p><i>Areal:</i> Hele anlegget</p> <p><i>Type avfall:</i> Alt</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i></p> <p>Anlegget skal til enhver tid være fritt for avfall(også i helger og på helligdager).</p> <p>Dette gjelder også i vannspeil, bekker, fontener og plaskedammer som ligger innenfor anleggene.</p> <p>Posten inkluderer også fjerning av synlige ansamlinger av strømiddel/strøgrus etter vinterdrift i anlegget, og på tilstøtende arealer, selv om dette er utført av andre aktører, eller som følge av erosjon på grusarealer. Dette skal utføres innen 15. mai.</p>	m <sup>2</sup>	730 630,0	.....	.....
4.12	<b><u>Tømming av avfall</u></b>				
4.12.1	<p><b>ZK8.62199 (2024)</b> <b>TØMMING AV AVFALL</b></p> <p>Antall per år ..... stk 164,0 .....</p> <p><b>Type installasjon:</b> Avfallsbeholder</p> <p><b>Frekvens:</b> Tømming slik at beholderen til enhver tid kan brukes</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> Hele året</p> <p><i>Spesifikasjon av beholder:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Type avfall:</i> Varierende</p> <p><i>Mengde avfall:</i> Varierende</p>	stk	164,0	.....	.....
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 4 FAST BESTILLING -DRIFT

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
4.12.2	<p><i>Andre krav:</i> Nei</p> <p><b>ZK8.62299 (2024)</b> <b>TØMMING AV AVFALL</b></p> <p>Antall per år ..... stk 8,0 .....</p> <p><b>Type installasjon:</b> Avfallsbeholder for brannfarlig avfall <b>Frekvens:</b> Tømming slik at beholderen til enhver tid kan brukes</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Spesifikasjon av beholder:</i> Ikke relevant <i>Type avfall:</i> Varierende <i>Mengde avfall:</i> Varierende</p> <p><i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	8,0		
4.12.3	<p><b>ZK8.62599A (2024)</b> <b>TØMMING AV AVFALL</b></p> <p>Antall per år ..... stk 17,0 .....</p> <p><b>Type installasjon:</b> Avfallscontainer, nedgravd <b>Frekvens:</b> Tømming slik at beholderen til enhver tid kan brukes</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Spesifikasjon av beholder:</i> Ikke relevant <i>Type avfall:</i> Varierende <i>Mengde avfall:</i> Varierende</p> <p><i>Andre krav:</i> c) <i>Utførelse</i> Drenerings-/tilslutningsrammen skal rengjøres ved behov og minst 2 ganger per år (senhøst/vår). Jord, sand, løv og annet som kan tette dreneringshullene i rammen må fjernes slik at vann renner uhindret ut i grunnen. Det kan være behov for oppboring av dreneringshullene hvis disse har gått tett. Rengjøringen av rammen må gjøres i forbindelse med tømming når containeren er løftet ut.</p> <p>Dersom containeren er fylt med vann skal dette tømmes/suges uten ekstra kostnad.</p>	stk	17,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 5 REGNINGSARBEIDER/TIMEPRISER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
5	<p><b><u>REGNINGSARBEIDER/TIMEPRISER</u></b></p> <p>Timesprisene oppgitt i postene under er opsjoner, men føres til sum.</p> <p>Timeprisen inkluderer alle Leverandørens samlede utgifter og påslag, herunder både sentral og lokal administrasjon som f.eks. prosjektledertjenester, stedlig arbeidsledelse, f.eks. anleggsledertjenester, lokal transport, håndverktøy, risikoer, fortjeneste osv.</p> <p>Mengdene er kun et estimat og er ikke bindende for Oppdragsgiver. Når opsjonene eventuelt løses ut skal det være mulig å benytte andre mengder enn det som er anslått, uten at enhetsprisene endres.</p> <p>Alle timepriser på maskiner er inkludert fører. Det betales bare for de timer maskinen har vært i direkte aktivitet på anlegget (eksklusiv ventetid, maskinstell, reparasjon mv.) med avrunding til 0,5 time.</p> <p>Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelvei mellom priser for lignende maskiner på listen.</p> <p>Med normal arbeidstid menes hverdager fra 07:00 til 15:00.</p> <p><b>Kostnader knyttet til etablering av strøm</b>          Entreprenør er ansvarlig for alle forberedelser og tiltak som er nødvendig for å kunne overholde kravet om utslippsfrie maskiner, kjøretøy og utstyr på kontrakten iht. til kontraktens krav, herunder ladeinfrastruktur, tilkoblinger, strøm osv. Strømforbruk skal være inkludert i enhetspriser og timepriser, og skal ikke faktureres særskilt.</p> <p><b><u>Kostnader knyttet til områdeomfattende ytelser og fast bestilling</u></b>          Alle kostnader som er nødvendig for å kunne overholde kravet om utslippsfrie maskiner, kjøretøy og utstyr på kontrakten iht. til kontraktens krav skal være inkludert i prispostene i kap 2 områdeomfattende ytelser, kap. 3 fast bestilling - skjøtsel og kap. 4 fast bestilling – drift.</p>				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 5 REGNINGSARBEIDER/TIMEPRISER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<u>Kostnader knyttet til etablering av strøm for tilleggsarbeider og regningsarbeider</u> Alle kostnader for etablering av strømtilgang (herunder kostnader til prov-strøm, ladehenger, ladecontainer) ved utførelse av tilleggsarbeider eller regningsarbeider faktureres etter dokumentert selvkost, innkjøpskost eller en kombinasjon av disse, med 5% påslag for dekning av indirekte kostander, risiko og fortjeneste. Rabatt skal fratrekkes før beregning av påslagsbeløp. Det skal kun beregnes påslag en gang.				
<b>5.01</b>	<b><u>Timepriser</u></b>				
<b>5.01.1</b>	Timepris for <b>person innenfor normal arbeidstid</b> inkludert arbeidsbil og aktuelle håndredskaper, utstyr og småmaskiner	timer	3 000,0	.....	.....
<b>5.01.2</b>	Timepris for <b>person utenfor normal arbeidstid</b> inkludert arbeidsbil og aktuelle håndredskaper, utstyr og småmaskiner.	timer	25,0	.....	.....
<b>5.01.3</b>	Timepris for <b>person innenfor normal arbeidstid ikke</b> inkludert arbeidsbil og aktuelle håndredskaper, utstyr og småmaskiner.	timer	1 500,0	.....	.....
<b>5.01.4</b>	Timepris for <b>anleggsgartner/gartner innenfor normal arbeidstid</b> inkludert arbeidsbil og aktuelle håndredskaper, utstyr og småmaskiner.	timer	3 000,0	.....	.....
<b>5.01.5</b>	Timepris for <b>anleggsgartner/gartner utenfor normal arbeidstid</b> inkludert arbeidsbil og aktuelle håndredskaper, utstyr og småmaskiner.	timer	25,0	.....	.....
<b>5.01.6</b>	Timepris for <b>hjelpeperson til driftspatrolje innenfor normal arbeidstid</b> uten arbeidsbil og utstyr.	timer	1 000,0	.....	.....
<b>5.01.7</b>	Timepris for <b>arborist/trepleier innenfor normal arbeidstid</b> inkludert arbeidsbil og aktuelle håndredskaper, utstyr og småmaskiner.	timer	2 000,0	.....	.....
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 5 REGNINGSARBEIDER/TIMEPRISER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>5.01.8</b>	Timepris for <b>arborist/trepleier utenfor normal arbeidstid</b> inkludert arbeidsbil og aktuelle håndredskaper, utstyr og småmaskiner.	timer	50,0	.....	.....
<b>5.01.9</b>	Timepris for <b>lærlinger/praksiskandidater innenfor normal arbeidstid</b> inkludert arbeidsbil og aktuelle håndredskaper, utstyr.	timer	3 000,0	.....	.....
<b>5.01.10</b>	Timepris for <b>elektriker innenfor normal arbeidstid</b> inkludert arbeidsbil og aktuelt utstyr.	timer	200,0	.....	.....
<b>5.01.11</b>	Timepris for <b>rørlegger innenfor normal arbeidstid</b> inkludert arbeidsbil og aktuelle håndredskaper,	timer	200,0	.....	.....
<b>5.01.12</b>	Timepris for <b>tømrer innenfor normal arbeidstid</b> inkludert arbeidsbil og aktuelt utstyr.	timer	100,0	.....	.....
<b>5.01.13</b>	Timepris for <b>håndtering av spesialavfall innenfor normal arbeidstid</b> . Med spesialavfall menes avføring og sprøyter.	timer	1 500,0	.....	.....
<b>5.01.14</b>	Timepris for <b>traktor opptil 8 tonn innenfor normal arbeidstid</b> . Inkluderer tilpasset tilbehør/redskaper og sjåfør.				
<b>5.01.14.1</b>	Nullutslipp	timer	50,0	.....	.....
<b>5.01.14.2</b>	Biodrivstoff	timer	50,0	.....	(.....)
Alternativ					
<b>5.01.15</b>	Timepris <b>traktor med henger opptil 8 tonn innenfor normal arbeidstid</b> . Inkluderer tilpasset tilbehør / redskaper og sjåfør.				
<b>5.01.15.1</b>	Nullutslipp	timer	500,0	.....	.....
<b>5.01.15.2</b>	Biodrivstoff	timer	300,0	.....	(.....)
Alternativ					
<b>5.01.16</b>	Timepris <b>gravemaskin opptil 6 tonn innenfor normal arbeidstid</b> . Inkluderer tilpasset tilbehør / redskaper og sjåfør.	timer	100,0	.....	.....
<b>5.01.17</b>	Timepris <b>gravemaskin 6-10 tonn innenfor normal</b>				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 5 REGNINGSARBEIDER/TIMEPRISER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<b>arbeidstid.</b> Inkluderer tilpasset tilbehør / redskaper og sjåfør.	timer	500,0	.....	.....
<b>5.01.18</b>	Timepris <b>hjullaster opptil 6 tonn innenfor normal arbeidstid.</b> Inkluderer tilpasset tilbehør / redskaper og sjåfør.	timer	50,0	.....	.....
<b>5.01.19</b>	Timepris <b>hjullaster 6-8 tonn innenfor normal arbeidstid.</b> Inkluderer tilpasset tilbehør / redskaper og sjåfør.	timer	500,0	.....	.....
<b>5.01.20</b>	Timepris <b>hjudumper opptil 6 tonn innenfor normal arbeidstid.</b> Inkluderer tilpasset tilbehør / redskaper og sjåfør.	timer	25,0	.....	.....
<b>5.01.21</b>	Timepris <b>vibroplate 65-250 kg innenfor normal arbeidstid.</b>	timer	250,0	.....	.....
<b>5.01.22</b>	Timepris <b>flishugger, hjul opptil 16 cm innenfor normal arbeidstid.</b>	timer	25,0	.....	.....
<b>5.01.23</b>	Timepris <b>flishugger, hjul 16-22 cm innenfor normal arbeidstid.</b>	timer	50,0	.....	.....
<b>5.01.24</b>	Timepris <b>flishugger, belter innenfor normal arbeidstid.</b>	timer	25,0	.....	.....
<b>5.01.25</b>	Timepris <b>kranbil opptil 50 tonnmeter innenfor normal arbeidstid.</b> Inkludert henger og sjåfør.	timer	25,0	.....	.....
<b>5.01.26</b>	Timepris <b>lift innenfor normal arbeidstid.</b> Entreprenør står fritt til å velge den liften som er nødvendig for å utføre jobben som for eksempel sakselift, bomlift, knekkarmsbomlift, teleskoplift.	timer	25,0	.....	.....
<b>5.01.27</b>	Timepris maskin til <b>termisk ugressbekjempelse (Heatweed eller lignende) innenfor normal arbeidstid.</b> Maskinen skal kunne behandle 2000-2800 m2/dag.	timer	250,0	.....	.....
<b>5.01.28</b>	Timepris for <b>feiebil innenfor normal arbeidstid.</b> Inkluderer tilpasset tilbehør/redskaper og sjåfør.	timer	50,0	.....	.....
<b>5.01.29</b>	Timepris for <b>landskapsarkitekt (LARK) innenfor normal arbeidstid</b> inkludert arbeidsverktøy.	timer	50,0	.....	.....
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>6</b>	<b><u>OPSJONER</u></b>				
<b>6.0</b>	Alle poster under opsjoner føres til sum. Mengdene under opsjoner er estimerte mengder og ikke bindende for Oppdragsgiver.  Når opsjonene eventuelt løses ut skal det være mulig å benytte andre mengder enn det som er anslått, uten at enhetsprisene endres.				
<b>6.01</b>	<b><u>Felling av trær</u></b>				
<b>6.01.1</b>	<b>FB1.251A (2018)</b> <b>FELLING AV ENKELT-TRÆR</b> Antall trær ..... stk <i>Hvilke trær:</i> Trær med stammediameter 20-50 cm <i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Prisen inkluder opprydning etter trefallet, dvs. fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i forbindelse med trefall, kvisting av stammen og plassering av virke.	stk	50,0	.....	.....
<b>6.01.2</b>	<b>FB1.251A (2018)</b> <b>FELLING AV ENKELT-TRÆR</b> Antall trær ..... stk <i>Hvilke trær:</i> Trær med stammediameter 50-70 cm <i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Prisen inkluder opprydning etter trefallet, dvs. fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i forbindelse med trefall, kvisting av stammen og plassering av virke.	stk	30,0	.....	.....
<b>6.01.3</b>	<b>FB1.251A (2018)</b> <b>FELLING AV ENKELT-TRÆR</b> Antall trær ..... stk <i>Hvilke trær:</i> Trær med stammediameter >70 cm <i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Prisen inkluder opprydning etter trefallet, dvs.	stk	20,0	.....	.....
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
6.01.4	<p>fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i forbindelse med trefall, kvisting av stammen og plassering av virke.</p> <p><b>FB1.251A (2018)</b> <b>FELLING AV ENKELT-TRÆR</b></p> <p>Antall trær ..... stk</p> <p><i>Hvilke trær:</i> Trær med stammediameter 20-50 cm</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Seksjonsfelling.</p> <p>Prisen inkluderer opprydning etter trefallet, dvs. fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i forbindelse med trefall, kvisting av stammen og plassering av virke.</p>	stk	20,0		
6.01.5	<p><b>FB1.251A (2018)</b> <b>FELLING AV ENKELT-TRÆR</b></p> <p>Antall trær ..... stk</p> <p><i>Hvilke trær:</i> Trær med stammediameter 50-70 cm</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Seksjonsfelling.</p> <p>Prisen inkluderer opprydning etter trefallet, dvs. fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i forbindelse med trefall, kvisting av stammen og plassering av virke.</p>	stk	20,0		
6.01.6	<p><b>FB1.251A (2018)</b> <b>FELLING AV ENKELT-TRÆR</b></p> <p>Antall trær ..... stk</p> <p><i>Hvilke trær:</i> Trær med stammediameter &gt;70 cm</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Seksjonsfelling.</p> <p>Prisen inkluderer opprydning etter trefallet, dvs. fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i forbindelse med trefall, kvisting av stammen og plassering av virke.</p>	stk	20,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>6.02</b>	<b><u>Behandling av vindfall</u></b>				
<b>6.02.1</b>	<b>FB1.51A (2018)</b> <b>BEHANDLING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL</b>				
	Antall .....	stk	30,0	.....	.....
	<i>Lokalisering:</i> Omfatter opprydding av tre etter vindfall. Omfatter trær med stammediameter 20-50 cm				
	<i>Metode:</i> Ikke relevant				
	<i>Andre krav:</i>				
	<i>a) Omfang og prisgrunnlag</i>				
	Prisen inkluderer opprydding etter trefallet, dvs. fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i forbindelse med trefall, kvisting av stammen og plassering av virke.				
<b>6.02.2</b>	<b>FB1.51A (2018)</b> <b>BEHANDLING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL</b>				
	Antall .....	stk	20,0	.....	.....
	<i>Lokalisering:</i> Omfatter opprydding av tre etter vindfall. Omfatter trær med stammediameter 50-70 cm				
	<i>Metode:</i> Ikke relevant				
	<i>Andre krav:</i>				
	<i>a) Omfang og prisgrunnlag</i>				
	Prisen inkluderer opprydding etter trefallet, dvs. fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i forbindelse med trefall, kvisting av stammen og plassering av virke.				
<b>6.02.3</b>	<b>FB1.51A (2018)</b> <b>BEHANDLING AV BUSKAS OG HOGSTAVFALL</b>				
	Antall .....	stk	20,0	.....	.....
	<i>Lokalisering:</i> Omfatter opprydding av tre etter vindfall. Omfatter trær med stammediameter >70 cm				
	<i>Metode:</i> Ikke relevant				
	<i>Andre krav:</i>				
	<i>a) Omfang og prisgrunnlag</i>				
	Prisen inkluderer opprydding etter trefallet, dvs. fjerning og bortkjøring av kvist og annet avfall i forbindelse med trefall, kvisting av stammen og plassering av virke.				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>6.03</b>	<b><u>Stubbefresing</u></b>				
<b>6.03.1</b>	<b>FB1.54A (2018)</b> <b>FRESING</b>				
	Antall .....	stk	20,0	.....	.....
	<i>Lokalisering:</i> Etter bestilling i parker og friområder/ grøntanlegg, ned til 20 cm i dybde				
	<i>Andre krav:</i>				
	<i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Stubbefresing ned til 20 cm dybde. Stubbeomkrets opp til 20-50 cm.				
	Inkluderer innkjøp og utlegging av toppjord fra Oslokompost eller lignende samt planering slik at bakken er jevn med sideterreng.				
	Inkluderer innkjøp og utlegging av gressfrø der det er gress rundt stubben. Gressfrø skal være tilpasset voksestedet og ikke inneholde fremmede arter.				
<b>6.03.2</b>	<b>FB1.54A (2018)</b> <b>FRESING</b>				
	Antall .....	stk	20,0	.....	.....
	<i>Lokalisering:</i> Etter bestilling i parker og friområder/ grøntanlegg, ned til 20 cm i dybde				
	<i>Andre krav:</i>				
	<i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Stubbefresing ned til 20 cm dybde. Stubbeomkrets opp til 50-70 cm.				
	Inkluderer innkjøp og utlegging av toppjord fra Oslokompost eller lignende samt planering slik at bakken er jevn med sideterreng.				
	Inkluderer innkjøp og utlegging av gressfrø der det er gress rundt stubben. Gressfrø skal være tilpasset voksestedet og ikke inneholde fremmede arter.				
<b>6.03.3</b>	<b>FB1.54A (2018)</b> <b>FRESING</b>				
	Antall .....	stk	20,0	.....	.....
	<i>Lokalisering:</i> Etter bestilling i parker og friområder/ grøntanlegg, ned til 20 cm i dybde				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Stubbefresing ned til 20 cm dybde. Stubbeomkrets mer enn 70 cm.</p> <p>Inkluderer innkjøp og utlegging av toppjord fra Oslokompost eller lignende samt planering slik at bakken er jevn med sideterreng.</p> <p>Inkluderer innkjøp og utlegging av gressfrø der det er gress rundt stubben. Gressfrø skal være tilpasset voksestedet og ikke inneholde fremmede arter.</p>				
<b>6.04</b>	<b><u>Transport etter felling og vindfall</u></b>				
<b>6.04.1</b>	<p><b>FV2.515990 (2018)</b> <b>OPPLASTING OG TRANSPORT</b></p> <p>Vekt ..... tonn</p> <p><b>Opplastingssted:</b> Oslo innefor byggesonen <b>Type masse:</b> Tømmer/trær, buskas, hogstavfall, stubber, røtter, flis og avfall etter stubbefres <b>Transportlengde:</b> Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> Etter bestilling <i>Tippsted:</i> Til kompostering eller gjenbruk <i>Andre krav:</i> Nei</p>		10,0		
<b>6.05</b>	<p><b><u>Planting av trær</u></b></p> <p>TREPLANTING</p> <p>Postene under omfatter treplanting i parker og friområder/ grøntanlegg.</p> <p>Hentested: Oslo kommunes planteskole Bogstad med mindre annet er spesifisert i bestillingen innenfor Oslo.</p> <p>Endringsblad A1 (NS 3420-K:2011/A1:2018) i Norsk Standard skal følges. Dersom Leverandør har plantet treet for dypt, og de ikke heves innenfor samme sesong, skal treet erstattes med et nytt av samme kvalitet påfølgende år (og innkjøp skal dekkes av Leverandør).</p>				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
6.05.2	<p><b>KB6.1000A (2018)</b> <b>TRÆR</b></p> <p>Antall ..... stk</p> <p><b>Type tre:</b> Uspesifisert <b>Kategori:</b> Uspesifisert</p> <p><i>Lokalisering:</i> I parker og friområder <i>Navn:</i> Ikke relevant <i>Størrelse:</i> &lt;16 cm stammeomkrets (SO) <i>Leveringsform:</i> Klump, konteiner eller barrot <i>Planteavstand:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Posten omfatter henting av trær på Oslo kommunes planteskole, Oppdragsgiver dekker innkjøp av treet. Posten inkluderer graving av hull. Jordforbedring: jordmasse som har blitt gravd ut, skal blandes med Oslokompost 'grov type' eller tilsvarende ved tilbakefylling.</p> <p><i>c) Utførelse</i> Posten omfatter utlegging av et lag med 15 cm Oslokompost 'grov type' eller tilsvarende til 70 cm i radius rundt stammen (=ugrasfri ring). Siste 20 cm inn mot stammen trappes laget ned til 0 cm ved basis.</p>	stk	25,0		
6.05.3	<p><b>KB6.1000A (2018)</b> <b>TRÆR</b></p> <p>Antall ..... stk</p> <p><b>Type tre:</b> Uspesifisert <b>Kategori:</b> Uspesifisert</p> <p><i>Lokalisering:</i> I parker og friområder <i>Navn:</i> Ikke relevant <i>Størrelse:</i> 16-18 cm stammeomkrets (SO) <i>Leveringsform:</i> Klump, konteiner eller barrot <i>Planteavstand:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Posten omfatter henting av trær på Oslo kommunes planteskole, Oppdragsgiver dekker innkjøp av treet. Posten inkluderer graving av hull. Jordforbedring: jordmasse som har blitt gravd ut, skal</p>	stk	50,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
6.05.4	<p>blandes med Oslokompost 'grov type' eller tilsvarende ved tilbakefylling.</p> <p><i>c) Utførelse</i>            Posten omfatter utlegging av et lag med 15 cm Oslokompost 'grov type' eller tilsvarende til 70 cm i radius rundt stammen (=ugrasfri ring). Siste 20 cm inn mot stammen trappes laget ned til 0 cm ved basis.</p> <p><b>KB6.1000A (2018)</b>  <b>TRÆR</b></p> <p>Antall ..... stk</p> <p><b>Type tre:</b> Uspesifisert  <b>Kategori:</b> Uspesifisert</p> <p><i>Lokalisering:</i> I parker og friområder  <i>Navn:</i> Ikke relevant  <i>Størrelse:</i> 20-25 cm stammeomkrets (SO)  <i>Leveringsform:</i> Klump, konteiner eller barrot  <i>Planteavstand:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i>            Posten omfatter henting av trær på Oslo kommunes planteskole, Oppdragsgiver dekker innkjøp av treet. Posten inkluderer graving av hull.            Jordforbedring: jordmasse som har blitt gravd ut, skal blandes med Oslokompost 'grov type' eller tilsvarende ved tilbakefylling.</p> <p><i>c) Utførelse</i>            Posten omfatter utlegging av et lag med 15 cm Oslokompost 'grov type' eller tilsvarende til 70 cm i radius rundt stammen (=ugrasfri ring). Siste 20 cm inn mot stammen trappes laget ned til 0 cm ved basis.</p>	stk	15,0	.....	.....
6.05.5	<p><b>KB6.1000A (2018)</b>  <b>TRÆR</b></p> <p>Antall ..... stk</p> <p><b>Type tre:</b> Uspesifisert  <b>Kategori:</b> Uspesifisert</p> <p><i>Lokalisering:</i> I parker og friområder  <i>Navn:</i> Ikke relevant  <i>Størrelse:</i> 25-30 cm stammeomkrets (SO)  <i>Leveringsform:</i> Klump, konteiner eller barrot  <i>Planteavstand:</i> Ikke relevant</p>	stk	10,0	.....	.....
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i>            Posten omfatter henting av trær på Oslo kommunes planteskole, Oppdragsgiver dekker innkjøp av treet. Posten inkluderer graving av hull.            Jordforbedring: jordmasse som har blitt gravd ut, skal blandes med Oslokompost 'grov type' eller tilsvarende ved tilbakefylling.</p> <p><i>c) Utførelse</i>            Posten omfatter utlegging av et lag med 15 cm Oslokompost 'grov type' eller tilsvarende til 70 cm i radius rundt stammen (=ugrasfri ring). Siste 20 cm inn mot stammen trappes laget ned til 0 cm ved basis.</p>				
<b>6.05.6</b>	<p><b>KC5.21A (2018)</b>  <b>OPPSTØTTING AV TRÆR</b></p> <p>Antall trær ..... stk</p> <p><i>Lokalisering:</i> Etter bestilling  <i>Type:</i> Ubehandlet tre  <i>Antall stokker/rør per oppstøtting:</i> 3 stk  <i>Bindmateriale:</i> Hamp eller tilsvarende nedbrytbart materiale  <i>Lengde over bakken:</i> Oppstøttingen skal være 1/3 av treet's høyde</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i>            Posten skal utløses samtidig med treplanting dvs. samt med KB6.1000</p>	stk	60,0		
<b>6.06</b>	<b><u>Skjøtsel</u></b>				
<b>6.06.1</b>	<p><b>ZK2.4211122 (2018)</b>  <b>ETABLERINGSSKJØTSEL AV STAUDER</b></p> <p><b>Staubebplantning:</b> Staundefelt  <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 1 – Optimal vekst  <b>Ugrastoleranse:</b> Klasse 1 – Ugrasfri jord. Rotugras skal ikke forekomme. Frøugras utover frøbladstadiet aksepteres ikke.  <b>Kanter og overganger:</b> Klasse 2 – Presis linjeføring            Retthetsavvik på ± 20 mm på 3 m målelengde (korrigert for kurver)  <b>Supplerende skjøtselstiltak:</b> Klasse 2 – Plantene skjæres ned om våren. Arter skjæres tilbake i</p>				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	vekstsesongen hvis de mister sin pryddverdi. Synlig jord skal være løs. <i>Lokalisering:</i> I regionen <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Løvhåndtering:</i> Fjernes eller knuses på tilstøtende gressflate <i>Vanntilgang:</i> Ikke tilgjengelig <i>Miljøkrav:</i> Se Generell del <i>Andre krav:</i> Nei				
6.06.1.01	1. vekstsesong i park- og grøntanlegg	m <sup>2</sup>	70,0	.....	.....
6.06.1.02	2. vekstsesong i park- og grøntanlegg	m <sup>2</sup>	70,0	.....	.....
6.06.1.03	3. vekstsesong i park- og grøntanlegg	m <sup>2</sup>	70,0	.....	.....
6.06.2	<b>ZK2.71119992A (2024)</b> <b>SKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE</b> Antall per år ..... stk 300,0 ..... <b>Trebeplantning:</b> I park, torg, gatetun og langs vei <b>Aldersfase:</b> Alle aldersfaser <b>Treform:</b> Alle treformer <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 2 – Sunn vekst i hele vekstsesongen <i>Lokalisering:</i> I parker og friområder <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Alle typer <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> Luking av rot- og frøugras samt fjerning av oppslag og lignoser i ugrasfri ring (= 70 cm ut fra trestammen) i løpet av perioden 15.06-15.07 <i>Miljøkrav:</i> Se generell del <i>Andre krav:</i> a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Skudd fra rothals og stamme (stammeskudd) fjernes opp til laveste permanente grein en gang i løpet av perioden 15.06-15.07.	stk	300,0	.....	.....
6.06.3	<b>ZK2.7112991A (2024)</b> <b>ETABLERINGSSKJØTSEL AV LØVFELLEDE TRE</b> <b>Trebeplantning:</b> I park- og grøntanlegg <b>Treform:</b> Alle typer <b>Næringsbalanse:</b> Klasse 1 – Optimal vekst <i>Lokalisering:</i> Se kart <i>Driftssesong:</i> Hele året				

Sum kapittel:

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Ikke relevant  <i>Skjøtselstiltak i rotsonen:</i> "Matrise ZK2:2"; Klasse 1-Ugrasfri jord. Rotugas skal ikke forekomme. Frøugas ut over frøbladstadiet aksepteres ikke.  <i>Vanntilgang:</i> Vann ikke tilgjengelig  <i>Miljøkrav:</i> Se generell del  <i>Andre krav:</i>  c) <i>Utførelse</i>  Ugrasfri ring ( 70 cm radius rundt stamme) skal opprettholdes.</p>				
6.06.3.01	1. vekstsesong i park- og grøntanlegg - inkl. vanningspose og påfylling av denne	stk	75,0	.....	.....
6.06.3.02	2. vekstsesong i park- og grøntanlegg - inkl. vanningspose og påfylling av denne	stk	75,0	.....	.....
6.06.3.03	3. vekstsesong i park- og grøntanlegg - inkl. vanningspose og påfylling av denne	stk	75,0	.....	.....
6.06.4	<p><b>ZK2.721111A (2024)</b>  <b>OPPBYGGINGSBESKJÆRING</b>  Antall trær per gang.....</p> <p><b>Trebeplantning:</b> Enkeltstående  <b>Aldersfase:</b> Etableringsfase  <b>Treform:</b> Frikronet  <i>Lokalisering:</i> Utpekes av Oppdragsgiver  <i>Driftssesong:</i> Hele året  <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Ikke relevant  <i>Stamme:</i> Ikke relevant  <i>Dimensjon krone:</i> Ikke relevant  <i>Miljøkrav:</i> Se generell del  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	stk	50,0	.....	.....
6.06.5	<p><b>ZK2.744999A (2024)</b>  <b>VURDERING AV TRE - ANTALL</b>  Antall.....</p> <p><b>Trebeplantning:</b> Alle typer  <b>Aldersfase:</b> Alle aldersfaser  <b>Treform:</b> Alle treformer  <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> Hele året  <i>Vurdering:</i> Se under</p>	stk	100,0	.....	.....

Sum kapittel:

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Rapportering:</i> Skriftlig rapport inkludert avvik  <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Ikke relevant  <i>Kompetansekrav:</i> Sertifisert arborist</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i>  Det skal foretas en enkel, visuell kontroll av treets mekaniske tilstand. Kontrollen skal utføres i perioden 1. januar - 31.oktober.</p> <p>Følgende skal sjekkes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sprekkdannelser og tegn til delaminering av stamme og greiner</li> <li>• Svekkelser i greininnfestingen</li> <li>• Svekkelser i sammenføyningen mellom to eller flere stammer</li> <li>• Synlig fremskridende råteskade</li> <li>• Skjult fremskridende råte i nedre delen av stammen.</li> <li>• Rotskader og fremskreden snurrerotutvikling samt tegn på svekket rotforankring</li> </ul> <p><i>Rapportering:</i>  Kontrollerte trær med avvik som ikke omfattes av vedlikeholdsbeskjæringen skal dokumenteres og oversendes til Oppdragsgiver i en skriftlig rapport fortløpende. Rapporten skal inkludere anbefalinger for eventuelle avbøtende tiltak, f.eks. beskjæring, felling, nærmere undersøkelse av stammen eller kronen osv.</p> <p>Leverandør skal komme med sin egen metode for å dokumentere arbeidet, dvs. tabell/skjemaløsning som skal godkjennes av Oppdragsgiver.</p> <p>Vurderingen skal skje etter ZK2.74. Dersom det oppdages avvik/risiko skal dette dokumenteres og leveres til Oppdragsgiver. Skal inneholde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Treets identifikasjonsnummer (Tre-ID)</li> <li>• Dato for kontroll</li> <li>• Navn på arborist/er</li> <li>• Detaljer om avvik og evt. konsekvenser mtp. skader</li> <li>• Anbefalinger for avbøtende tiltak med en forklaring</li> <li>• Bilder av hele treet sammen med bilder av avvik</li> </ul>				
				Sum kapittel:	

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tidsramme for når avbøtende tiltak bør gjennomføres f. eks. &lt;6mnd, innenfor 1år, 2år fra inspeksjonsdatoen.</li> </ul> <p>Registrering: Dersom et tre ikke har blitt registrert med riktige opplysninger eller om den mangler i Oppdragsgivers digitale treregister skal Leverandør oppdatere treregisteret. Hvert felt har en rullgardinliste bortsett fra "Anleggsnavn", "Registrant" og når numeriske data skal registreres manuelt. Følgende felter skal registreres:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Botanisk navn</li> <li>iTree Eco value navn (Gjentakelse av Botanisk navn)</li> <li>Norsk navn</li> <li>Anleggsnavn</li> <li>Bydel</li> <li>Treplassering</li> <li>Stammediameter i cm</li> <li>Stammeomkrets i cm</li> <li>Stammeform</li> <li>Treslag</li> <li>Livsfasen</li> <li>Registrant</li> <li>Registreringsdato</li> </ul> <p>I tillegg skal det vurderes varighet av publikumsopphold ved det aktuelle treet. Det skal registreres om opphold ved treet sannsynligvis er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Langvarig</li> <li>Forbigående</li> <li>Sjeldent/aldri</li> </ul>				
6.06.6	<p><b>ZK2.73122121 (2024)</b> <b>VEDLIKEHOLDSBESKJÆRING AV TRE</b></p> <p>Antall trær per gang.....</p> <p><b>Vedlikeholdsbeskjæring:</b> Oppstamming <b>Type trebeplantning:</b> Enkeltstående <b>Aldersfase:</b> Vekstfase <b>Treform:</b> Frikronet</p> <p><i>Lokalisering:</i> Utpekes av Oppdragsgiver <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Annen beskjæring:</i> Ikke relevant <i>Vitenskapelig og norsk navn:</i> Varierende <i>Stamme:</i> Ikke relevant</p>	stk	50,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Dimensjon krone:</i> Ikke relevant  <i>Formål:</i> Ikke relevant  <i>Miljøkrav:</i> Se generell del  <i>Andre krav:</i> Nei</p>				
6.06.7	<p><b>ZK2.81412A (2024)</b>  <b>SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK – ANTALL</b></p> <p>Antall per gang ..... stk 50,0 .....</p> <p><b>Skjøtselstiltak:</b> Ugrashåndtering</p> <p><i>Lokalisering:</i> I området  <i>Driftssesong:</i> Vekstsesongen  <i>Beskrivelse:</i> Opprettholdelse av ugrasfri ring på 70 cm i radius rundt stamme på trær. Utlekking av et lag med 15 cm Oslokompost 'grov type' eller tilsvarende til 70 cm i radius rundt stammen (=ugrasfri ring). Siste 20 cm inn mot stammen trappes laget ned til 0 cm ved basis.  <i>Metode:</i> Manuell fjerning av ugras  <i>Materialer:</i> Ikke relevant  <i>Miljøkrav:</i> Se Generell del  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i>  Posten inkluderer innkjøp av kompost</p>	stk	50,0		
6.06.8	<p><b>ZK2.81212 (2024)</b>  <b>SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK – AREAL</b></p> <p>Areal per gang ..... m<sup>2</sup> 500,0 .....</p> <p><b>Skjøtselstiltak:</b> Ugrashåndtering</p> <p><i>Lokalisering:</i> Utpekes av Oppdragsgiver  <i>Driftssesong:</i> Hele året  <i>Beskrivelse:</i> Mekanisk eller termisk bekjempelse og fjerning av ugras  <i>Metode:</i> Mekanisk eller termisk fjerning av ugras  <i>Materialer:</i> Ulike faste dekker  <i>Miljøkrav:</i> Se generell del  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m <sup>2</sup>	500,0		
6.06.9	<p><b>ZK2.532201 (2024)</b>  <b>PERIODISK BESKJÆRING AV BUSKER – AREAL</b></p> <p>Areal per gang ..... m<sup>2</sup> 1 000,0 .....</p> <p><b>Buskbeplantning:</b> Buskfelt  <b>Formet buskbeplantning:</b> Uspesifisert  <b>Periodisk beskjæring:</b> Foryngelsesbeskjæring til basis</p>	m <sup>2</sup>	1 000,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
6.06.10	<p><i>Lokalisering:</i> Utpekes av Oppdragsgiver  <i>Formål med beskjæringen:</i> Foryngelsesbeskjæring  <i>Tidspunkt:</i> bestemmes etter art  <i>Miljøkrav:</i> Se generell del  <i>Andre krav:</i> Nei</p> <p><b>ZK2.532204 (2024)</b>  <b>PERIODISK BESKJÆRING AV BUSKER – AREAL</b></p> <p>Areal per gang ..... m<sup>2</sup> 1 000,0 .....</p> <p><b>Buskbeplantning:</b> Buskfelt  <b>Formet buskbeplantning:</b> Uspesifisert  <b>Periodisk beskjæring:</b> Størrelsesreduksjon</p> <p><i>Lokalisering:</i> Utpekes av Oppdragsgiver  <i>Formål med beskjæringen:</i> Størrelsesreduksjon  <i>Tidspunkt:</i> Bestemmes av art  <i>Miljøkrav:</i> Se generell del  <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m <sup>2</sup>	1 000,0		
6.06.11	<p><b>ZK3.13A (2024)</b>  <b>SKJØTSEL AV SKOG</b></p> <p>Areal per år ..... m<sup>2</sup> 1 000,0 .....</p> <p><b>Skogskategori:</b> Skogbryn</p> <p><i>Lokalisering:</i> I kontraktsområdet  <i>Driftssesong:</i> Hele året, utenom fuglefredningsperioden  <i>Skogsbilde:</i> Blandingskog  <i>Ivaretagelse av enkelttrær:</i> Velges av Oppdragsgiver  <i>Slått:</i> Ikke relevant  <i>Kantsone:</i> Ikke relevant  <i>Flersjiktet vegetasjonsbilde:</i> Ikke relevant  <i>Ettersyn:</i> Ikke relevant  <i>Andre krav:</i></p> <p>a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i>  Oppdragsgiver peker ut trær som skal beskjæres og fristilles. Det skal tynnes og fjernes oppslag til 10cm diameter på det øvrige arealet.</p> <p>x) <i>Mengdereglene</i>  Mengde måles som areal med enhet m<sup>2</sup></p>	m <sup>2</sup>	1 000,0		
6.06.15	<p><b>ZK2.2119A (2024)</b>  <b>SKJØTSEL AV GRASBAKKE</b></p> <p>Areal per år ..... m<sup>2</sup> 56 000,0 .....</p> <p><b>Slått:</b> Ekstraslått på slutten av vekstsesong  <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Oppdragsgiver</p>	m <sup>2</sup>	56 000,0		

Sum kapittel:

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
6.06.16	<p><i>Driftssesong:</i> Etter avtale med Oppdragsgiver</p> <p><i>Avklipp:</i> Avklipp skal ikke ligge i hauger og ikke hemme grasets tilvekst.</p> <p><i>Type grasbakke/bruksformål:</i> Grasbakke som er slått tidligere i sesongen</p> <p><i>Innstilt slåttehøyde:</i> 100 mm</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>c) Utførelse</i></p> <p>Det skal klippes helt ut til og inn under gjerder. Fremmede arter i blomst/frø som russekål, borre, kanadagullris og lupin skal plukkes ut før slått.</p> <p><b>ZK2.2129A (2024)</b> <b>SKJØTSEL AV BLOMSTERENG</b></p> <p>Areal per år ..... m<sup>2</sup> 10 000,0 .....</p> <p><b>Slått:</b> Labyrinth-klipp - blanding av plen og slått</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste</p> <p><i>Driftssesong:</i> 1. april - 30. oktober</p> <p><i>Avklipp:</i> Ved slått skal graset tørke i 3 dager før det fjernes</p> <p><i>Type blomstereng/bruksformål:</i> Aktivitetseng</p> <p><i>Innstilt slåttehøyde:</i> Ved siste slått maks 100 mm</p> <p><i>Miljøkrav:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i></p> <p>Cirka 30 % av arealet skal klippes som plen (50-150 mm), dette kan gjøres med robot eller tradisjonelle el-maskiner.</p> <p>Engarealene skal klippes én gang i siste halvdel av september.</p> <p><i>c) Utførelse</i></p> <p>Det skal være tydelige/stramme kanter mellom plen og eng.</p> <p>Mønsteret skal planlegges slik at "enggras" ikke legger seg ut i turveier, stier, inn i benker og andre objekter når det blir langt.</p> <p>Det skal klippes helt inn under gjerder/benker o.l.</p> <p>Oppslag av lignoser skal kuttes/fjernes.</p> <p>Gresset skal slås, ikke knuses (med trimmer eller slaghakke).</p> <p>Russekål, kanadagullris, borre og hagelupin skal bekjempes (rotkuttet/luke og fjernes) før frøsetting gjennom hele sesongen (anslagsvis hver 3. uke mai-sept.)</p>	m <sup>2</sup>	10 000,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>6.06.17</b>	<b>ZK3.19 (2024)</b> <b>SKJØTSEL AV SKOG</b> Areal per år ..... m <sup>2</sup> 2 000,0 ..... <b>Skogskategori:</b> Skogbryn/Skråning <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> august - september <i>Skogsbilde:</i> Fristilling av løvfellende trær Skogbryn/Skråning <i>Ivaretagelse av enkelttrær:</i> Ikke relevant <i>Slått:</i> Oppslag fjernes 1 gang pr. år <i>Kantsone:</i> Ikke relevant <i>Flersjiktet vegetasjonsbilde:</i> Ikke relevant <i>Ettersyn:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m <sup>2</sup>	2 000,0		
<b>6.06.18</b>	<b>ZK2.81222A (2024)</b> <b>SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK - AREAL</b> Areal per gang ..... m <sup>2</sup> 2 000,0 ..... <b>Skjøtselstiltak:</b> Lufting av plen <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Oppdragsgiver <i>Driftssesong:</i> 1. april-1.november <i>Beskrivelse:</i> lufting av plen for å bedre jordstruktur og infiltrasjon. <i>Metode:</i> Ved hulltaking eller vertikalskjæring <i>Materialer:</i> Ikke relevant <i>Miljøkrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Inkluderer nødvendig klargjøring og opprydding - Vertikalskjæring skal ikke utføres i rotsonen til trær.	m <sup>2</sup>	2 000,0		
<b>6.06.19</b>	<b>ZK2.81223 (2024)</b> <b>SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK - AREAL</b> Areal per gang ..... m <sup>2</sup> 2 000,0 ..... <b>Skjøtselstiltak:</b> Toppdressing av plen <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Oppdragsgiver <i>Driftssesong:</i> 1. april-1.november <i>Beskrivelse:</i> For å bedre jordstruktur og infiltrasjon etter lufting <i>Metode:</i> Toppdressing av plen <i>Materialer:</i> Ikke relevant <i>Miljøkrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m <sup>2</sup>	2 000,0		

Sum kapittel:

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>6.06.20</b>	<b>ZK2.81213 (2024)</b> <b>SUPPLERENDE SKJØTSELSTILTAK - AREAL</b> Areal per gang ..... m <sup>2</sup> 2 000,0 ..... <b>Skjøtselstiltak:</b> Næringstilførsel <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Oppdragsgiver <i>Driftssesong:</i> 1. april-1.november <i>Beskrivelse:</i> I forbindelse med lufting eller andre jordforbedrende tiltak <i>Metode:</i> Næringstilførsel <i>Materialer:</i> Ikke relevant <i>Miljøkrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	m <sup>2</sup>	2 000,0		
<b>6.07</b>	<b><u>Anlegging av gressareal</u></b>				
<b>6.07.1</b>	<b>KB4.51A (2018)</b> <b>GRASDEKKE</b> Areal ..... m <sup>2</sup> 2 000,0 ..... <b>Formål:</b> Grasplen <b>Metode:</b> Sådd (ikke sprøytesådd) <i>Lokalisering:</i> Delkontrakt I Bydel 3 <i>Frøblanding:</i> Tilpasset stedet <i>Frømengde per areal:</i> Standard for produkt <i>Type vekstjord:</i> Etter bestilling fra Oppdragsgiver <i>Dokumentasjon:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> c) <i>Utførelse</i> Posten omfatter innkjøp og tilsåing av gress og ikke utlegging av vekstjord.	m <sup>2</sup>	2 000,0		
<b>6.07.2</b>	<b>KB4.52A (2018)</b> <b>GRASDEKKE</b> Areal ..... m <sup>2</sup> 2 000,0 ..... <b>Formål:</b> Grasplen <b>Metode:</b> Av ferdig dyrket gras <i>Lokalisering:</i> I kontraktområdet <i>Frøblanding:</i> Tilpasset stedet <i>Frømengde per areal:</i> Ikke relevant <i>Type vekstjord:</i> Ikke relevant <i>Dokumentasjon:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Gjelder reparasjon og nyanlegg av plen innenfor driftskontraktens eksisterende anlegg.	m <sup>2</sup>	2 000,0		

Sum kapittel:

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p>Ferdigplenen skal ikke inneholde fremmede arter, plast eller torv og skal være tilpasset voksestedet.</p> <p><i>b) Materialer</i> Tilkjørt vann og tilstrekkelig vanning i 4 uker fra utførelse er inkludert i denne posten. Området skal sikres med anleggsgjerde i 4 uker. Arbeider som transport og ut/inntagning av dette skal være inkludert.</p> <p><i>c) Utførelse</i> Underliggende jord skal løsgjøres og gjødsles først. Det skal vannes tilstrekkelig i 4 uker før Oppdragsgiver tar over plenen til normal drift. Det kan ikke antas at det er tilgjengelig vann i anleggene.</p>				
<b>6.07.3</b>	<p><b>KB2.21132A (2024)</b> <b>VEKSTJORD PÅ TERRENG, MOLDHOLDIG</b></p> <p>Areal ..... m<sup>2</sup> 2 000,0 .....</p> <p><b>Formål:</b> Grasplen <b>Lagtykkelse:</b> 20 cm <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Oppdragsgiver <i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Posten omfatter innkjøp, tilkjøring og utlegging av vekstjord levert fra Oslo-kompost, eller tilsvarende. Gjelder reparasjon og nyanlegg av plen.</p>				
<b>6.08</b>	<b><u>Innkjøp og utsetting sperrestein og gjerder</u></b>				
<b>6.08.1</b>	<p><b>KT2.991A (2024)</b> <b>UTENDØRS UTSTYR</b></p> <p>Antall ..... stk 50,0 .....</p> <p><b>Type:</b> Innkjøp og utplassering av sperrestein <b>Fundamentering:</b> Plasseres uten å festes <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Oppdragsgiver <i>Type/materialer:</i> naturstein <i>Dimensjon:</i> ca 40x40x40 cm <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Ikke relevant <i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> <i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Posten inkluderer henting og utsetting av stein til sperring uten nedgraving.</p>				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
6.08.2	<b>KT2.999A (2024)</b> <b>UTENDØRS UTSTYR</b> Antall ..... stk <b>Type:</b> Innkjøp og utplassering av sperrestein <b>Fundamentering:</b> Ikke relevant <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Oppdragsgiver <i>Type/materialer:</i> naturstein <i>Dimensjon:</i> ca 60x60x60 cm <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Ikke relevant <i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Posten inkluderer henting og utsetting av stein til sperring uten nedgraving.	stk	50,0		
6.08.3	<b>KT2.991A (2024)</b> <b>UTENDØRS UTSTYR</b> Antall ..... stk <b>Type:</b> Innkjøp og utplassering av sperrestein <b>Fundamentering:</b> Plasseres uten å festes <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Oppdragsgiver <i>Type/materialer:</i> naturstein <i>Dimensjon:</i> ca 80x80x80 cm <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Ikke relevant <i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Posten inkluderer henting og utsetting av stein til sperring uten nedgraving.	stk	50,0		
6.08.4	<b>KT2.999A (2024)</b> <b>UTENDØRS UTSTYR</b> Antall ..... stk <b>Type:</b> Innkjøp og utplassering av sperrestein <b>Fundamentering:</b> Ikke relevant <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Oppdragsgiver <i>Type/materialer:</i> Betong <i>Dimensjon:</i> ca 1 x 0,5 x 0,5 m <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Ikke relevant <i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Posten inkluderer henting og utsetting av stein til	stk	50,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
6.08.5	<p>sperring uten nedgraving.</p> <p><b>AK3.323 (2024)</b> <b>TILRIGGING FOR SIKRING ELLER BESKYTTELSE – LENGDE</b></p> <p>Lengde ..... m 200,0 .....</p> <p><b>FORMÅL: GJERDE</b> <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Oppdragsgiver <i>Omfang:</i> prisen er pr. 7 dager <i>Utførelse:</i> Omfatter leie, utsetting og innhenting av anleggsgjerde med føtter. Gjerdeelementene skal være festet i hverandre slik at det bare kan gis adgang med verktøy. <i>Andre krav:</i> Nei</p>	m	200,0		
6.08.6	<p><b>KP1.17A (2024)</b> <b>GJERDE</b></p> <p>Lengde ..... m 200,0 .....</p> <p><b>Fundamentering:</b> Føres ned i grunnen <i>Lokalisering:</i> Ved nyetablering av staude-. buskfelt og annen vegetasjon <i>Stolper:</i> Ubehandlet treverk <i>Gjerdeflate:</i> Ubehandlet treverk <i>Utforming:</i> To høyder med langsgående planker <i>Høyde:</i> Ikke relevant <i>Underlag:</i> Jord/leire <i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i> Prisen inkluder vedlikehold/retting i perioden og fjerning etter 3 år.</p>	m	200,0		
6.08.7	<p><b>KP1.17A (2024)</b> <b>GJERDE</b></p> <p>Lengde ..... m 200,0 .....</p> <p><b>Fundamentering:</b> Føres ned i grunnen <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Oppdragsgiver <i>Stolper:</i> Ubehandlet treverk <i>Gjerdeflate:</i> Tau <i>Utforming:</i> Staur med tau gjennom forborrede hull <i>Høyde:</i> Ikke relevant <i>Underlag:</i> Jord/leire <i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i></p>	m	200,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>a) Omfang og prisgrunnlag</i> Prisen inkluderer vedlikehold/retting i perioden og fjerning etter 3 år.</p> <p><i>b) Materialer</i> Holdbart og slitesterkt hampetau.</p>				
<b>6.09</b>	<b><u>Innkjøp og oppsett av diverse utstyr</u></b>				
<b>6.09.1</b>	<p><b>KT2.113A (2024)</b> <b>UTENDØRS UTSTYR</b></p> <p>Antall ..... stk 35,0 .....</p> <p><b>Type:</b> Fast benk <b>Fundamentering:</b> Festes på prefabrikkert fundament <i>Lokalisering:</i> I området <i>Type/materialer:</i> Benk med armlene, galvaniserte stålbein og nedgravingsfundament, trevirke i sete og rygg (levert i beiset/oljet utførelse, uten farge). Benken skal ha et moderne uttrykk, med god kvalitet som tåler offentlig utendørs bruk, og tilfredsstillende krav til universell utforming. Benken skal passe inn estetisk med øvrige benker i anleggene. <i>Dimensjon:</i> Benken skal være ca. 150 cm bred, og ca. 80 cm høy (toppen av ryggene) <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Ikke relevant <i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> <i>c) Utførelse</i> Posten omfatter innkjøp, utsetting og fastmontering av benk inklusiv fundament i anlegg.</p>				
<b>6.09.2</b>	<p><b>KT2.113A (2024)</b> <b>UTENDØRS UTSTYR</b></p> <p>Antall ..... stk 10,0 .....</p> <p><b>Type:</b> Fast benk <b>Fundamentering:</b> Festes på prefabrikkert fundament <i>Lokalisering:</i> I området <i>Type/materialer:</i> Vestre Urban benk med armlene og ryggstøtte. <i>Dimensjon:</i> Ikke relevant <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Ikke relevant <i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> <i>c) Utførelse</i> Posten omfatter innkjøp, utsetting og fastmontering av</p>				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
6.09.3	<p><i>benk inklusiv fundament i anlegg.</i></p> <p><b>KT2.113A (2024)</b> <b>UTENDØRS UTSTYR</b></p> <p>Antall ..... stk 35,0 .....</p> <p><b>Type:</b> Fast benk <b>Fundamentering:</b> Festes på prefabrikkert fundament <i>Lokalisering:</i> I området <i>Type/materialer:</i> Ulefoss benken med armlene og ryggstøtte <i>Dimensjon:</i> Ikke relevant <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Ikke relevant <i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> <i>c) Utførelse</i> <i>Posten omfatter innkjøp, utsetting og fastmonering av benk inklusiv fundament i anlegg.</i></p>	stk	35,0		
6.09.4	<p><b>KT2.993A (2024)</b> <b>UTENDØRS UTSTYR</b></p> <p>Antall ..... stk 10,0 .....</p> <p><b>Type:</b> Benkebord <b>Fundamentering:</b> Festes på prefabrikkert fundament <i>Lokalisering:</i> I området <i>Type/materialer:</i> Benker med eller uten armlene og trevirke i sete og rygg. Bord med bordplate i trevirke. Benk og bord med galvaniserte stålbein og nedgravingsfundament (levert i beiset/oljet utførelse, uten farge). Benkene og bordet skal ha et moderne uttrykk, med god kvalitet som tåler offentlig utendørs bruk, og tilfredstille krav til universell utforming. Benkebordet skal passe inn estetisk med øvrige benkebord i anleggene. <i>Dimensjon:</i> Ikke relevant <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Ikke relevant <i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> <i>c) Utførelse</i> <i>Posten omfatter innkjøp, utsetting og fastmonering av benkebord inklusiv fundament i anlegg.</i></p>	stk	10,0		
6.09.5	<p><b>KT2.311A (2024)</b> <b>UTENDØRS UTSTYR</b></p> <p>Antall ..... stk 50,0 .....</p>	stk	50,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><b>Type:</b> Avfallsbeholder  <b>Fundamentering:</b> Plasseres uten å festes  <i>Lokalisering:</i> I området  <i>Type/materialer:</i> Avfallsbeholder i moderne design og med god kvalitet som tåler offentlig utendørs bruk. Den skal ha buet topp. Den skal være i rustfritt stål, og pulverlakkert i fargen RAL 6009. Innkashull skal være på siden med fastmontert fuglestopper. Avfallsbeholderen skal passe inn estetisk med øvrige avfallsbeholdere i anlegget som hovedsakelig er Vestre City.  <i>Dimensjon:</i> 180 liter  <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Ikke relevant  <i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant  <i>Andre krav:</i>  <i>c) Utførelse</i>            Posten omfatter innkjøp og utsetting av avfallsbeholder.</p>				
6.09.6	<p><b>KT2.312A (2024)</b>  <b>UTENDØRS UTSTYR</b>            Antall .....</p>	stk	5,0		
	<p><b>Type:</b> Avfallsbeholder  <b>Fundamentering:</b> Festes på plassbygd fundament  <i>Lokalisering:</i> I området  <i>Type/materialer:</i> Dypavfallsbeholder med låsbart lokk  <i>Dimensjon:</i> 5000 liter  <i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Ikke relevant  <i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant  <i>Andre krav:</i>  <i>b) Materialer</i>            Skal leveres med brannsikker løftesekk av en type som er hylleware.  <i>c) Utførelse</i>            Posten omfatter innkjøp, utplassering og nedgraving av avfallsbeholderen. Nedgraving forutsetter løsmasser. Pigging er ikke inkludert i prisen.</p>				
6.09.7	<p><b>KT2.312A (2024)</b>  <b>UTENDØRS UTSTYR</b>            Antall .....</p>	stk	10,0		
	<p><b>Type:</b> Avfallsbeholder  <b>Fundamentering:</b> Festes på plassbygd fundament</p>				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Lokalisering:</i> I området</p> <p><i>Type/materialer:</i> Avfallsbeholder for engangsgrill med god kvalitet som tåler offentlig utendørs bruk. Den skal være i rustfritt stål, og pulverlakkert i fargen RAL 6009.</p> <p><i>Dimensjon:</i> 750 liter</p> <p><i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>c) Utførelse</i></p> <p>Posten omfatter innkjøp, etablering av fundament (støpt plate) og plassering av engangsgrillbeholder. Beholderen skal monteres og festes.</p>				
<b>6.10</b>	<b><u>Innkjøp og oppsett av lekeplass- og aktivitetsutstyr</u></b>				
<b>6.10.1</b>	<b>KT4.413A (2018)</b> <b>LEKEPLASSUTSTYR</b>				
	Antall .....	stk	3,0	.....	.....
	<p><b>Utstyr:</b> Huske</p> <p><b>Fundamentering:</b> Festes på prefabrikkert fundament</p> <p><i>Lokalisering:</i> i regionen</p> <p><i>Type:</i> To seter, en rotasjonsakse</p> <p><i>Materialer:</i> Stål</p> <p><i>Dimensjon:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Overflatebehandling:</i> Standard for produkt</p> <p><i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>c) Utførelse</i></p> <p>Posten inkluderer innkjøp, fundamentering og montering.</p>				
<b>6.10.2</b>	<b>KT4.59A (2018)</b> <b>MOSJONSUTSTYR</b>				
	Antall .....	stk	3,0	.....	.....
	<p><b>Fundamentering:</b> Sikres/festes i bakken for å hindre at målet vipper.</p> <p><i>Lokalisering:</i> Diverse anlegg i regionen</p> <p><i>Type:</i> flerbruksmål</p> <p><i>Materialer:</i> aluminium, robust kvalitet</p> <p><i>Dimensjon:</i> 3x2 meter</p> <p><i>Overflatebehandling:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant</p>				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>c) Utførelse</i></p> <p>Posten inkluderer innkjøp og utsetting av flerbruksmål (inkludert evt. feste i bakken) samt fjerning og kassering av eksisterende mål.</p>				
<b>6.11</b>	<b><u>Avfallshåndtering og henting av avfallscontainerer</u></b>				
<b>6.11.1</b>	<p><b>KT2.991A (2024)</b></p> <p><b>UTENDØRS UTSTYR</b></p> <p>Antall ..... stk</p> <p><b>Type:</b> Avfallscontainer</p> <p><b>Fundamentering:</b> Plasseres uten å festes</p> <p><i>Lokalisering:</i> I regionen</p> <p><i>Type/materialer:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Dimensjon:</i> liten container ca 10 m3</p> <p><i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>c) Utførelse</i></p> <p>Posten omfatter utsetting og henting av avfallscontainer, samt én tømning med levering av hageavfall, avfall/restavfall til godkjent deponi. Ved behov skal det være mulig å trille trillebår inn i konteineren. Prisen inkluderer døgngleie inntil 3 dager. Deponiavgift faktureres mot bilag og er ikke inkludert i posten.</p>	stk	3,0		
<b>6.11.2</b>	<p><b>KT2.991A (2024)</b></p> <p><b>UTENDØRS UTSTYR</b></p> <p>Antall ..... stk</p> <p><b>Type:</b> Avfallscontainer</p> <p><b>Fundamentering:</b> Plasseres uten å festes</p> <p><i>Lokalisering:</i> I regionen</p> <p><i>Type/materialer:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Dimensjon:</i> stor container ca 20 m3</p> <p><i>Impregnering/overflatebehandling:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>c) Utførelse</i></p> <p>Posten omfatter utsetting og henting av avfallscontainer, samt én tømning med levering av hageavfall, avfall/restavfall til godkjent deponi. Ved behov skal det være mulig å trille trillebår inn i</p>	stk	3,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
6.11.3	<p>kontaineren. Prisen inkluderer døgnleie inntil 3 dager. Deponiavgift faktureres mot bilag og er ikke inkludert i posten.</p> <p><b>ZK8.61299A (2024)</b> <b>RYDDING AV AVFALL – AREAL</b></p> <p>Areal per år ..... m<sup>2</sup> 20,0 .....</p> <p><b>Frekvens:</b> Fjerning av avfall etter bestilling fra Oppdragsgiver</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Areal:</i> Ikke relevant <i>Type avfall:</i> Usortert avfall <i>Andre krav:</i> <i>c) Utførelse</i> Posten omfatter opprydding og bortkjøring av avfall. Deponiavgift faktureres mot bilag og er ikke inkludert i posten.</p>	m <sup>2</sup>	20,0		
6.11.4	<p><b>ZK8.61299A (2024)</b> <b>RYDDING AV AVFALL – AREAL</b></p> <p>Mengde ..... m<sup>3</sup> 500,0 .....</p> <p><b>Frekvens:</b> Fjerning av hageavfall etter bestilling fra Oppdragsgiver</p> <p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Areal:</i> Arealet skal fremstå som ryddig <i>Type avfall:</i> Hage- og byggeavfall <i>Andre krav:</i> <i>c) Utførelse</i> Posten omfatter opprydding og bortkjøring av hage- og byggeavfall. Villfyllingene ligger ofte langs vei og i skogholt og kan være i vanskelig tilgjengelig terreng. Deponiavgift faktureres mot bilag og er ikke inkludert i posten. <i>x) Mengderegler</i> Mengde måles som "Mengde" med enhet m<sup>3</sup>.</p>	m <sup>3</sup>	500,0		
6.12	<b><u>Tømming av sandfang</u></b>				
6.12.1	<p><b>ZK8.631 (2024)</b> <b>TØMMING AV SANDFANG</b></p> <p>Antall per år ..... stk 10,0 .....</p>	stk	10,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste  <i>Driftssesong:</i> Hele året  <i>Tømmefrekvens:</i> 2 ganger pr år: mai og oktober  <i>Andre krav:</i> Nei</p>				
<b>6.13</b>	<b><u>Innleietoalletter</u></b>				
<b>6.13.1</b>	<p><b>ZK5.1499A (2024)</b>  <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV UTSTYR - ANTALL</b>            Antall per år .....</p>	stk	6,0	.....	.....
	<p><b>Type utstyr:</b> HC- innleietoallett- tilpasset rullestolbrukere  <i>Lokalisering:</i> Etter avtale med Oppdragsgiver  <i>Driftssesong:</i> 1. april-15. oktober  <i>Størrelse på utstyr:</i> Ikke relevant  <i>Materiale:</i> Ikke relevant  <i>Ettersyn:</i> Ikke relevant  <i>Driftsoppgaver:</i> Leie og transport av innleietoallett, renhold og vask innvendig og utvendig, tømning av tank, tømning av innvendig avfallsbeholder ved behov, påføring av overflatedesinfeksjon på kontaktflater  <i>Vedlikehold:</i> Ikke relevant  <i>Andre krav:</i>            a) <i>Omfang og prisgrunnlag</i>            Toalettene skal til en hver tid være som rene og ha tilstrekkelig med toalettpapir og hånddesinfeksjon, også helger og hellidager. Leverandør bekoster toalettpapir og hånddesinfeksjon/såpe. Leverandør må påregne innkjøp av store mengder toalettpapir i høysesongen.             Gjelder leie av toalett, tømning av tank ved behov. Transport til og fra anlegg er inkludert.             Gjelder tømning av avfall i innvendig avfallsbeholder der det er aktuelt.             Kontaktflater som håndtak skal jevnlig desinfiseres.             c) <i>Utførelse</i>            Toalettene skal være fri for all reklame             Nærmere plassering av innleietoallett avtales i samråd med Oppdragsgiver</p>				
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
<b>6.14</b>	<b><u>Renhold av utstyr</u></b>				
<b>6.14.1</b>	<b>ZK8.7315119A (2024)</b> <b>RENHOLD AV UTSTYR</b> Antall ..... stk 70,0 ..... <b>Renholdsmetode:</b> Vask <b>Utstyr:</b> Avfallsbeholder <b>Overflate:</b> Metall <i>Lokalisering:</i> I kontraktsområde <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Nærmere beskrivelse av utstyr:</i> Ikke relevant <i>Krav til rengjøringsgrad:</i> Avfallsbeholder skal fremstå som ren innvendig og utvendig <i>Mengde:</i> Ikke relevant <i>Frekvens:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	stk	70,0		
<b>6.14.2</b>	<b>ZK8.7315500A (2024)</b> <b>RENHOLD AV UTSTYR</b> Antall ..... stk 10,0 ..... <b>Renholdsmetode:</b> Vask <b>Utstyr:</b> Avfallscontainer, nedgravd <b>Overflate:</b> Uspesifisert <i>Lokalisering:</i> I kontraktsområdet <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Nærmere beskrivelse av utstyr:</i> Dypavfallsbeholder <i>Krav til rengjøringsgrad:</i> Overflate topp inkludert lokk skal rengjøres <i>Mengde:</i> Ikke relevant <i>Frekvens:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> Nei	stk	10,0		
<b>6.15</b>	<b><u>Drift og vedlikehold av fallunderlag</u></b>				
<b>6.15.1</b>	<b>ZK4.229A (2024)</b> <b>DRIFT OG VEDLIKEHOLD AV FALLUNDERLAG</b> Areal per år ..... m <sup>2</sup> 50,0 ..... <b>Fallunderlag:</b> Tredekke <i>Lokalisering:</i> Se kart og anleggsliste <i>Driftssesong:</i> Hele året <i>Vedlikeholdsprogram:</i> Ikke relevant <i>Driftsoppgaver:</i> Ukentlig oppfølging	m <sup>2</sup>	50,0		
Sum kapittel:					

Prosjekt: 17-BYM-2026

Entreprise: Delkontrakt I Bydel 3

Kapittel: 6 OPSJONER

Postnr	Kode/Tekst	Enhet	Mengde	Pris	Sum
	<p><i>Andre krav:</i></p> <p><i>c) Utførelse</i></p> <p>Det skal rengjøres grundig hver vår før 1. mai for å opprettholde egenskapene til dekket, slik som drenering, støt-begrensning og estetikk.</p> <p>Dekket skal feies eller blåse rent 1 gang pr. måned.</p> <p>Dersom skruehoder stikker opp, skal disse skrues ned slik at de ligger i nivå med treoverflaten. Påse at alle skruehoder er skrudd ned etter inspeksjon/justering.</p>				
				Sum kapittel:	