

ETTERSYNsprogram FOR LEKE-OG AKTIVITETSANLEGG BYDEL 2 OG 4

Ettersyn og vedlikehold av aktivitetsanlegg skal utføres etter siste utgave av NS-EN 1176 og andre gjeldende standarder for treningsutstyr, skateramper ol.

Ettersyn og vedlikehold utføres også i henhold til gjeldene lovverk: "Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester", "Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr" og "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter".

ETTERSYSNRUTINE

Ettersyn av aktivitetsanleggene skal utføres jevnlig gjennom hele året. Nivået på ettersynet følger NS-EN 1176-7:2008 pkt. 6, herunder spesielt del a).

Rutinemessig visuelt ettersyn

Entreprenøren skal føre hyppig og jevnlig tilsyn med aktivitetsanleggene. Tilsynet skal loggføres og månedlig rapporteres til Oppdragsgiver. Logg skal kunne framlegges på oppfordring. Eventuelle feil/mangler rapporteres til Oppdragsgiver.

KRAV TIL PERSONALE

Oppdragsgiver forutsetter at alle som utfører ettersyn og vedlikehold har nødvendig kompetanse og er kjent med gjeldende forskrifter og standarder for lekeplasser. Det innebærer som minimum kurs i Norsk standard for Lekeplassutstyr og underlag. Vedlikehold og tiltak som omfatter justeringer, endringer og/eller utbedringer av lekeapparater skal gjøres i henhold til NS-EN 1176-1:2017.

Alle tiltak som endringer, justeringer eller utbedringer av aktivitetsanleggene skal kun utføres av spesielt kvalifisert personale. Personalet skal godkjennes av Oppdragsgiver.

ETTERSYS- OG DRIFTSLOGG

Entreprenør er ansvarlig for å utarbeide og fortløpende føre ettersyns- og driftslogg over oppgaver gitt i tabell lenger ned i dette vedlegget. Skjemaet må være lett leselig og entydig utfyllt. Skjemaet skal bestå av følgende hovedpunkter:

- Aktivitetsanleggets navn
- Kort beskrivelse av utførte tiltak, inklusive vedlikehold og drift
- Oversikt over avvik/feil/mangler og andre opplysninger av betydning for sikkerhet og drift.
- Firmanavn, dato og signatur for utført ettersyn

Oppdragsgiver kan be om bildedokumentasjon ved behov

TILTAKSRUTINE

Alle avvik skal utløse tiltak.

Beskrivelse av tiltak, midlertidig og/eller varig løsning, med kostnadsoversikt oversendes Oppdragsgiver snarest.

Feil som utgjør en fare for liv og helse (A-feil):

Dersom det oppdages feil som kan utgjøre en fare for liv og helse, skal det iverksettes tiltak, slik at farlige deler, apparater eller aktivitetsanlegget gjøres utilgjengelige, stenges eller at konstruksjon demonteres

Nødvendige tiltak skal være gjennomført innen 24 timer

Oppdragsgiver skal holdes orientert pr telefon.

Tiltaksbeskrivelse, midlertidig og varig løsning, med kostnadsoversikt oversendes Oppdragsgiver snarest.

Feil som ikke utgjør en fare for liv og helse (B- og C-feil):

Dersom det oppdages feil, mangler eller behov som ikke utgjør en fare for liv og helse, og ikke inngår som en del av drift og vedlikeholdet, skal det rapporteres med varig løsning og prisestimat til Oppdragsgiver.

Risikovurdering

Oppdragsgiver kan i samråd med Leverandør og lekeklassinspektør gjøre risikovurdering til erstatning for fysiske tiltak. I de tilfeller Oppdragsgiver konkluderer med at risikoen er tilstrekkelig lav kan man avvente eller unnlate å gjøre tiltak. Slik vurdering skal dokumenteres. Dokumentasjonen må inneholde en begrunnelse og formuleres skriftlig.

RUTINEMESSIG VEDLIKEHOLD – DRIFT AV AKTIVITETSANLEGG

Produsentens anvisninger skal følges i alt vedlikehold.

Tiltak og frekvens for ettersyn/drift av aktivitetsanlegg:

Tiltak	Frekvens		
	ukentlig	månedlig	årlig
Fjerning av glasskår og annet avfall, fremmedlegemer eller forurensende stoffer som kan være en risiko for bruker	X		
Vedlikehold av områder med fritt bevegelsesrom (for eks. fjerning av vegetasjon som vokser inn i rommet)		X	
Innkjøp, levering og utlegging av tilsvarende fallunderlagsmasse. Gjenoppretting av løst fallunderlag til riktig nivå.			X
Husker stenges/tas inn ved frost i fallunderlag, disse henges ut igjen når fallunderlaget er tilstrekkelig tint.			Høst/vår
Stramming av bolter/fester	X		
Smøring av lagre/bevegelige deler	X		
Rengjøring av utstyret (blåsing/kosting/spyling)		X	
Maling og overflatebehandling med nødvendig forarbeid (vask, sliping og grunning) av alt utstyr. Ved ferdigstilling skal alt utstyret fremstå som nytt.			X

Liste over leke- og aktivitetsanlegg:

Følgende liste over anlegg gjelder ved kontraktens oppstart. Det vil bli endringer på antall lekeplasser, antall pr. lekeplass og komme til nye lekeplasser i kontraktperioden. Enkelte steder har støtdempende underlag en større utstrekning enn behovet tilsier. Hele arealet skal likevel driftes som støtdempende underlag.

Anleggsnavn	Utstyr	Antall elementer
Barneringen, St. Hanshaugen	Balanselek	2
Barneringen, St. Hanshaugen	Rutsje	1
Barneringen, St. Hanshaugen	Balanseline	1
Barneringen, St. Hanshaugen	Supernova	1
Barneringen, St. Hanshaugen	Lekehus	1
Barneringen, St. Hanshaugen	Klatrestativ	1
Barneringen, St. Hanshaugen	Turnstativ	1
Barneringen, St. Hanshaugen	Huske	1
Barneringen, St. Hanshaugen	Fallunderlag gummi	1
St. Hanshaugen park	Fallunderlag gummi	1
St. Hanshaugen park	Klatrestativ/balanse	8
Brochmannsløkka	Figur	1
Brochmannsløkka	Klatrestativ	1
Brochmannsløkka	Supernova	1
Brochmannsløkka	Fallunderlag gummi	1

Fossdalen	Lekehus	1
Fossdalen	Balanselek	2
Fossdalen	Figur	5
Fossdalen	Fallunderlag flis	1
Sinsen torg lekeclass	Supernova	1
Sinsen torg lekeclass	Redehuske	1
Sinsen torg lekeclass	Huske	1
Sinsen torg lekeclass	Multiapparat	1
Sinsen torg lekeclass	Rutsje	1
Sinsen torg lekeclass	Rullesportutstyr	1
Sinsen torg lekeclass	Ballmål	1
Sinsen torg lekeclass	Fallunderlag gummi	1
Torshovdalen lekeclass	Vippe	1
Torshovdalen lekeclass	Balanselek	4
Torshovdalen lekeclass	Huske	1
Torshovdalen lekeclass	Multiapparat	1
Torshovdalen lekeclass	Sandkasse	1
Torshovdalen lekeclass	Rutsje	1
Torshovdalen lekeclass	Basketstativ	2
Torshovdalen lekeclass	Bordtennis	2
Torshovdalen lekeclass	Fallunderlag gummi	1
Torshovdalen lekeclass	Fallunderlag sand	1