



## BRANNSYMBOLER

- █ TILTAKSGRENSE
- █ REI 120-M A2-s1,d0
- █ EI 60 A2-s1,d0
- █ GASSTETT
- ➔ RØMNINGSRETNING
- RØMNINGSVEI
- ➔ ANGREPSVEI

### DØRER:

- d2 E 30-CS<sub>a</sub> [F 30 S]
- d4 EI<sub>2</sub>30-CS<sub>a</sub> [B 30 S]
- d3 EI<sub>2</sub>30-S<sub>a</sub> [B 30]
- d7 EI<sub>2</sub>60-S<sub>a</sub> [A 60]
- d10 E 90
- d17 EI<sub>2</sub>120-CS<sub>a</sub> [A 120 S]

Informasjon:  
 Risikoklasse: 5  
 Brannklasse: 3

Branntekniske installasjoner:  
 - Brannalarmanlegg kat. 2  
 - Ledesystem og nødbelysning  
 - Brannslange supplert med håndslukkeapparat

Annet:  
 Sjakter skal branttettes i dekke eller utføres som en egen branncelle.

Tegningen er å anse som konsepttegning og skal leses sammen med tilhørende brannrapport. Den har ikke status som byggetegning.

### KONSEPTTEGNING

0	Førstegangsutsendelse	08.09.25	SOB
Rev.	Revideringen gjelder:	Dato	Sign.
<b>HEAD ENERGY</b>		Saksbeh.	SOB
Vassbotnen 11b, 4313 Sandnes Tlf. 970 62 983 Mail. post@branncon.no		Tegn. av	SOB
Prosjekt <b>Lundetun</b>		Kontroll	ATS
Tegn. navn <b>Branntegning Kjeller</b>		Prosjektnr.	251460
		Rev.	0
Målestokk (A3)	-	Tegn. nr.	25146-100
Dato	08.09.25		