

A12 - Byggeavstand til kommunal VAO ledninger

- Minimum 4m avstand
- Eller etter spesifikk godkjenning av kommunal VA ansvarlig person.
 - Bygge avstand = kraftsone fundament + sikkerhetsavstand grøft
 - Sikkerhetsavstand grøft
 - Vassledning
 - 1m for rør med diameter <100mm
 - 1,5m for rør med diameter >100mm
 - Avløpsledning
 - 1m for rør med diameter <150mm
 - 1,5m for rør med diameter >150mm
 - Overvassledning
 - 1m for rør med diameter <150mm
 - 1,5m for rør med diameter >150mm og <450mm
 - 2m for rør med diameter >450mm

