



SYMBOLFORKLARING:

- ■ ■ ■ Branncellebegrensende skille EI 30 [B 30]
- ■ ■ ■ Branncellebegrensende skille EI 60 [B 60]
- ← Rømningsretning
- Trapperom utført som rømningsvei

DØRER og VINDUER:

EI30C Dører EI₂ 30-CSa [B30S]

HOVEDTREKK BRANNKONSEPT:

- Brannklasse: 1
- Riskoklasse: 2 (brannstasjon uten døgnbemanning)
- Brannskiller med betydning for vertikal brannspredning (dekker, trapperom, sjaktvegger, o.l.): EI 30 (B30)

MERKNADER:

- Det skal installeres/monteres følgende:
- Brannalarmanlegg, kategori 2
 - Slokkeutstyr slik at alle arealer dekkes
 - Markeringsskilt over utganger

Sjakter skal tettes i hvert dekke, eller utføres som egen branncelle.

Tegningen er en del av brannsikkerhetsstrategien for bygningen og skal ses sammen med denne.

Rev.	Dato	Revisjonen gjelder	Sign.	Kontr.
0.0	02.06.2026	Første versjon	VMR	AE
		Revisjoner		

Branntegning

Tiltakshaver: Stad kommune

WSP Norge AS

Rådgivende ingeniører i brannteknikk
St. Olavs plass 5
0165 Oslo
Telefon: 932 40 000



Selje brannstasjon

Adresse: Hovevegen 99
Postnr. slied: 6750 Stadlandet
Gnr/bnr: 256/302,303

Brannplan 2. etasje

Prosjektnr: 54990	DOK.NR. 54990-BBR-P02	MALESTOKK 1 : 100 (A3)
-------------------	--------------------------	---------------------------